

# PLÁN ODBORU VÝSTAVBY A ROZVOJE MĚSTA PRO ROK 2017

## ZŠ ŠKOLNÍ – VZT KUCHYNĚ VČ. TDI

- Předpokládané náklady: 2 100 000 Kč
- Popis: V rozsahu této etapy opravy kuchyně je výměna vzduchotechniky včetně odtahů.

## ZŠ PETLÉRSKÁ – MAR SMĚŠOVACÍ STANICE

- Náklady 2.659.580,- Kč vč. DPH
- Popis: Kompletní výměna směšovací stanice vytápění včetně navazujícího potrubí od hlavních uzavíracích armatur na patě objektu po napojení na jednotlivé větve objektu. Dále řešení měření a regulaci s efektivní ekvitermní regulací, vzdálený přístup pro ovládání celé směšovací stanice s přehledným zobrazením provozních hodnot a signalizací poruch.
- Zhotovitel: INTERMONT OPATRŇY s.r.o.
- Termín: 7-9/2017

## ZUŠ J.Á.KOMENSKÉHO – PROPOJENÍ VCHODŮ

- Předpokládané náklady: 70 000 Kč
- Popis: Dispoziční úpravy spočívají v propojení přízemí nově zřízenou chodbou. V dělicí stěně mezi šatnou a WC bude vybourán otvor. Na WC dojde ke zrušení jedné kabinky, přesunutí pisoáru a umyvadla. Nově zřízená příčka oddělí prostor WC a chodby. Prosvětlení WC bude zajištěno pásem skleněných tvárnic v horní části dělicí příčky.

## AQUAPARK – OPRAVA OBKLADŮ

- Náklady 342.087,57 Kč vč. DPH
- Popis: Předmětem zakázky je oprava bazénových obkladů v aquaparku. Konkrétně se jedná o odstranění odmrzlých, mrazem či jiným způsobem poškozených obkladů ze stěn a dna bazénů, vyrovnání podkladu, provedení hydroizolací vč. přípravy podkladu ( penetrace ) a zpětné provedení obkladů vč. spárování.
- Zhotovitel: WALD s.r.o.
- Termín: 03-05/2017

## SPORTOVNÍ AREÁL – NÁTĚR VNITŘNÍ STRANY STŘECHY + NÁTĚR LÁVEK V HALE ZIMNÍHO STADIONU

- Náklady 3.628.462,33 Kč vč. DPH
- Popis: Předmětem zakázky je oprava nátěru vnitřního střešního pláště haly zimního stadionu v Klášterci nad Ohří. Součástí zakázky je odstranění starého nátěru, kontrola odstranění starého nátěru, odmaštění, oplach vodou a následné provedení nového nátěru střechy.
- Zhotovitel: JAROSLAV FAKTROR
- Termín: 04-05/2017

## SPORTOVNÍ AREÁL – REKONSTRUKCE SPRCH A WC U ŠATNY „ÁČKA“

- Náklady
- Popis: Předmětem zakázky bude rekonstrukce stávajících sprch a WC v šatnách na zimním stadionu, umístěných pod pravou tribunou.

## SPORTOVNÍ AREÁL – ( FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ / ATLETICKÝ OVÁL ) – PROJEKT

- Předpokládané náklady: 15 000 000 Kč
- Popis: Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace a realizace stavby atletického stadionu v Klášterci nad Ohří. Záměrem je modernizace stávajícího atletického stadionu, který se skládá z běžecké dráhy o čtyř pruzích se škvárovým povrchem, tréninkové pískové plochy, doskočišť pro atletické disciplíny a fotbalového hřiště s travnatým povrchem. Součástí modernizace bude navýšení počtu běžeckých drah ( 6 drah (zatáčka); 6 drah (cílová rovinka)) což bude mít za následek řešení dopravní obslužnosti areálu stadionu, vybudování dalších atletických disciplín (sektor dálky, výšky; sektor skok o tyči; sektor pro vrh koulí a sektor pro hod diskem), nové oplocení a umělé osvětlení. Povrch běžeckého oválu a dalších atletických disciplín bude řešen tartanem či obdobným materiálem. Atletický ovál v Klášterci nad Ohří bude sloužit k organizaci atletických soutěží nejen regionálních, ale i celostátního významu. Zařízení by tedy mělo být zkonstruováno v souladu s pravidly IAAF a ČAS.
- Zahájeno stavební řízení

## ALŠOVKA – ROZŠÍŘENÍ SJEZDOVKY + VYNĚTÍ –ZVU

- Předpokládané náklady: 500 000 Kč
- Popis: Projekt řeší rozšíření stávající sjezdovky ve ski areálu Alšovka směrem do lesa, v trase vleku. Důvodem pro rozšíření jsou nejen komfortnější podmínky pro lyžaře, co se týče většího prostoru pro lyžování, ale hlavně vzniknou lepší podmínky pro umístění sněžných děl. Tímto se dosáhne kvalitnějšího umělého zasněžení sjezdovky.

- V řešení majetkoprávní vztahy

#### **PARKOVIŠTĚ – ZAHRADNÍ 508-509 + KOMUNIKACE**

- Předpokládané náklady: 900 000 Kč
- Popis: Předmětem zakázky je vybudování nové příjezdové komunikace za domem č.p. 508-509 a za domem č.p.529 napojující se na komunikaci naproti stáčírně minerální vody. Dále zde bude vybudováno parkoviště.
- Zahájeno stavební řízení

#### **KOMUNIKACE – RAŠOVICE ( PROPOJENÍ U DZURIKA )**

- Náklady 2.115.468,65
- Popis: PD řeší rekonstrukci povrchu komunikace v místě napojení stávající příjezdové cesty na komunikaci III/1985. Stávající cesta zajišťuje příjezd k několika pozemkům s rekreačními chatami. Stávající cesta je hlinito-šterkovitá. Rekonstrukce povrchu se povede v délce 48,63 m, pak se napojí na stávající živičnou cestu. Komunikace je navržena jako obousměrná s nezpevněnou krajnicí po obou stranách v šířce 0,5m, opatřena bude živičným povrchem. Výškově bude nový povrch místní obslužné komunikace v zářezu do stávajícího terénu. Podél komunikace je navržena zárubní stěna délky 45,46m, výšky maximální 1,55 metry. Na druhé straně je potřeba vybudovat opěrnou stěnu délky 12 m, maximální výšky 2,05 m. Stěna je navržena jako železobetonová.
- Zhotovitel: NEPRO STAVEBNÍ a.s.
- Termín 07-09/2017

#### **KOMUNIKACE – ÚTOČIŠTĚ ( REKONSTRUKCE POVRCHŮ )**

- Předpokládané náklady: 3 000 000 Kč
- Popis: Předmětem zakázky je rekonstrukce asfaltových povrchů v úseku od č.p 615 až po č.p. 304.
- Řeší se výběr zhotovitele

#### **KOMUNIKACE – OD ŽELEZNIČNÍHO MOSTU DO ZÁMECKÉHO PARKU**

- Předpokládané náklady: 500 000 Kč
- Zpracovává se pd
- Popis: Jedná se o přístupovou cestu pro pěší a cyklisty z jedné strany kláštereckého zámeckého parku. V současné době je komunikace v zoufalém stavu, kdy malý kousek ( na můstku ) je asfaltový, pak část betonová a nejhorší část pravděpodobně se zbytky šterku. Předmětem zakázky bude sjednocení povrchu komunikace.

#### **CHODNÍK – CHOMUTOVSKÁ II. ETAPA ( REKONSTRUKCE )**

- Předpokládané náklady: 2 000 000 Kč
- Popis: II. Etapa rekonstrukce chodníku ul. Chomutovská po pravé straně silnice I/13 ve směru na Chomutov bude navazovat na již provedenou část u Gymnázia. Jedná se o úsek podél rodinných domů v délce cca 420 m. Chodník je navržen jako bezbariérový. V prostoru před křižovatkou s MK Pod Skalkou dojde na silnici I/13 k optimalizaci délky přechodu pro chodce na 7,35 m včetně rekonstrukce nástupních ploch přechodu. V místě Podmíleského potoka budou vysazené zelené plochy nahrazeny dopravním značením se 4 zelenými sloupky baliseta. Povrch chodníku bude z betonové zámkové dlažby.

#### **CHODNÍK – AQUAPARK – UL. DLOUHÁ ( NOVOSTAVBA )**

- Předpokládané náklady: 2 000 000 Kč
- Popis: Předmětem zakázky je výstavba chodníku začínajícího u vstupu do aquaparku, vedoucího okolo oplocení areálu aquaparku a navazujícího na stávající chodník u parkoviště v ul. Dlouhá. V zakázce bude současně řešena úprava rohů oplocení areálu aquaparku za účelem zlepšení rozhledových podmínek v křižovatkách.
- Řeší se výběr zhotovitele

#### **PŘECHOD PRO CHODCE U ZŠP**

- Předpokládané náklady: 700 000 Kč
- Popis: Předmětem zakázky bude vybudování nového přechodu u ZŠP. Cílem je hlavně zvýšení bezpečnosti v tomto kritickém místě a zároveň vybudování cykloprůhů dle navrženého Cyklogenerelu ( pan Cach ).
- Zahájeno stavební řízení

#### **CYKLOSTEZKA V PARKU KRÁLOVÉHRADECKÁ**

- Předpokládané náklady: 10 000 000 Kč
- Popis: Předmětem je revitalizace stávajícího parku a oprava stávajících komunikací v parku, které budou sloužit jako cyklostezka. Projekt dále navrhuje do parku umístit fitpark, dětské hřiště, klidovou zónu a venkovní divadlo – amfiteátr, discgolfové hřiště a budovu pro správce, kde se bude půjčovat příslušenství na discgolf a prodávat malé občerstvení ( dřevostavba ). Komunikace, které budou sloužit jako cyklostezka budou rozšířeny na šířku 3 metry a budou tvořeny asfaltovým povrchem. Komunikace pro pěší budou v šířkách, které jsou stávající, plocha bude

změněna z betonového povrchu na betonovou dlažbu. Veškeré komunikace budou po obvodě tvořeny z betonových obrubníků.

- Zahájeno stavební řízení

#### **HŘIŠTĚ ZA UL. DLOUHÁ**

- Předpokládané náklady: 2 000 000 Kč
- Popis: Dětské hřiště, u kterého byla nařízena v roce 2016 demolice vzhledem k nepříjemnému stavu herních prvků bude v roce 2017 nahrazeno novými atrakcemi. Nové hřiště bylo ve spolupráci s občany města navrženo tak, aby odpovídalo nejen nejmenším dětem ve věkové kategorii do šesti let, ale bylo myšleno i na děti starší cca do 14ti let. Zázemí opět najdou také maminky.
- Řeší OMH

#### **RS – NOVÉ SÍDLIŠTĚ VI. ETAPA 1. ČÁST**

- Náklady 13.090.325,11 Kč vč. DPH
- Popis: Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci ulic Ječná a Luční v Klášterci nad Ohří. Hlavním cílem zakázky je vybudování nových parkovacích míst, obnova stávajících, úprava přechodů pro chodce a úprava veřejné zeleně. V rámci rekonstrukce bude realizována oprava a úprava stávajících zpevněných ploch, bude provedena obnova veřejného osvětlení.
- Zhotovitel HERKUL a.s.
- Dotace z MMR 4mil.
- Termín: 06-09/2017

#### **LETNÍ KINO – VYBUDOVÁNÍ CEST V AREÁLU**

- Náklady 1.872.455,- Kč vč. DPH
- Popis: Současný stav infrastruktury v letním kině je velmi špatný, dalo by se říct, že nulový. Vzhledem k tomu, že objekt je využíván nejen pro letní promítání filmů, ale také pro různé letní akce a festivaly, je záměrem projektu vytvořit prostředí, které tyto akce zpříjemní. Bude vybudována síť chodníků z betonové zámkové dlažby, nově bude vydlážděn také prostor před stávajícím občerstvením. Nová bude příjezdová cesta uvnitř areálu, která bude řešit přístup k podiu, a která v současné chvíli úplně chybí. U podia budou zhotovena dvě a až tři parkovací stání pro automobily s technikou účinkujících. Dále dojde k vybudování nových zatravněných ploch.
- Zhotovitel: STAVMAX Bezděk s.ro.
- Termín 07-08/2017

#### **KULTURNÍ DŮM – OPONY**

- Předpokládané náklady: 300 000 Kč
- Popis: Výměna jevištní techniky a jevištních textilií v objektu Kulturního domu v Klášterci nad Ohří. Dodána bude jevištní textilie (černá opona za jevištěm, protipožární úprava hlavní opony) včetně nových jezdců a protipožárního nástříku, dále pak bude nainstalován nový akustický koberec na portály jeviště.

#### **KULTURNÍ DŮM – REVIZE ELEKTRO**

- Předpokládané náklady: 30 000 Kč
- Popis: Kompletní revize veškeré elektroinstalace, která se nachází v objektu kulturního domu.

#### **KINO EGERIE – INTERIÉR A PŘEDPROSTOR**

- Náklady 17.094.534,73 Kč vč. DPH
- Popis: Předmětem jsou stavební práce spočívající v řešení předprostoru, kompletní rekonstrukci interiéru, vnitřních stavebních úprav a střechy objektu kina.
- Zhotovitel: NEPRO STAVEBNÍ a.s.
- Realizace do 31.1.2017

#### **ZÁMEK – REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ**

- Předpokládané náklady : 600 000 Kč
- Popis: Předmětem akce bude výměna stávajícího povrchu, který je pouze částečně vydlážděn, zbytek řešen jemným práným kačírkiem. Právě u nevydlážděných míst dochází k rozptýlu kačírku do všech míst nádvoří. Návrhem je vydláždění celkové plochy nádvoří kamennou štetovou dlažbou.
- Zahájeno stavební řízení

#### **ZÁMEK – SCHODIŠTĚ U TERASY ZÁMKU**

- Předpokládané náklady: 600 000 Kč
- Popis: Tímto projektem bude řešeno okolí západní zámecké terasy ( terénní schody a nástup na terasu ).
- Zahájeno stavební řízení

#### **MÚSS – VSTUPNÍ DVEŘE**

- Náklady 137.801,05 Kč vč. DPH
- Popis: Předmětem zakázky je výměna stávajících vstupních plastových dveří hlavního vchodu v MÚSS v Klášterci nad Ohří za nové - hliníkové konstrukce. Nové dveře budou levé, ven otvírané, v panikové verzi, tj. hlavní křídlo bude opatřeno 1-bodovým panikovým zásuvkovým západkovým zámekem s D funkcí osazené dělenou klikou. Vedlejší křídlo musí mít integrovaný panikový protiskus s automatickou zástrčí. Požadujeme samozavírací a samootvírací pohon dveří na dva bezpečnostní senzory ( na venkovní i vnitřní straně dveří ), bezprahové ukončení k podlaze s kartáčovým těsněním a bezpečnostní zasklení. V dolní části dveří požadujeme dodat okopový plech, protože dveře budou používány také imobilními občany. Dveře musí být v souladu s požadavky čl. 4.7.2.3 ČSN EN 16005. Dále je požadován součinitel prostupu tepla sklem Ug 2,0 nebo nižší a utěsnění připojovací spáry dle ČSN ( splnění požadavku tepelné ochrany budov ).
- Zhotovitel: KALIBRA NOVA s.r.o.
- Termín 06/2017

#### **MÚSS – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA**

- Náklady 902.284,49 Kč vč. DPH
- Popis: Předmětem zakázky je úprava 4 pokojů ( dvou byt jednotek ) v 4.NP MÚSS v Klášterci nad Ohří, které po rekonstrukci budou sloužit jako odlehčovací služba.
- Zhotovitel: NEPRO STAVEBNÍ a.s.
- Termín: 06-07/2017

#### **RADNICE – REPASE VRAT**

- Náklady 68.002,- Kč vč. DPH
- Popis: Repase vstupních vrat vč. repase kov. prvku a klik a štítků
- Zhotovitel: Severočeská stavení Klášterec a.s.
- Termín: 05/2017

#### **RADNICE – REKONSTRUKCE DVORA**

- Náklady 689.704,93 Kč vč. DPH
- Popis: V rámci projektové dokumentace se uvažuje s obnovou povrchů a podkladových vrstev plochy ve dvoře, s vyznačením parkovacích míst, s nepatrnou úpravou podélných a příčných spádů. V severozápadní části dvora , v místě zbořené garáže , se uvažuje s výstavbou dřevěného přístřešku pro 3 vozidla a celkových rozměrech 8,4 x 5,4 m s výškou hřebene 2,9 m, zastřešenou jednoduchou pultovou střechou s okapem do dvora.
- Zhotovitel: Bauvant
- Termín: 04-05/2017

#### **KONTEJNEROVÁ STÁNÍ – UL. DLOUHÁ 1X, LESNÍ 2X, DUKELSKÁ 1X, V.ŘEZÁČE 1X**

- Náklady 1.100.280,86 Kč vč. DPH
- Popis: Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajících nevzhledných kontejnerových stání.
- Zhotovitel: STAVMAX Bezděk s.ro.
- Termín: 04-05/2017

#### **LÁZNĚ – OHŘEV MINERÁLNÍCH VOD PRO KOUPELE V LD EVŽENIE**

- Předpokládané náklady: 120 000 Kč
- Popis: Pro lázeňský dům Evženie je plánováno vybudovat ohřev minerální vody, který bude využíván při ozdravných koupelích. Ohřev vody by měl být řešen průtokově, s možností dohřívání vody ve vaně. Voda by měla být ohřívána na teplotu cca 38°. Náročnost tohoto projektu spočívá v tom, že soli a minerální prvky z vody se usazují, proto musí být navrhnut systém odolný proti těmto vlivům. Dále pak se musí v ohřívání vodě zachovat všechny její léčebné účinky.
- V řešení

#### **PARKOVIŠTĚ ZA OD CENTRUM**

- Náklady 1.610.056,- Kč vč. DPH
- Popis: rekonstrukce povrchu komunikace a zároveň vybudování parkovacích stání za OD Centrum.
- Zhotovitel: PETROM STAVBY a.s.
- Termín: 07-08/2017

#### **KOMUNIKACE – RAŠOVICE ( OD PROPOJE K LÁVCE )**

- Náklady 3.019.679,39 Kč vč. DPH
- Rekonstrukce povrchu od rašovické lávky k propoji k chatařské oblasti
- Zhotovitel: PETROM STAVBY a.s.
- Termín: 08-09/2017

## KONZERVACE TORZA ZÁPADNÍ HRADBY ZŘÍCENINY ŠUMNÁ

- Náklady 706.640,- Kč vč. DPH
- Konzervace torza
- Zhotovitel: WALD s.ro.
- Termín: 07-09/2017

## PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

### PD\_ZŠ KRÁTKÁ – REKONSTRUKCE ROZVODŮ SV, TUV

- Předpokládané náklady: 200 000 Kč
- Popis: Předmětem zakázky je kompletní výměna rozvodů SV, TUV, které povedou v nové trase.

### PD\_SALA TERRENA – PROPOJENÍ SNÁMĚSTÍM VČ. NÁVRHU KCE. PRO BŘEČTAN

- Předpokládané náklady: 39.000 Kč
- Popis: Předmětem tohoto projektu je obnova přístupu do zámeckého parku domem Chomutovská č.p.2 a řešení konstrukce pro popínavé rostliny na ohradní zdi parku. Myšlenka nechat" zarůst" ohradní zeď popínavými květinami má nejen význam estetický, ale také funkční. Tato zeď je vlivem klimatických podmínek velmi namáhána a dochází k častému odlupování a poškozování omítky.

### PD\_SALA TERRENA – OKAPOVÉ CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOLEM SALA TERRENY

- Předpokládané náklady: 38.500 Kč
- Popis: Projekt řeší zpevnění ploch v okolí Salla terreny včetně odvodnění terasy. V současné době je odvodnění salla terreny nevyhovující.

### PD\_MUZEUM – WEBERŮV DŮM\_PROJEKT

- Předpokládané náklady: 400 000 Kč
- Popis: Předmětem zakázky je vypracování PD pro realizaci stavby městského muzea města Klášterce nad Ohří, které bude situováno do objektu „Weberova domu“ resp. Do objektu čp. 120 ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří. Rekonstrukce zahrnuje úpravu vnitřních prostor, sociálního zařízení, nových podlah a podhledových konstrukcí. V1.PP bude umístěno nové sociální zázemí pro návštěvníky, úklidová místnost, technická místnost a expozice. V 1.NP bude umístěna šatna, pokladna se skladem a sociální zázemí pro zaměstnance a expozice. Ve 2.NP bude umístěna poslední místnost expozice, přednášková místnost a denní místnost se skladem pro zaměstnance. Součástí rekonstrukce bude také nová elektroinstalace se zabezpečovacím systémem EPS a nové rozvody vytápění. Zrekonstruovány budou také původní dveřní a okenní výplně.

### PD\_PŘEDPROSOR ZÁMECKÉHO PARKU + HRDIŠTĚ

- Předpokládané náklady: 200 000 Kč
- Popis: Projekt řeší využití stávajícího prostoru mezi lázněmi a parkem. Tato plocha leží na spojnici mezi vstupem do parku a vstupem do lázní. Záměrem je komunikačně propojit tyto dvě zóny. V pomyslné ose bude tedy vybudována pěší cesta, která je na jedné straně ohraničena vstupem do parku, na druhé straně dominantním schodištěm, vyrovnávající převýšení svahu pod komunikací. Schodiště bude zabudováno do opěrných zdí, materiál schodiště – kámen. Na horní podestě se uvažuje s osazením zábradlí. Pěší komunikace budou sypané, štěrkové, do kamenných obrubníků. Ve východní části bude vybudována odpočinková zóna s hracími prvky pro děti. Celý prostor je doplněn lavičkami a VO. PD bude dále řešit propojení mezi schodištěm a stáčírnou. Bude nutné vybudovat nové přechody pro chodce a chodník.

### PD\_AQUAPARK – OBČERSTVENÍ

- Předpokládané náklady: 150 000 Kč
- Popis: Předmětem zakázky je projektová dokumentace pro budovu občerstvení v areálu aquaparku. V současnosti se bere v úvahu jak možnost rekonstrukce stávající budovy, tak postavení budovy kompletně nové.

### PD\_PARKOVIŠTĚ – UL. PETLÉRSKÁ POD PEKÁRNOU

- Předpokládané náklady: 112 530 Kč
- Popis: Předmětem zakázky je zpracování PD pro rekonstrukci parkoviště pod pekárnu v ulici Petlarská. Součástí zakázky je odstranění jednoho aktuálně travnatého ostrůvku před provozovnou pekárny a následné vydláždění této části, čímž vznikne více prostoru k podélnému parkování a dále rozšíření stávajícího pásu parkovacích míst směrem k ulici Petlarská. Součástí zakázky bude také výstavba bezbariérového přístupu z parkoviště na přilehlé dětské hřiště za ZŠ Petlarskou.

#### **PD\_PARKOVIŠTĚ – 17.LISTOPADU 478 - 481**

- Předpokládané náklady: 100 000 Kč
- Popis: Předmětem zakázky je vybudování parkoviště před domem v ul. 17. Listopadu č.p. 478-481, kdy se současné podélné parkování změní na kolmá parkovací místa, čímž dojde k jejich nárůstu.

#### **PD\_KOMUNIKACE – CIBOUŠOV – I.P. VERNE**

- Předpokládané náklady:
- Popis: Projektová dokumentace bude řešit úsek komunikace od první křižovatky v obci Ciboušov směrem od ul. Ciboušovská, kolem areálu firmy JJK směrem na IP Verne. Řešený úsek bude končit na prvním rozcestí za bývalými teletníky ( polní cesta směr silnice I/13, asfaltová silnice směr průmyslová zóna ). V současnosti je cesta tvořena betonovými panely . Novým povrchem bude asfalt.

#### **PD\_KOMUNIKACE CIBOUŠOVSKÁ + ZVÝŠENÁ KŘÍŽOVATKA S UL. J.Á.KOMENSKÉHO**

- Předpokládané náklady: 35 000 Kč
- Popis: Předmětem projektové dokumentace bude rekonstrukce povrchu v ulici Ciboušovská od křižovatky se silnicí I/13 a po křižovatku s ul. J.Á. Komenského. Tato křižovatka bude doplněna o mimoúrovňovou křižovatku, která by měla zklidnit provoz v ul. Ciboušovská.

#### **PD\_KOMUNIKACE – SOUBĚŽNÁ**

- Předpokládané náklady:
- Popis: Předmětem projektu je rekonstrukce asfaltových povrchů.

#### **PD\_KOMUNIKACE – POD PIVOVAREM + VÝJEZD U MBM**

- Předpokládané náklady:
- Popis: Předmětem projektu je rekonstrukce asfaltových povrchů.

#### **PD\_KOMUNIKACE – K FIRMĚ BOS**

- Předpokládané náklady:
- Popis: Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace a výměna stávajících betonových panelů za asfaltový povrch komunikace.

#### **PD-CHODNÍK – UL. DLOUHÁ – ÚTOČIŠTĚ**

- Předpokládané náklady:
- Popis: Předmětem zakázky je výstavba chodníku po levé straně komunikace směrem od aquaparku do Útočiště.
- obrubníků tl. 80 mm s nulovým odrazem.

#### **PD\_CYKLOSTEZKA – LÁZNĚ – ŠUMNÁ**

- Předpokládané náklady:
- Popis: Projektová dokumentace bude řešit zpřístupnění alespoň části z dnes veřejnosti uzavřené sítě v oplocených sadech. Tato varianta je atraktivní zejména rekreačně a cykloturisticky pro dosažení Šumné.

### **AKCE NEPOKRYTÉ ROZPOČTEM:**

- ODVODNĚNÍ PRAHU V UL. PŘÍČNÁ
- MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ V UL. 17. LISTOPADU
- PD\_PARKOVIŠTĚ – UL. VÍTEŽNÁ ( KARLOVARSKÁ )
- PD\_PARKOVIŠTĚ – UL. HUSOVA, BOŽENY NĚMCOVÉ + ZJEDNOSMĚRNĚNÍ
- PD\_CHODNÍK – UL. RAŠOVICKÁ
- PD\_KOMUNIKACE NÁDRAŽNÍ + CHODNÍK
- PD: HŘBITOV – ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO HŘBITOVA
- ZŠ KRÁTKÁ – SPORTOVIŠTĚ
- IN-LINE
- KULTURNÍ DŮM MODERNIZACE
- OBYTNÁ ZÓNA – CIBOUŠOVSKÁ
- OBCHVAT MĚSTA