



Severočeská vodárenská společnost a. s.

Tisková zpráva
Teplíce, 4. dubna 2018

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Klášterci nad Ohří, v ulici Sadová

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018: V Klášterci nad Ohří, v ulici Sadová, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu a nevyhovující úsek kanalizace v celkové délce 403 metrů, pro cca. 110 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s městem Klášterec nad Ohří, které bude provádět rekonstrukci místní komunikace v ulici Sadová.

Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 125 mm, uvedeným do provozu v roce 1967. Řad je již dožilý a inkrustovaný, což způsobuje poruchy. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořený úsekem z kameninového potrubí průměru DN 500 mm, a úsekem s betonovým potrubím průměru DN 600 mm. Kamerová prohlídka prokázala praskliny, korozi, protispády i deformaci stoky. Dále je součástí rekonstrukce navazující potrubí stoky z betonu průměru DN 500 v délce 50 metrů v ulici Budovatelská. Kanalizace je v nedostatečném sklonu a směrovém oblouku mimo šachtu. Vzhledem k nevhodnému zaústění dochází k častému zanášení úseku. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude stávající kanalizační stoka vyměněna za nové kameninové potrubí DN 500 v délce 354,30 metrů (ul. Sadová) a DN 400 v délce 49 metrů (ul. Budovatelská), zároveň dojde k přepojení domovních přípojek a přípojek od uličních vpustí. Dále bude vyměněno stávající vodovodní potrubí za nové potrubí z tvárné litiny průměru DN 100 v celkové délce 354,30 metrů (ul. Sadová) a úsek z tvárné litiny DN 100 v celkové délce 49,7 metrů (ul. Budovatelská), vč. přepojení domovních přípojek.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude provedena paženým výkopem v délce kanalizace 404 m v souběhu, přepojení vodovodu je provedeno samostatným paženým výkopem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. března 2018. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 26. října 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 59 úpraven vody, 988 vodojemů, 8958 km vodovodů (bez přípojek), 189 čistíren odpadních vod a 3956 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: <http://mapa.dopravniinfo.cz>

**KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, SADOVÁ
REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE**

