S M L O U V A O D Í L O

č.: SD/201/2017/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx, fax: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Vlastimil Dokoupil – vedoucí odboru OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

HERKUL a.s.

zastoupené: Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva

se sídlem: Obrnice 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Naděžda Valdauf Vančurová, obchodní ředitel

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

xxx

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"Oprava komunikace ul. Pod Pivovarem v Klášterci nad Ohří"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 14.07.2017
- zadávací dokumentací EC: 09029 / 2017 ze dne 28.06.2017
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem.

III. Čas plnění

3.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu předmětu díla na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době: (doba realizace **celkem 68 kalendářních dní**)

Termín zahájení : **od 01.08. 2017**

Termín dokončení : **do 29.09. 2017**

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí informovat objednatele všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

IV. Cena

4.1. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná ve výši :

Cena celkem bez 21% DPH 1.709.045,44 Kč

DPH 21% 358.899,54 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 2.067.944,98 Kč

Do nabídkové ceny je oceněn úplný rozsah předmětu plnění zakázky a veškeré další položky vycházející z vyhlášených podmínek a zadávací dokumentace.

4.2. Nabídková cena je konečná. Případné změny ceny díla mohou být zapříčiněny pouze změnou v rozsahu smluvně sjednaného díla a tyto práce budou řešeny jako vícepráce nebo méněpráce formou dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.

5.2. Smluvní strany se dohodly na financování formou fakturace, po dokončení díla, předání a převzetí provedených prací.

5.3. Objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby zaplatí zhotoviteli fakturu. **Splatnost faktury je 30 dnů** ode dne doručení objednateli.

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo **pozastavit 10%** z účtované částky do té doby, než budou odstraněny případné vady a nedodělky, které brání resp. nebrání užívání stavby, zjištěné při převzetí.

5.5. Pro úhradu faktury platí zásady o vzájemné započitatelnosti pohledávek.

5.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí prací objednatelem.

5.7. Veškeré účetní doklady (faktura) musejí obsahovat náležitosti příslušných § a zákonů, tzn.:

a) označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČO

b) označení díla

c) číslo smlouvy objednatele

d) číslo faktury

e) den odeslání a den splatnosti

f) celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

h) razítko a podpis oprávněné osoby

5.8. ~~Pokud budou prováděné práce zatříděny číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (stavby a stavební práce), proběhne fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti (jedná se o ekonomickou činnost města).~~

Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.9. Dodavatel bude na daňových dokladech (fakturách) uvádět bankovní spojení, které je zveřejněné v registru plátců vedeném daňovou správou. Nebude-li účet na daňovém dokladu (faktuře) uveden v registru plátců, nebude takový daňový doklad (faktura) akceptován a bude vrácen.

5.10. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

VI. Stavební deník

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli na vedení stavebního/montážního deníku.

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo TDI, je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

7.1. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím TDI.

7.2. Objednatel stanoví podmínky pro pohyb a pobyt pracovníků zhotovitele. Za dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů zodpovídá zhotovitel, a to u pracovníků svých i pracovníků případných subdodavatelů.

7.3. Zhotovitel splní svou povinnost dokončení díla ve smluveném termínu a kvalitě.

7.4. Předávání díla bude provedeno písemně, protokolem o předání díla.

7.5. Jakékoliv případné škody na cizím majetku je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

VIII. Odevzdání a převzetí

8.1. 2 dny před zahájením přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele k přejímce telefonicky a písemně zápisem ve stavebním deníku.

8.2. O předání a převzetí musí být vystaven protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo li k dohodě stanoviska zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující mimo jiné i záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady.

IX. Sankce

9.1. Nesplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. ve smluveném termínu dle čl. III. je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý započatý den prodlení**. Zaplacením pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.

9.2. Neplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. této smlouvy o dílo v termínech dle harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy **je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení**. Zaplacením pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.

9.2. Neuhradí-li objednatel fakturu do 20 ti dnů po lhůtě splatnosti je povinen **uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,-Kč za každý započatý den prodlení**.

9.3. Dojde-li při odstraňování vad a nedodělků k nesplnění dohodnutého termínu, je zhotovitel povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení**.

9.4. Objednatel se stane vlastníkem díla okamžikem zaplacení sjednané ceny za dílo včetně smluvních pokut.

X. Záruční doba, odpovědnost

10.1. Dodavatel poskytuje záruku **60 měsíců** na provedené práce.

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele.

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu a to i v případě že zhotovitel reklamaci neuzná. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Na reklamovanou vadu po jejím odstranění poskytne dodavatel novou záruční dobu a to v délce trvání viz odst. 10.1. této smlouvy o dílo.

10.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace zakázky pojištěn pro případ způsobení škody objednateli resp. třetí osobě a to do minimální výše 3.000.000,- Kč .

10.6. Zhotovitel prohlašuje, že má pro případ škody způsobené objednateli resp. třetí osobě uzavřenu platnou pojistnou smlouvu číslo: 7721025470 na min. výši plnění 307 mil. Kč u pojišťovny: KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v takovém prodlení s předáním díla, které je v rozporu s ustanovením článku III. této smlouvy.

11.3. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

XII. Závěrečná ujednání

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhovat změny a dodatky k této smlouvě.

12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha : Rozpočet
Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne……..

Za objednatele:


…….....
Ing. Štefan Drozd – starosta

V Klášterci nad Ohří dne …….

Za zhotovitele:

…….....
Naděžda Valdauf Vančurová – zplnomocněná osoba

Harmonogram stavby "Oprava komunikace ul. Pod Pivovarem, Klášterec n/Ohří"



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	HERKUL a.s.
Ulice a č.p.	Obrnice č.p. 228
Místo	Obrnice
PSC	43521
ICO	25004638
DIC	CZ25004638
Kontaktní osoba	ing. Radovan Dušek
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.
Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 17014
Komunikace Pod Pivovarem, Klášterec nad Ohří

Cena bez DPH: 1 709 045

Zadavatel :

IČO :
DIČ :

Projektant :

ICO :
DIC :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Poče	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO.01 Komunikace		1,00	1 709 045,44
Celkem za stavbu			1 709 045,44

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 709 045,44
DPH	21 %	358 899,54
Celkem za stavbu s DPH		**2 067 944,98**

Stavba :	17014	Komunikace Pod Pivovarem, Klášterec nad Ohří	
Objekt :	SO.01	Komunikace	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO.01**
Komunikace

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
17014	Komunikace Pod Pivovarem, Klášterec nad Ohří	1 709 045,44
	Celkem objekt SO.01	1 709 045,44

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 709 045,44
DPH	21 %	358 899,54
Celkem za objekt s DPH		**2 067 944,98**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17014	Komunikace Pod Pivovarem, Klášterec nad Ohří
O:	SO.01	Komunikace
R:	17014	Komunikace Pod Pivovarem, Klášterec nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče												
Díl:	1	Zemní práce				320 194,80		387 435,71		10,38		554,55		
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů									1,00				
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek													
	113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár									2,00				
1	113106231R00	...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	211,00000	51,42	10 849,62	21,00	13 128,04	0,00	0,00	0,23	47,48	822-1	RTS
		211		211,00000										
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů									1,00				
2	113108407R00	...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	221,00000	142,88	31 576,48	21,00	38 207,54	0,00	0,00	0,15	34,03	822-1	RTS
		190+31		221,00000										
3	113109430R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	657,00000	265,08	174 157,56	21,00	210 730,65	0,00	0,00	0,72	473,04	822-1	RTS
		71+60+77+215+13		436,00000										
		pod asfaltem : 190+31		221,00000										
	122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené									1,00				
	s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,													
	122 10-3 v hornině 3									2,00				
4	122201101R00	...do 100 m3	m3	135,91000	174,84	23 762,50	21,00	28 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		(2+5+4)*0,41		4,51000										
		pod betonem : (71+60+77+215+13)*0,2		87,20000										
		pod asfaltem a betonem : (190+31)*0,2		44,20000										
	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm									1,00				
	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.													
5	132201110R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	0,49500	532,04	263,36	21,00	318,67	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		palisády : (1+1,5)*1,1*0,6*0,3		0,49500										
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku									1,00				
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,													
6	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	136,40500	213,38	29 106,10	21,00	35 218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		(2+5+4)*0,41		4,51000										
		pod betonem : (71+60+77+215+13)*0,2		87,20000										
		pod asfaltem a betonem : (190+31)*0,2		44,20000										
		palisády : (1+1,5)*1,1*0,6*0,3		0,49500										
	199 Poplatky za skládku									1,00				

7	199000002R00	...horniny 1-4 (2+5+4)*0,41 pod betonem : (71+60+77+215+13)*0,2 pod asfaltem a betonem : (190+31)*0,2 palisády : (1+1,5)*1,1*0,5*0,3	m3	136,40500 4,51000 87,20000 44,20000 0,49500	235,00	32 055,18	21,00	38 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
8	184807189RX1	Ochrana stožáru veřejného osvětlení - odstranění Včetně řeziva. 5*(1*4*2)	m2	40,00000 40,00000	117,50	4 700,00	21,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	184807199RX1	Ochrana stožárů veřejného osvětlení - zřízení Včetně řeziva. 5*(1*4*2)	m2	40,00000 40,00000	343,10	13 724,00	21,00	16 606,04	0,01	0,38	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 799,95		4 597,94		2,11		0,00		
		338 92 Osazení betonových palisád												
10	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm 1,5+1	m	2,50000 2,50000	485,98	1 214,95	21,00	1 470,09	0,22	1,00 0,55	0,00	0,00	823-1	RTS
11	59228409R	palisáda beton; průřez čtverec; l = 160 mm; š = 160 mm; h = 600 mm; barva šedá; odlehčená (1,5+1)*1,1*6,25	kus	17,18750 17,18750	150,40	2 585,00	21,00	3 127,85	0,03	0,56	0,00	0,00	SPCM	RTS
Díl:	5	Komunikace				792 642,50		959 097,42		884,75		0,00		
		564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním												
12	564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm: frakce 0-63 : (5+582+32+14+102+14+145)*1,05 Frakce 0-32 : (5+582+32+14+102+14+145)*1,05	m2	1 877,40000 938,70000 938,70000	133,48	250 595,35	21,00	303 220,38	0,33	1,00 620,95	0,00	0,00	822-1	RTS
		565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním								1,00				
13	565151111R00	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm (582+13)*1,05	m2	624,75000 624,75000	344,98	215 526,26	21,00	260 786,77	0,18	115,35	0,00	0,00	822-1	RTS
		573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem								1,00				
14	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 (582+13)*1,05	m2	624,75000 624,75000	13,16	8 221,71	21,00	9 948,27	0,00	0,38	0,00	0,00	822-1	RTS
		577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním								1,00				
15	577131211R00	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 (582+13)*1,05	m2	624,75000 624,75000	267,90	167 370,53	21,00	202 518,34	0,10	63,36	0,00	0,00	822-1	RTS
		596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								1,00				
16	596215040R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm Parkovací plocha : 14+145 přídlažby : 102+5+32	m2	298,00000 159,00000 139,00000	219,02	65 267,96	21,00	78 974,23	0,07	22,02	0,00	0,00	822-1	RTS

17	592452699RX	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8, povrch STANDARD dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník;šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm Parkovací plocha : (14+145)*1,1 přídlažby : (102+5+32)*1,1	m2	327,80000 174,90000 152,90000	261,32	85 660,70	21,00	103 649,44	0,18	57,69	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	8	Trubní vedení				51 422,70		62 221,47		14,54		0,00				
		871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %								1,00						
18	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000 10	m	10,00000 10,00000	343,10	3 431,00	21,00	4 151,51	0,00	0,02	0,00	0,00	827-1	RTS		
		895 94 Zřízení vpusti kanalizační včetně zřízení lože ze štěrkopísku, 895 94-1 uliční z betonových dílců								1,00						
19	895941311R00	...typ UVB - 50	kus	2,00000	1 283,10	2 566,20	21,00	3 105,10	0,14	2,00 0,29	0,00	0,00	827-1	RTS		
20	899331111RX1	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení, snížení poklopu	kus	9,00000	1 532,20	13 789,80	21,00	16 685,66	0,43	3,88	0,00	0,00		Vlastní		
21	899431111RX1	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte, hydrantu	kus	15,00000	880,78	13 211,70	21,00	15 986,16	0,32	4,74	0,00	0,00		Vlastní		
22	894411010RAA	Vpusť uliční z dílců D600, s odkalištěm, hl. 1,8m, napojení DN 150, mříž litina 500x500 C 25t	ks	2,00000	9 212,00	18 424,00	21,00	22 293,04	0,81	1,62	0,00	0,00		Vlastní		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				73 392,38		88 804,78		33,85		0,00				
		916 5 Osazení záhonového nebo parkového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 50-100 mm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou								1,00						
23	916561111R00	...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého 16,5+22+85+10+57+2,5	m	193,00000 193,00000	174,84	33 744,12	21,00	40 830,39	0,11	21,66	0,00	0,00	822-1	RTS		
		919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody								1,00						
24	919735124R00	...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm 3+10	m	13,00000 13,00000	286,70	3 727,10	21,00	4 509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS		
25	592173060R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá (16,5+22+85+10+57+2,5)*1,1	kus	212,30000 212,30000	169,20	35 921,16	21,00	43 464,60	0,05	10,19	0,00	0,00	SPCM	RTS		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 165,60		1 410,38		0,00		0,81				
26	894411010RX1	Odstranění uličních vpustí hl. 1,8m mříž litina 500x500	ks	1,00000	1 165,60	1 165,60	21,00	1 410,38	0,00	0,00	0,81	0,81		Vlastní		
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 030,24		1 246,59		3,00		0,30				
		976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí 976 07-1 madel a zábradlí								1,00 2,00						
27	976071111R00	...v jakémkoliv zdivu	m	8,00000	128,78	1 030,24	21,00	1 246,59	0,00	0,00	0,04	0,30	801-3	RTS		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5 057,00		6 118,97		1,01		0,00				

	767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb															
28	767995103R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 10 do 20 kg Zabradlí u vjezdu do garáže : 100	kg	100,00000 100,00000	50,57	5 057,00	21,00	6 118,97	0,00	1,00 0,01	0,00	0,00	800-767	RTS		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot														
	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot					325 140,27		393 419,73		4,00		0,00				
	979 08-2 suti, se složením a hrubým urovnáním															
29	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,26,27, : Součet: : 555,65286	t	555,65286 555,65290	173,90	96 628,03	21,00	116 919,92	0,00	1,00 2,00 0,00	0,00	0,00	821-1	RTS		
30	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,26,27, : Součet: : 5000,87574	t	5 000,87574 5	16,45	82 264,41	21,00	99 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	821-1	RTS		
	979 08-4 Poplatek za skládku															
31	979990001R00	...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,26,27, : Součet: : 555,65286	t	555,65286 555,65290	263,20	146 247,83	21,00	176 959,86	0,00	1,00 0,00	0,00	0,00	801-3	RTS		
Díl:	VN	Vedlejší náklady														
32	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	18 000,00	102 400,00 18 000,00		123 904,00 21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS		
33	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	9 400,00	9 400,00	21,00	11 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS		
34	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00	21,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS		
Díl:	ON	Ostatní náklady														
35	00523 R	Přípravné a průzkumné služby či práce. Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	18 800,00	32 800,00 18 800,00		39 688,00 22 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS		
36	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	21,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS		
37	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	9 400,00	9 400,00	21,00	11 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS		