Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/128/2018/OVR

"Výměna oken na objektu čp.10 v ul. Zahradní v Klášterci nad Ohří"

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen **„občanský zákoník"**

Smluvní strany :

1. Objednatel:	**Město Klášterec nad Ohří**
Sídlo:	Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
IČO:	00261939
DIČ:	CZ00261939
Jehož jménem jedná:	Ing. Štefan Drozd, starosta města
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří
Číslo účtu:	[redacted]
Zástupce ve věcech technických:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR, [redacted]
Zástupce ve věcech organizačních:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR, [redacted]

2. Zhotovitel:	**SEVEROČESKÁ STAVEBNÍ KLÁŠTEREC a.s.**
Sídlo:	Zahradní 244, 431 51 Klášterec Nad Ohří
IČO:	60281065
DIČ:	CZ60281065
Jejímž jménem jedná:	pan Petr Švejda, předseda představenstva a.s
Zápis v OR/ŽR:	Vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B., vložka 1585
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	[redacted]
Zástupce ve věcech technických:	pan Tomáš Borovička, místopředseda představenstva a.s.
Tel.:, e-mail:	[redacted]

I.

Preambule

1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 4.4.2018 z důvodu úpravy ceny díla dle skutečně provedených prací následujícím způsobem:

II.

2.1 Čl. IV Cena bod 4.1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

Cena celkem bez 21% DPH 996 521,21 Kč
DPH 21% 209 269,45 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH 1 205 790,66 Kč

Odpočet činí bez 21% DPH -31 792,85 Kč
DPH 21% Kč - 6 676,49 Kč
Odpočet činí vč. 21% DPH Kč -38 469,35 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění."

2.2 . Příloha č. 1 Položkový rozpočet smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním.

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 4.4.2018 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č. 1: rozpočet

V Klášterci nad Ohří dne: .....

Za objednatele :

.....
Ing. Štefan Drozd - starosta města

V Klášterci nad Ohří dne: .....

Za zhotovitele:

.....
Petr Švejda – předs. předst., a.s.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20180303-2

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Výměna výplně otvorů

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.3.2018
Objednatel:		IČ:	
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	60281065
	Severočeská stavební Klášterec a.s.	DIČ:	CZ60281065
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					996 521,21
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					**996 521,21**
DPH	základní	21,00%	ze	996 521,21	209 269,45
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v	CZK	**1 205 790,66**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20180303-2

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Výměna výplně otvorů

Místo: Datum: ##

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:

Zhotovitel: Severočeská stavební Klášterec a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**996 521,21**	**1 205 790,66**
20180303-21	SO 2 Výplně otvorů - uznatelné položky pro dotaci	935 937,95	1 132 484,92
20180303-22	SO 2 Výplně otvorů - neuznatelné položky pro dotaci	60 583,26	73 305,74
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**996 521,21**	**1 205 790,66**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Rekonstrukce čp. 10 - Výměna výplně otvorů
Objekt:	**20180303-21 - SO 2 Výplně otvorů - uznatelné položky pro dotaci**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.03.2018
Objednatel:		IČ:	
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	60281065
	Severočeská stavební Klášterec a.s.	DIČ:	CZ60281065
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu					935 937,95
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					**935 937,95**
DPH základní	21,00%	ze	935 937,95		196 546,97
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**		**1 132 484,92**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Rekonstrukce čp. 10 - Výměna výplně otvorů		
Objekt:	**20180303-21 - SO 2 Výplně otvorů - uznatelné položky pro dotaci**		
Místo:		Datum:	25.03.2018
Objednatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	
Zhotovitel:	Severočeská stavební Klášterec a.s.	Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**935 937,95**
HSV - Práce a dodávky HSV	38 098,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 778,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 518,87
997 - Přesun sutě	9 801,47
PSV - Práce a dodávky PSV	924 632,06
764 - Konstrukce klempířské	32 385,85
766 - Konstrukce truhlářské	880 392,63
783 - Dokončovací práce - nátěry parapetů	11 853,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VP - Vícepráce	-31 792,85
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**935 937,95**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Výměna výplně otvorů

Objekt: **20180303-21 - SO 2 Výplně otvorů - uznatelné položky pro dotaci**

Místo: Datum: 25.03.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:

Zhotovitel: Severočeská stavební Klášterec a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**935 937,95**
HSV - Práce a dodávky HSV							38 098,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							18 778,40
49	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, nebo parapetů	m	469,460	40,00	18 778,40
			parapety				
			48,28+0,3*(16+26+8)*2		78,280		
			dveře				
			2,1*4+1,25*2+1,97*4*4+0,8*4		45,620		
			okna				
			1,75*4*23+1*2*23+1,6*4*2+1,04*2*2+1,1*4+0,58*2+1,15*6*2		243,320		
			1,28*4*5+1,2*5+0,4*4*4+0,9*2*4+0,98*2+0,48*4+1,3*4*4+0,95*2*4		77,480		
			0,98*2+1,18*4+0,8*2+1,15*4+0,88*2*2+0,63*4*2+0,4*2+0,63*4		24,760		
			Součet		469,460		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 518,87
3	K	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	63,505	125,00	7 938,13
			1*1,75*21+1,04*1,14*2+0,58*0,88+1,15*1,15*2+1*1,28*5+0,9*0,4*4		50,117		
			1*1,6*3+0,98*0,48+0,9*1,3*4+0,98*1,18+0,8*1,15+0,88*0,63*2		13,136		
			0,4*0,63		0,252		
			Součet		63,505		
4	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní	m2	11,132	142,00	1 580,74
			1,25*2,1+1,45*2,47+0,9*1,97+0,8*1,97*2		11,132		
997 - Přesun sutě							9 801,47
6	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	4,644	260,00	1 207,44
7	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,644	357,00	1 657,91
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,948	14,00	1 105,27
			4,644*17		78,948		
10	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce Tušimice	t	4,409	1 250,00	5 511,25
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce Tušimice	t	0,235	1 360,00	319,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV 924 632,06

764 - Konstrukce klempířské 32 385,85

51	K	764246303	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn tl. 0,7mm, lesklého plechu rš 250 mm	m	48,280	530,00	25 588,40
50	K	764246365	Příplatek za oplechování rohů parapetů rovných z TiZn lesklého plechu rš do 400 mm	kus	100,000	63,00	6 300,00
			50*2		100,000		
52	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,560	318,88	497,45

766 - Konstrukce truhlářské 880 392,63

11	K	766441828	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,5 m	kus	47,000	36,00	1 692,00
			21+10+7+9		47,000		
16	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otočných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	20,567	1 080,00	22 212,36
			1,04*1,44*2+1,15*1,15*2+1+1,28*5+0,95*1,3*4+0,98*1,18*1		19,137		
			0,58*0,88*1+0,8*1,15*1		1,430		
			Součet		20,567		
38	*M*	*611109113*	*O 2 - atyp, okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé obloukové, bílé 104 x 144 cm*	*kus*	*2,000*	*18 120,00*	*36 240,00*
39	*M*	*611109214*	*O 3 - atyp, okno dřevěné jednokřídlové otvíravé obloukové, bílé 58 x 88 cm*	*kus*	*1,000*	*7 650,00*	*7 650,00*
44	*M*	*611107243*	*O 4 - atyp, okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé, bílé 115 x 115 cm*	*kus*	*2,000*	*10 560,00*	*21 120,00*
45	*M*	*611107266*	*O 5 - atyp okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé, bílé 100 x 128 cm*	*kus*	*5,000*	*10 240,00*	*51 200,00*
46	*M*	*611107288*	*O 10 - atyp,okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé, bílé 95 x 130 cm*	*kus*	*4,000*	*9 920,00*	*39 680,00*
47	*M*	*611107305*	*O 11 - atyp, okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé, bílé 98 x 118 cm*	*kus*	*1,000*	*9 280,00*	*9 280,00*
48	*M*	*611107302*	*O 12 - atyp, okno dřevěné jednokřídlové otvíravé, bílé 80 x 115 cm*	*kus*	*1,000*	*9 200,00*	*9 200,00*
17	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otočných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	45,050	1 080,00	48 654,00
			1*1,75*23+1*1,6*3		45,050		
36	*M*	*611101875*	*O 1 - atyp, okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé, bílé 100 x 175 cm*	*kus*	*23,000*	*15 500,00*	*356 500,00*
37	*M*	*611101878*	*O 8 - atyp, okno dřevěné čtyřkřídlové otvíravé, bílé 100 x 160 cm*	*kus*	*3,000*	*13 500,00*	*40 500,00*
32	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 otevíravých, sklápěcích do zdiva	kus	8,000	1 355,00	10 840,00
41	*M*	*611102026*	*O 7 - atyp, okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé, bílé 90 x 40 cm*	*kus*	*4,000*	*3 600,00*	*14 400,00*
40	*M*	*611102214*	*O 9 - atyp, okno dřevěné jednokřídlové sklápěcí, bílé 98 x 48 cm*	*kus*	*1,000*	*4 800,00*	*4 800,00*
42	*M*	*611102068*	*O 13 - atyp, okno dřevěné jednokřídlové sklápěcí, bílé 88 x 63 cm*	*kus*	*2,000*	*5 500,00*	*11 000,00*
43	*M*	*611102072*	*O 14 - atyp, okno dřevěné jednokřídlové sklápěcí , bílé 40 x 63 cm*	*kus*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*
12	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních do 1,5 m2	kus	139,000	13,00	1 807,00
			21*4+2*2+2+2*2+2*5+2*4+4*3+1+2*4+2+1+2+1		139,000		
13	K	766622862	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních přes 1,5 m2	kus	5,000	25,00	125,00
18	K	766660102	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	4,000	1 070,00	4 280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	*M*	*6117420605*	*D 3 - atyp, dveře dřevěné vchodové do rámu, zámky, s prahem, natírané 90 x 197 cm*	*kus*	*1,000*	*21 240,00*	*21 240,00*
35	*M*	*611742078*	*D 4 - atyp, dveře dřevěné vchodové do rámu, zámky, s prahem natírané 80 x 197 cm*	*kus*	*3,000*	*18 960,00*	*56 880,00*
19	K	766660111	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	1 170,00	1 170,00
33	*M*	*611742055*	*D 1- atyp, dveře dřevěné vchodové dvoukřídlové do rámu, s prahem natírané 125 x 210 cm*	*kus*	*1,000*	*31 440,00*	*31 440,00*
20	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,2 m	m	48,280	139,00	6 710,92
			23*1		23,000		
			1,04*2+0,58+1,15*2+1*5+0,9*4+1*3+0,98+0,95*4+0,98+0,8+0,88*2+0,4		25,280		
			Součet		48,280		
31	*M*	*605951560*	*Parapet bukový průběžný lepený š.300mm,tl.30mm*	*m*	*50,211*	*1 200,00*	*60 253,20*
			48,28*1,04		50,211		
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,080	8 350,14	9 018,15
			783 - Dokončovací práce - nátěry parapetů				11 853,58
22	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	31,865	29,00	924,09
			48,28*(0,3*2+0,03*2)		31,865		
23	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	15,932	123,00	1 959,64
			48,28*(0,3+0,03)		15,932		
24	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	15,932	13,00	207,12
25	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	31,865	130,00	4 142,45
29	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	15,932	290,00	4 620,28
			VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
			VRN3 - Zařízení staveniště				5 000,00
28	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	5 000,00	5 000,00
			VP - Vícepráce				-31 792,85
51	K	764246303	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn tl. 0,7mm, lesklého plechu rš 250 mm	m	-47,280	530,00	-25 058,40
50	K	764246365	Příplatek za oplechování rohů parapetů rovných z TiZn lesklého plechu rš do 400 mm	kus	-99,000	63,00	-6 237,00
			50*2		100,000		
52	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	-1,560	318,88	-497,45
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Rekonstrukce čp. 10 - Výměna výplně otvorů
Objekt:	**20180303-22 - SO 2 Výplně otvorů - neuznatelné položky pro dotaci**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.03.2018
Objednatel:		IČ:	
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	60281065
	Severočeská stavební Klášterec a.s.	DIČ:	CZ60281065
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					60 583,26
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					**60 583,26**
DPH základní	21,00%	ze	60 583,26		12 722,48
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK		**73 305,74**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Rekonstrukce čp. 10 - Výměna výplně otvorů		
Objekt:	**20180303-22 - SO 2 Výplně otvorů - neuznatelné položky pro dotaci**		
Místo:		Datum:	25.03.2018
Objednatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	
Zhotovitel:	Severočeská stavební Klášterec a.s.	Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**60 583,26**
PSV - Práce a dodávky PSV	60 583,26
787 - Dokončovací práce - zasklívání	60 583,26
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**60 583,26**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Výměna výplně otvorů

Objekt: **20180303-22 - SO 2 Výplně otvorů - neuznatelné položky pro dotaci**

Místo: Datum: 25.03.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Zhotovitel: Severočeská stavební Klášterec a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**60 583,26**
PSV - Práce a dodávky PSV							60 583,26
787 - Dokončovací práce - zasklívání							60 583,26
2	K	787616331	Zasklívání oken s podtmelením na lišty do 1 m2 dvojsklem izolačním tl 2x4 mm	m2	57,705	1 030,00	59 436,15
			O1				
			1*1,75*23*0,85		34,213		
			O2				
			1,04*1,44*2*0,85		2,546		
			O3				
			0,58*0,88*1*0,85		0,434		
			O4				
			1,15*1,15*2*0,85		2,248		
			O5				
			1*1,28*5*0,85		5,440		
			O7				
			0,9*0,4*4*0,85		1,224		
			O8				
			1*1,6*3*0,85		4,080		
			O9				
			0,98*0,48*1*0,85		0,400		
			O10				
			0,95*1,3*4*0,85		4,199		
			O11				
			0,98*1,18*1*0,85		0,983		
			O12				
			0,8*1,15*1*0,85		0,782		
			O13				
			0,88*0,63*2*0,85		0,942		
			O14				
			0,4*0,63*1*0,85		0,214		
			Součet		57,705		
4	K	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	1,930	594,36	1 147,11

VP - Vícepráce 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00