S M L O U V A O D Í L O

č.: SD/223/2017/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx, fax: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Vlastimil Dokoupil – vedoucí odboru OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

PETROM STAVBY, a.s.

zastoupené: P. Kasperem, R. Jamečným, M. Volákem

se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

P. Kasper, R. Jamečný, M. Volák

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

xxx

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"Rekonstrukce povrchu v ul. Přívozní v Klášterci nad Ohří"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 25.07.2017
- zadávací dokumentací EC: 10294/2017 ze dne 21.07.2017
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem.

III. Čas plnění

3.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu předmětu díla na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době: (doba realizace **celkem 60 kalendářních dní**)

Termín zahájení:	**od 21.08. 2017**
Termín dokončení:	**do 19.10. 2017**

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí informovat objednatele všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

IV. Cena

4.1. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná ve výši :

Cena celkem bez 21% DPH 1.327.515 Kč

DPH 21% 278.778 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 1.606.293 Kč

Do nabídkové ceny je oceněn úplný rozsah předmětu plnění zakázky a veškeré další položky vycházející z vyhlášených podmínek a zadávací dokumentace.

4.2. Nabídková cena je konečná. Případné změny ceny díla mohou být zapříčiněny pouze změnou v rozsahu smluvně sjednaného díla a tyto práce budou řešeny jako vícepráce nebo méněpráce formou dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.

5.2. Smluvní strany se dohodly na financování formou fakturace, po dokončení díla, předání a převzetí provedených prací.

5.3. Objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby zaplatí zhotoviteli fakturu. **Splatnost faktury je 30 dnů** ode dne doručení objednateli.

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo **pozastavit 10%** z účtované částky do té doby, než budou odstraněny případné vady a nedodělky, které brání resp. nebrání užívání stavby, zjištěné při převzetí.

5.5. Pro úhradu faktury platí zásady o vzájemné započitatelnosti pohledávek.

5.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí prací objednatelem.

5.7. Veškeré účetní doklady (faktura) musejí obsahovat náležitosti příslušných § a zákonů, tzn.:

a) označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČO

b) označení díla

c) číslo smlouvy objednatele

d) číslo faktury

e) den odeslání a den splatnosti

f) celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

h) razítko a podpis oprávněné osoby

5.8. ~~Pokud budou prováděné práce zatříděny číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (stavby a stavební práce), proběhne fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti (jedná se o ekonomickou činnost města).~~

Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.9. Dodavatel bude na daňových dokladech (fakturách) uvádět bankovní spojení, které je zveřejněné v registru plátců vedeném daňovou správou. Nebude-li účet na daňovém dokladu (faktuře) uveden v registru plátců, nebude takový daňový doklad (faktura) akceptován a bude vrácen.

5.10. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

VI. Stavební deník

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli na vedení stavebního/montážního deníku.

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo TDI, je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

7.1. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím TDI.

7.2. Objednatel stanoví podmínky pro pohyb a pobyt pracovníků zhotovitele. Za dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů zodpovídá zhotovitel, a to u pracovníků svých i pracovníků případných subdodavatelů.

7.3. Zhotovitel splní svou povinnost dokončení díla ve smluveném termínu a kvalitě.

7.4. Předávání díla bude provedeno písemně, protokolem o předání díla.

7.5. Jakékoliv případné škody na cizím majetku je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

VIII. Odevzdání a převzetí

8.1. 2 dny před zahájením přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele k přejímce telefonicky a písemně zápisem ve stavebním deníku.

8.2. O předání a převzetí musí být vystaven protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo li k dohodě stanoviska zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující mimo jiné i záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady.

IX. Sankce

9.1. Nesplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. ve smluveném termínu dle čl. III. je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý započatý den prodlení**. Zaplacením pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.

9.2. Neplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. této smlouvy o dílo v termínech dle harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy **je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení**. Zaplacením pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.

9.2. Neuhradí-li objednatel fakturu do 20 ti dnů po lhůtě splatnosti je povinen **uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,-Kč za každý započatý den prodlení**.

9.3. Dojde-li při odstraňování vad a nedodělků k nesplnění dohodnutého termínu, je zhotovitel povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení**.

9.4. Objednatel se stane vlastníkem díla okamžikem zaplacení sjednané ceny za dílo včetně smluvních pokut.

X. Záruční doba, odpovědnost

10.1. Dodavatel poskytuje záruku **60 měsíců** na provedené práce.

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele.

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu a to i v případě že zhotovitel reklamaci neuzná. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Na reklamovanou vadu po jejím odstranění poskytne dodavatel novou záruční dobu a to v délce trvání viz odst. 10.1. této smlouvy o dílo.

10.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace zakázky pojištěn pro případ způsobení škody objednateli resp. třetí osobě a to do minimální výše 2.000.000,- .

10.6. Zhotovitel prohlašuje, že má pro případ škody způsobené objednateli resp. třetí osobě uzavřenu platnou pojistnou smlouvu číslo: 0019511655 na min. výši plnění 50 mil. Kč u pojišťovny: ČPP, a.s. .

XI. Ukončení platnosti smlouvy

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v takovém prodlení s předáním díla, které je v rozporu s ustanovením článku III. této smlouvy.

11.3. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

XII. Závěrečná ujednání

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhovat změny a dodatky k této smlouvě.

12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha : Rozpočet
Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne……..
Za objednatele:

…….....
Ing. Štefan Drozd - starosta

V Klášterci nad Ohří dne …….
Za zhotovitele:

…….....
P. Kasper, R. Jamečný - jednatelé

PETROM STAVBY, a.s., Tušimice 34, 432 01 Kadaň
IČO: 267 69 611, DIČ: CZ26769611
Bank.sp.: Česká spořitelna a.s. Kadaň, Č.ú. Telefon:

Rekonstrukce povrchu v ul. Přívozní v Klášterci nad Ohří

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ: zahájení 21.08.2017 - ukončení 19.10.2017, tj. 60 kalendářních dní



pozn.: jednotlivé stavební činnosti v rámci stavebních objektů jsou popsány v položkových rozpočtech.

V Kadani 25.07.2017

P. Kasper – předseda představenstva
R. Jamečný – místopředseda představenstva

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	PETROM STAVBY, a.s.
Ulice a č.p.	Běchovická 701/26
Místo	Praha 10
PSČ	100 00
IČO	26769611
DIČ	CZ26769611
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **17026**
Rekonstrukce ul. Přívozní v Klášterci nad Ohří

Cena bez DPH: **1 327 515**

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO.01 Komunikace		1,00	1 327 514,86
Celkem za stavbu			1 327 514,86

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 327 514,86
DPH	21 %	278 778,12
Celkem za stavbu s DPH		**1 606 292,99**

Stavba :	17026	Rekonstrukce ul. Přívozní v Klášterci nad Ohří		
Objekt :	SO.01	Komunikace	JKSO :	800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO.01**
Komunikace

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
17026	Rekonstrukce ul. Přívozní v Klášterci nad Ohří	1 327 514,86
	Celkem objekt SO.01	1 327 514,86

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 327 514,86
DPH	21 %	278 778,12
Celkem za objekt s DPH		**1 606 292,99**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17026	Rekonstrukce ul. Přívozní v Klášterci nad Ohří
O:	SO.01	Komunikace
R:	17026	Rekonstrukce ul. Přívozní v Klášterci nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče												
Díl:	1	Zemní práce				273 404,87		330 819,89		73,77		149,44		
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů									1,00				
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek													
	113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár									2,00				
1	113106231R00	...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	6,18000	33,60	207,65	21,00	251,25	0,00	0,00	0,23	1,39	822-1	RTS
		4,68+1,5		6,18000										
	113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním									1,00				
	s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,													
2	113151316R00	...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 70 mm	m2	951,00000	114,00	108 414,00	21,00	131 180,94	0,00	0,00	0,15	146,45	822-1	RTS
		33+801+57+30		921,00000										
		ke garážím : 30		30,00000										
	113 20 Vytrhání obrub									1,00				
	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek													
3	113202111R00	...z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	11,00000	54,10	595,10	21,00	720,07	0,00	0,00	0,15	1,60	822-1	RTS
		7+4		11,00000										
	122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené									1,00				
	s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,													
	122 10-3 v hornině 3									2,00				
4	122201101R00	...do 100 m3	m3	214,68300	133,00	28 552,84	21,00	34 548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		(25+7+22+6+5+24+11+11+5)*0,42*1,05		51,15600										
		ke garážím : 299,5*0,52*1,05		163,52700										
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku									1,00				
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,													
5	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	214,68300	267,00	57 320,36	21,00	69 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		(25+7+22+6+5+24+11+11+5)*0,42*1,05		51,15600										
		ke garážím : 299,5*0,52*1,05		163,52700										
	181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině									1,00				
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,													
6	181301102R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	180,00000	39,20	7 056,00	21,00	8 537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		krajnice : 180*0,5*2		180,00000										
	199 Poplatky za skládku									1,00				
7	199000002R00	...horniny 1 - 4	m3	214,68300	240,00	51 523,92	21,00	62 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		(25+7+22+6+5+24+11+11+5)*0,42*1,05		51,15600										
		ke garážím : 299,5*0,52*1,05		163,52700										
	460 62-000 Položení drnu, osetí povrchu trávou									1,00				
8	460620006R00	Osetí povrchu trávou	m2	230,00000	15,00	3 450,00	21,00	4 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	M46	RTS

		krajnice : 180*0,5*2		180,00000											
		ke garážím : 50*0,5*2		50,00000											
9	R05	Dovoz zemice vč. pořízení pro doplnění	m3	34,50000	450,00	15 525,00	21,00	18 785,25	1,79	91,76	0,00	0,00		Vlastní	
		krajnice : 180*0,5*2*0,15		27,00000											
		ke garážím : 50*0,5*2*0,15		7,50000											
10	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	8,00000	95,00	760,00	21,00	919,60	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS	
Díl:	5	Komunikace				828 931,70		1 003 007,36		578,15		0,00			
		564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním								1,00					
11	564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	913,00000	137,50	125 537,50	21,00	151 900,38	0,33	301,97	0,00	0,00	822-1	RTS	
		frakce 0-63 : (25+7+22+6+5+24+11+11+5)*1,1		127,60000											
		Frakce 0-32 : (25+7+22+6+5+24+11+11+5)*1,1		127,60000											
		ke garážím 0-63 : 299*1,1		328,90000											
		ke garážím 0-32 : 299*1,1		328,90000											
		565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem													
		s rozprostřením a zhutněním								1,00					
12	565151111R00	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	506,50000	431,00	218 301,50	21,00	264 144,82	0,18	93,52	0,00	0,00	822-1	RTS	
		rozšíření komunikace : (25+7+22+6+5+24+11+11+5)*1,1		127,60000											
		lokální místa v ploše stáv komunikace : 50		50,00000											
		ke garážím : 299*1,1		328,90000											
		573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem								1,00					
13	573231111R00	...ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 417,75000	9,80	13 893,95	21,00	16 811,68	0,00	1,01	0,00	0,00	822-1	RTS	
		(25+7+22+6+5+24+11+11+5)*1,05		121,80000											
		(33+801+57+30)*1,05		967,05000											
		ke garážím : 299*1,1		328,90000											
		577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním								1,00					
14	577131211R00	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	456,50000	261,00	119 146,50	21,00	144 167,27	0,10	46,29	0,00	0,00	822-1	RTS	
		rozšíření komunikace : (25+7+22+6+5+24+11+11+5)*1,1		127,60000											
		ke garážím : 299*1,1		328,90000											
15	577141112R00	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 013,10000	347,50	352 052,25	21,00	425 983,22	0,13	131,36	0,00	0,00	822-1	RTS	
		stávající komunikace přebalení : (33+801+57+30)*1,1		1 013,10000											
Díl:	8	Trubní vedení				8 073,00		9 768,33		2,04		0,00			
16	899331111RX1	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení, snížení poklopu	kus	4,00000	1 767,00	7 068,00	21,00	8 552,28	0,43	1,72	0,00	0,00		Vlastní	
		1+1+1		3,00000											
		ke garážím : 1		1,00000											
17	899431111RX1	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte, hydrantu	kus	1,00000	1 005,00	1 005,00	21,00	1 216,05	0,32	0,32	0,00	0,00		Vlastní	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				8 574,50		10 375,15		5,63		0,00			
		917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku								1,00					
		se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.													
18	917862111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	11,00000	197,50	2 172,50	21,00	2 628,73	0,15	1,64	0,00	0,00	822-1	RTS	
		7+4		11,00000											
		919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu													
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy								1,00					

19	919731122R00	...živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm 8+4+10+11	m	33,00000 33,00000	37,90	1 250,70	21,00	1 513,35	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS
		919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody								1,00				
20	919735113R00	...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm 8+4+10+11	m	33,00000 33,00000	105,50	3 481,50	21,00	4 212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS
21	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá (7+4)*1,1	kus	12,10000 12,10000	138,00	1 669,80	21,00	2 020,46	0,08	0,99	0,00	0,00	SPCM	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				33 310,44		40 305,64		1,00		0,00		
		998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný vodorovně do 200 m								1,00				
22	998225111R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21, : Součet: : 640.58547	t	640,58547 640,58550	52,00	33 310,44	21,00	40 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				105 220,35		127 316,63		4,00		0,00		
		979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot 979 08-2 suti, se složením a hrubým urovnáním								1,00 2,00				
23	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3, : Součet: : 149.43950	t	149,43950 149,43950	313,50	46 849,28	21,00	56 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	821-1	RTS
24	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3, : Součet: : 1344.95550	t	1 344,95550 1 344,95550	23,40	31 471,96	21,00	38 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	821-1	RTS
		979 08-4 Poplatek za skládku												
25	979990001R00	...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3, : Součet: : 149.43950	t	149,43950 149,43950	180,00	26 899,11	21,00	32 547,92	0,00	1,00 0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
Díl:	VN	Vedlejší náklady				30 000,00		36 300,00		0,00		0,00		
26	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
27	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
28	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				40 000,00		48 400,00		0,00		0,00		
29	00523 R	Připravné a průzkumné služby či práce Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS

30	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
31	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS