Dodatek č. 1

S M L O U V A O D Í L O

č.: SD/292/2017/ORI

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx, fax: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

zastoupené: manažerem regionu karlovarského Petrem Balákem

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Petr Balák – manažer regionu Karlovarského, tel.: xxx, e-mail: xxx

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

xxx – stavbyvedoucí, tel.: xxx, e-mail: xxx

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem dodatku č.1. ke smlouvě o dílo jsou méněpráce na stavební zakázce:

"Přechod pro chodce u ZŠP v Klášterci nad Ohří (zvýšení bezpečnosti)"

Méněpráce: odečítají se neprováděné práce dle skutečnosti – upraveny položky vodorovného dopravního značení a položky zábradlí.

IV. Cena

4.1. Cena díla se dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena SoD bez 21% DPH	1 521 740,46 Kč
DPH 21%	319 565,50 Kč
Cena SoD vč. 21% DPH	1 841 305,96 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez 21% DPH	**- 131 571,61 Kč**
DPH 21%	**- 27 630,04 Kč**
Cena Dodatku č.1 vč. 21% DPH	**- 159 201,65 Kč**
Cena celkem bez 21% DPH	1 390 168,85 Kč
DPH 21%	291 935,46 Kč
Cena SoD vč. dodatku č. 1 vč. 21% DPH	**1 682 104,31 Kč**

XII. Závěrečná ujednání

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhovat změny a dodatky k této smlouvě.

12.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

12.3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha: změnový list

V Klášterci nad Ohří dne……..

Za objednatele:

……..

Ing. Štefan Drozd – starosta

V Klášterci nad Ohří dne …….

Za zhotovitele:

……..

Petr Balák – manažer regionu Karlovarského

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby:	Přechod pro chodce u ZŠP v Klášterci nad Ohří	číslo objektu/ číslo změny objektu:	číslo změny:
Název objektu:	0	1	1

Obsah:
Krycí list:

Záznam o změně - počet stran A4	1
Grafické přílohy - počet stran A4	0
Další přílohy - počet stran A4	0

číslo paré	příjemce
1	Dodavatel
2	Objednatel
3	Volné

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci stavby došlo ke snížení objemu prací na základě žádosti objednatele.

Přílohy:

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
1 521 740,46 Kč	1 521 740,46 Kč	- 131 571,61 Kč	1 390 168,85 Kč	-8,6%

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	datum	22-01-2018	podpis
Objednatel: Město Klášterec nad Ohří -	datum		podpis
Změny během výstavby - krycí list			vyhotovení číslo

Změna č. 1

Stavba: Přechod pro chodce u ZŠP v Klášterci nad Ohří

Objekt:

				Rozpočet		1 521 740 Kč	Méněpráce	-131 572 Kč	Rozpočet CELKEM	1 390 169 Kč
			jed.	množství	Kč/jed.	celkem	množství	celkem	množství	celkem
6	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do přeo	m3	0,090	618,29	55,65		0,00	0,09	55,65
7	275311125	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20	m3	0,10	2 714,17	282,27		0,00	0,10	282,27
1	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	2,00	1 156,58	2 313,16		0,00	2,00	2 313,16
2	404452410	patka hliníková pro sloupek D 70 mm	kus	2,00	680,22	1 360,44		0,00	2,00	1 360,44
3	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	2,00	14,79	29,58		0,00	2,00	29,58
4	404452570	upínací svorka na sloupek D 70 mm	kus	4,00	63,62	254,48		0,00	4,00	254,48
5	404442040	značka dopravní svislá reflexní zákazová C AL- 3M 500 mm	kus	2,00	851,76	1 703,52		0,00	2,00	1 703,52
8	2	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,00	173,08	346,16		0,00	2,00	346,16
9	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	862,90	35,06	30 253,27	-431,450	-15126,64	431,45	15 126,64
16	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	491,20	68,36	33 578,43	-245,600	-16789,22	245,60	16 789,22
12	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retrore	m2	255,43	309,21	78 979,96	-127,713	-39490,14	127,71	39 489,83
13	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čá	m	1 354,10	4,44	6 012,20	-677,050	-3006,10	677,05	3 006,10
14	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, sy	m2	255,43	22,37	5 713,86	-127,710	-2856,87	127,72	2 856,98
8	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložení	m2	155,40	25,22	3 919,19		0,00	155,40	3 919,19
6	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložení	m2	127,75	80,65	10 303,04		0,00	127,75	10 303,04
7	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložení	m2	540,40	24,16	13 056,06		0,00	540,40	13 056,06
52	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez pře	m2	657,00	88,58	58 197,06		0,00	657,00	58 197,06
3	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložen	m	221,70	82,13	18 208,22		0,00	221,70	18 208,22
1	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložen	m	147,20	98,49	14 497,73		0,00	147,20	14 497,73
37	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do přeo	m3	2,98	618,29	1 843,12		0,00	2,98	1 843,12
15	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a s	m3	27,53	554,56	15 269,26		0,00	27,53	15 269,26
16	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	m3	27,53	222,02	6 113,10		0,00	27,53	6 113,10
17	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	m3	247,81	16,88	4 182,97		0,00	247,81	4 182,97
18	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	49,56	137,23	6 801,26		0,00	49,56	6 801,26
38	275311125	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20	m3	2,98	2 714,17	8 090,94		0,00	2,98	8 090,94
26	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příč	m2	426,30	82,24	35 058,91		0,00	426,30	35 058,91
33	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem AC	m2	98,70	346,44	34 193,63		0,00	98,70	34 193,63
32	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem AC	m2	98,70	524,55	51 773,09		0,00	98,70	51 773,09
35	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	755,70	5,50	4 156,35		0,00	755,70	4 156,35
34	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfal	m2	219,30	289,77	63 546,56		0,00	219,30	63 546,56
53	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfa	m2	657,00	279,03	183 322,71		0,00	657,00	183 322,71
31	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo	m2	198,30	208,07	41 260,28		0,00	198,30	41 260,28
29	592453080	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	199,69	194,08	38 756,22		0,00	199,69	38 756,22
30	592452670	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	14,47	497,92	7 205,90		0,00	14,47	7 205,90
39	911122111	Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného výroba dílů hmotnosti do 50 kg	kg	1 370,70	30,50	41 806,23		0,00	1 370,70	41 806,23
21	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovo	m	118,20	233,96	27 654,07		0,00	118,20	27 654,07
22	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	124,11	119,58	14 841,07		0,00	124,11	14 841,07
19	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležaté	m	197,40	243,92	48 149,81		0,00	197,40	48 149,81
23	583803130	obrubník kamenný přímý, žula, 30x20	m	28,35	917,42	26 008,86		0,00	28,35	26 008,86

24	583804120	obrubník kamenný obloukový , žula, r=0,5÷1 m 30x20	m	12,00	2 166,15	25 993,80		0,00	12,00	25 993,80
25	583803730	obrubník kamenný přímý, žula, 15x25	m	82,08	616,52	50 603,96		0,00	82,08	50 603,96
5	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	213,00	43,44	9 252,72		0,00	213,00	9 252,72
36	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovan	m	213,00	39,77	8 471,01		0,00	213,00	8 471,01
4	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	213,00	106,41	22 665,33		0,00	213,00	22 665,33
10	966007113	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného	m2	19,50	145,21	2 831,60		0,00	19,50	2 831,60
2	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných h	m	147,20	28,92	4 257,02		0,00	147,20	4 257,02
12	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vz	t	320,48	38,37	12 296,93		0,00	320,48	12 296,93
13	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý d	t	6 089,18	8,55	52 062,45		0,00	6 089,18	52 062,45
11	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	320,48	143,11	45 864,32		0,00	320,48	45 864,32
14	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	320,48	151,93	48 690,98		0,00	320,48	48 690,98
42	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délk	t	228,82	165,50	37 869,38		0,00	228,82	37 869,38
40	767161217	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg	m	115,20	240,12	27 661,82	-57,000	-13686,84	58,20	13 974,98
41	140110260	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 3,2 mm	m	442,16	133,31	58 944,35	-216,800	-28901,61	225,36	30 042,74
9	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	110,40	224,41	24 774,86	-52,200	-11714,20	58,20	13 060,66
43	011103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum bez rozlišení	soub	1,00	9 801,56	9 801,56		0,00	1,00	9 801,56
44	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	soub	1,00	14 702,35	14 702,35		0,00	1,00	14 702,35
45	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	soub	1,00	7 841,26	7 841,26		0,00	1,00	7 841,26
54	013203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) b	kpl	1,00	9 801,56	9 801,56		0,00	1,00	9 801,56
47	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	soub	1,00	9 801,56	9 801,56		0,00	1,00	9 801,56
48	043134000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové	soub	1,00	15 682,50	15 682,50		0,00	1,00	15 682,50
49	062002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky	soub	1,00	7 841,26	7 841,26		0,00	1,00	7 841,26
50	072002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	soub	1,00	9 801,56	9 801,56		0,00	1,00	9 801,56
51	075002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ochranná pásma	soub	1,00	9 801,56	9 801,56		0,00	1,00	9 801,56
6	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř.	m3	1,02	129,16	132,26		0,00	1,02	132,26
13	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo	m3	1,02	77,89	79,76		0,00	1,02	79,76
14	388995212	Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110	m	5,00	74,75	373,75		0,00	5,00	373,75
15	345713540	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE	m	5,00	53,72	268,60		0,00	5,00	268,60
16	741410075	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních	m	5,00	29,79	148,95		0,00	5,00	148,95
17	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	0,62	295,03	183,21		0,00	0,62	183,21
1	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	2,00	2 136,13	4 272,26		0,00	2,00	4 272,26
2	316740690	stožár osvětlovací K 8 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční	kus	2,00	7 713,83	15 427,66		0,00	2,00	15 427,66
3	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	2,00	842,78	1 685,56		0,00	2,00	1 685,56
4	348444710	výložník obloukový pro svítidlo jednoduchý	kus	2,00	2 675,83	5 351,66		0,00	2,00	5 351,66
5	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	2,00	450,90	901,80		0,00	2,00	901,80
8	210220001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů	m	5,00	97,37	486,85		0,00	5,00	486,85
9	354420630	pás zemnící 30 x 3,5 mm FeZn	kg	5,00	39,50	197,50		0,00	5,00	197,50
10	21020X01	svídidlo přechodové 32LED/700mA/71W	ks	2,00	6 861,10	13 722,20		0,00	2,00	13 722,20
11	210810014	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKY	m	22,60	25,76	582,18		0,00	22,60	582,18
12	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	22,60	151,93	3 433,62		0,00	22,60	3 433,62
7	460150002	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku	m	5,00	47,41	237,05		0,00	5,00	237,05
18	044002000	**Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize**	kpl	1,00	7 841,26	7 841,26		0,00	1,00	7 841,26
									0,00	0,00
	CELKEM	bez DPH				1 521 740 Kč		-131 572 Kč		1 390 169 Kč

Datum: