

SMLOUVA O DÍLO

č.: SD/171/2017/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx, fax: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatel ve věcech technických a organizačních:

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

VAVROUŠEK ADAM

Zastoupené pane Adamem Vavrouškem

se sídlem: xxx, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 69404828

DIČ: CZ7507282464

bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Vavroušek Adam

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

Vavroušek Adam

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 2017 - stavební práce"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 05.06.2017
- zadávací dokumentací EC 06582/2017 ze dne 22.05.2017
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem.

III. Čas plnění

3.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu předmětu díla na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době: (doba realizace **celkem 70 kalendářních dní**)

Termín zahájení : od **19.06. 2017**

Termín dokončení : do **21.08. 2017**

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračování prací. O vzniklé situaci musí informovat objednatele všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

IV. Cena

4.1. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná ve výši :

Cena celkem bez 21% DPH 2.135.547,10,- Kč

DPH 21% 448.464,90,- Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 2.584.012,00,- Kč

Do nabídkové ceny je oceněn úplný rozsah předmětu plnění zakázky a veškeré další položky vycházející z vyhlášených podmínek a zadávací dokumentace.

4.2. Nabídková cena je konečná. Případné změny ceny díla mohou být zapříčiněny pouze změnou v rozsahu smluvně sjednaného díla a tyto práce budou řešeny jako vícepráce nebo méněpráce formou dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

- 5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na financování formou fakturace, po dokončení díla, předání a převzetí provedených prací.
- 5.3. Objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby zaplatí zhotoviteli fakturu. **Splatnost faktury je 30 dnů** ode dne doručení objednateli.
- 5.4. Objednatel si vyhrazuje právo **pozastavit 10%** z účtované částky do té doby, než budou odstraněny případné vady a nedodělky, které brání resp. nebrání užívání stavby, zjištěné při převzetí.
- 5.5. Pro úhradu faktury platí zásady o vzájemné započitatelnosti pohledávek.
- 5.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí prací objednatel.
- 5.7. Veškeré účetní doklady (faktura) musejí obsahovat náležitosti příslušných § a zákonů, tzn.:
 - a) označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČO
 - b) označení díla
 - c) číslo smlouvy objednatele
 - d) číslo faktury
 - e) den odeslání a den splatnosti
 - f) celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby
- ~~5.8. Pokud budou prováděné práce zaříděny číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (stavby a stavební práce), proběhne fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti (jedná se o ekonomickou činnost města).~~

Nejedná se o ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.9. Dodavatel bude na daňových dokladech (fakturách) uvádět bankovní spojení, které je zveřejněné v registru plátců vedeném daňovou správou. Nebude-li účet na daňovém dokladu (faktuře) uveden v registru plátců, nebude takový daňový doklad (faktura) akceptován a bude vrácen.
- 5.10. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

VI. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli na vedení stavebního/montážního deníku.
- 6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.
- 6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo TDI, je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

- 7.1. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím TDI.
- 7.2. Objednatel stanoví podmínky pro pohyb a pobyt pracovníků zhotovitele. Za dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů zodpovídá zhotovitel, a to u pracovníků svých i pracovníků případných subdodavatelů.
- 7.3. Zhotovitel splní svou povinnost dokončení díla ve smluveném termínu a kvalitě.
- 7.4. Předávání díla bude provedeno písemně, protokolem o předání díla.
- 7.5. Jakékoliv případné škody na cizím majetku je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

VIII. Odevzdání a převzetí

- 8.1. 2 dny před zahájením přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele k přejímce telefonicky a písemně zápisem ve stavebním deníku.
- 8.2. O předání a převzetí musí být vystaven protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady, nedošlo-li k dohodě stanoviska zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.
- 8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující mimo jiné i záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady.

IX. Sankce

- 9.1. Nesplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. ve smluveném termínu dle čl. III. je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý započatý den prodlení**. Zaplacením pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.
- 9.2. Neplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. této smlouvy o dílo v termínech dle harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy **je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení**. Zaplacením pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.
- 9.2. Neuhradí-li objednatel fakturu do 20 ti dnů po lhůtě splatnosti je povinen **uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,-Kč za každý započatý den prodlení**.
- 9.3. Dojde-li při odstraňování vad a nedodělků k nesplnění dohodnutého termínu, je zhotovitel povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení**.
- 9.4. Objednatel se stane vlastníkem díla okamžikem zaplacení sjednané ceny za dílo včetně smluvních pokut.

X. Záruční doba, odpovědnost

- 10.1. Dodavatel poskytuje záruku **60 měsíců** na provedené práce.
- 10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
- 10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele.
- 10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu a to i v případě že zhotovitel reklamaci neuzná. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Na reklamovanou vadu po jejím odstranění poskytne dodavatel novou záruční dobu a to v délce trvání viz odst. 10.1. této smlouvy o dílo.
- 10.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace zakázky pojištěn pro případ způsobení škody objednateli resp. třetí osobě a to do minimální výše 5 milionů Kč .

10.6. Zhotovitel prohlašuje, že má pro případ škody způsobené objednateli resp. třetí osobě uzavřenu platnou pojistnou smlouvu číslo: 9333576124 na min. výši plnění 5 mil. Kč u pojišťovny: GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. .

XI. Ukončení platnosti smlouvy

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvláště hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvláště hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v takovém prodlení s předáním díla, které je v rozporu s ustanovením článku III. této smlouvy.

11.3. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

XII. Závěrečná ujednání

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhopvat změny a dodatky k této smlouvě.

12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

12.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha : Rozpočet
 Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne.....

Za objednatele:

.....
Ing. Štefan Drozd - starosta

V Klášterci nad Ohří dne

Za zhotovitele:

.....
Adam Vavroušek - jednatel



Tel.:

Pro-PB 7,35-16,00
Sb 6,00-12,00



"Školská zařízení - stavební práce"

HARMONOGRAM

Rok	2017													
	červen		červenec				srpen							
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
Týden														
Celková cena	2 584 012,00 Kč													
MŠ Školní														
MŠ Souběžná														
MŠ Lesní														
ZŠ Školní														
ZŠ Petlířská atrium														
ZŠ Petlířská Havlíčkova ul.														
ZŠ Krátká														
ZUŠ Komenského														

V Klášterci nad Ohří, dne 5.6.2017

Vavroušek Adam

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170321-1

Stavba: MŠ Školní - sklady kuchyně, bramborárna a umývárny dětí 4.třída

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21.3.2017

Objednatel:

IČ:

Město Klášterec nad Ohří

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

69404828

Vavroušek Adam

DIČ:

CZ7507282464

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	227 448,31
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	227 448,31
DPH základní 21,00%	47 764,15
DPH snížená 15,00%	0,00

Cena s DPH	y	CZK	275 212,46
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170321-1

Stavba: MŠ Školní - sklady kuchyně, bramborárna a umývárny dětí 4.třída

Místo:

Datum: 21.3.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vavroušek Adam

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	227 448,31	275 212,46
20170321-11	Oprava podlahy skladu kuchyně	15 966,70	19 319,71
20170321-12	Oprava skladu potravin a bramborárna	69 623,23	84 244,11
20170321-13	Reko umývárny dětí a WC 4.třída	141 858,38	171 648,64
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		227 448,31	275 212,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Školní - sklady kuchyně, bramborárna a umývárny dětí 4.třída

Objekt: 20170321-11 - Oprava podlahy skladu kuchyně

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	15 966,70
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	15 966,70
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	15 966,70	3 353,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	19 319,71
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Školní - sklady kuchyně, bramborárna a umývárny dětí 4.třída

Objekt: 20170321-11 - Oprava podlahy skladu kuchyně

Místo: Datum: 21.3.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Zhotovitel: Vavroušek Adam Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 966,70
PSV - Práce a dodávky PSV	15 966,70
776 - Podlahy povlakové	15 966,70
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 966,70

ROZPOČET

Stavba: MŠ Školní - sklady kuchyně, bramborárna a umývárny dětí 4.třída

Objekt: 20170321-11 - Oprava podlahy skladu kuchyně

Místo: Datum: 21.3.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Zhotovitel: Vavroušek Adam Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							15 966,70
PSV - Práce a dodávky PSV							15 966,70
776 - Podlahy povlakové							15 966,70
1	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	17,130	28,00	479,64
5,1*3,35+0,15*1,1-0,4*0,3					17,130		
2	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl 3 mm	m2	17,130	180,00	3 083,40
3	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	17,130	136,00	2 329,68
4	M	284122450	podlahovina Novoflor Standard šíře 1500 tl. 2 mm	m2	18,843	360,00	6 783,48
17,13*1,1					18,843		
8	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	1,100	105,00	115,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	776421111	Montáž obvodových lišt tepením	m	15,000	33,00	495,00
5,1*2+3,35*2-0,4*2-1,1					15,000		
6	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	15,000	92,00	1 380,00
7	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	2,000	650,00	1 300,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Školní - sklady kuchyně, bramborárna a umývárny dětí 4.třída
Objekt: 20170321-12 - Oprava skladu potravin a bramborárna

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.3.2017

Objednatel:
Město Klášterec nad Ohří

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vavroušek Adam

IČ: 69404828
DIČ: CZ7507282464

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	69 623,23
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	69 623,23
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	69 623,23	14 620,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	84 244,11
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Školní - sklady kuchyně, bramborárna a umývárny dětí 4.třída

Objekt: 20170321-12 - Oprava skladu potravin a bramborárna

Místo:

Datum: 21.3.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vavroušek Adam

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	69 623,23
HSV - Práce a dodávky HSV	12 291,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 527,16
997 - Přesun sutě	3 613,24
998 - Přesun hmot	150,88
PSV - Práce a dodávky PSV	57 331,95
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 600,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 550,00
762 - Konstrukce tesařské	5 843,48
766 - Konstrukce truhlářské	3 089,15
771 - Podlahy z dlaždic	14 240,72
781 - Dokončovací práce - obklady	23 872,06
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 136,54
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	69 623,23

ROZPOČET

Stavba: MŠ Školní - sklady kuchyně, bramborárna a umývárny dětí 4.třída

Objekt: 20170321-12 - Oprava skladu potravin a bramborárna

Místo:

Datum: 21.3.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vavroušek Adam

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							69 623,23
HSV - Práce a dodávky HSV							12 291,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							8 527,16
38	K	612135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	39,105	125,00	4 888,13
39	K	612135095	Příplatek k vyrovnaní vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	39,105	36,00	1 407,78
21	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	21,250	105,00	2 231,25
3,75*2+2,1*2+4,8*2-0,8*2+1,55					21,250		
997 - Přesun sutě							3 613,24
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,140	430,00	920,20
5	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,140	650,00	1 391,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,270	36,00	585,72
2,14*5+0,557*10					16,270		
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce Mikulovice	t	1,583	310,00	490,73
2,14*0,557					1,583		
40	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,557	405,00	225,59
0,437*0,12					0,557		
998 - Přesun hmot							150,88
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,328	460,00	150,88
PSV - Práce a dodávky PSV							57 331,95
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							2 600,00
34	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	1,000	450,00	450,00
32	K	721211502	Vpust' sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 170x240	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
45	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty							5 550,00
24	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	250,00	250,00
28	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	1,000	750,00	750,00
23	K	725330820	Demontáž výlevky diturvitová	soubor	1,000	250,00	250,00
27	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
25	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	150,00	150,00
30	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí	soubor	1,000	550,00	550,00
31	K	725929102R	Montáž škrabky na brambory	soubor	1,000	750,00	750,00
26	K	725990811R	Demontáž škrabky na brambory	kus	1,000	750,00	750,00
33	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,400	1 000,00	400,00
35	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
762 - Konstrukce tesařské							5 843,48
2	K	762131811	Demontáž bednění svistých stěn z hrubých prken	m2	21,075	213,00	4 488,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3,75*1,8+3,55*1,5+2,0*1,5*3					21,075		
3	K	762522811	Demontáž podlah s polštářky z prken tloušťky do 32 mm	m2	7,875	172,00	1 354,50
2,1*3,75					7,875		
766 - Konstrukce truhlářské							3 089,15
1	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	14,325	102,00	1 461,15
3,55*1,5+3*1,5*2					14,325		
41	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	80,00	240,00
42	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	3,000	100,00	300,00
43	M	611871560	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	3,000	196,00	588,00
44	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
771 - Podlahy z dlaždic							14 240,72
36	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	7,440	136,00	1 011,84
4,8*1,55					7,440		
14	K	771573113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	18,720	250,00	4 680,00
4,8*1,5+3,75*3,0-0,2*0,25+0,8*0,20*2					18,720		
15	M	597614330	dlaždice keramické silnuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	20,592	290,00	5 971,68
16	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	20,592	25,00	514,80
37	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	7,440	210,00	1 562,40
19	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
781 - Dokončovací práce - obklady							23 872,06
22	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček párovínových kladených do malty	m2	15,930	136,00	2 166,48
4,8*1,5*2+1,55*1,5*2					19,050		
-0,8*1,5*2-1,2*0,6					-3,120		
Součet					15,930		
12	K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních párovínových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	35,550	250,00	8 887,50
3,75*1,5*2+3*1,5*2-0,9*1,5					18,900		
4,8*1,5*2+1,55*1,5*2-0,8*1,5*2-1,2*0,6+0,3*0,6*2+1,2*0,3					16,650		
Součet					35,550		
13	M	597610450	obkladačky keramické RAKO - koupelny LUCIE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	39,105	290,00	11 340,45
17	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	39,105	25,00	977,63
18	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							2 136,54
20	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	50,870	42,00	2 136,54
3,75*2*1,1+3*1,1*2+3,75*3-0,8*0,3*2					25,620		
4,8*1,5*2+1,55*1,5*2+4,8*1,55-0,3*0,8-0,5*0,8-1,2*0,5					25,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					50,870		
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Školní - sklady kuchyně, bramborárna a umývárny dětí 4.třída
Objekt: 20170321-13 - Reko umývárny dětí a WC 4.třída

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:
Vavroušek Adam

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.3.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 69404828
DIČ: CZ7507282464
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	141 858,38
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	141 858,38
DPH základní 21,00% ze 141 858,38	29 790,26
snížená 15,00% ze 0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	171 648,64
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Školní - sklady kuchyně, bramborárna a umývárny dětí 4.třída

Objekt: 20170321-13 - Reko umývárny dětí a WC 4.třída

Místo: Datum: 21.3.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vavroušek Adam

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	141 858,38
HSV - Práce a dodávky HSV	17 905,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 670,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 801,75
997 - Přesun sutě	3 241,01
998 - Přesun hmot	192,60
PSV - Práce a dodávky PSV	123 953,02
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 934,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 285,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	32 730,00
741 - Elektromontáže	2 500,00
763 - Konstrukce suché výstavby	11 462,00
766 - Konstrukce truhlářské	5 039,30
767 - Konstrukce zámečnické	2 500,00
776 - Podlahy povlakové	23 340,00
781 - Dokončovací práce - obklady	26 041,74
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 120,98
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	141 858,38

ROZPOČET

Stavba: MŠ Školní - sklady kuchyně, bramborárna a umývárny dětí 4.třída

Objekt: 20170321-13 - Reko umývárny dětí a WC 4.třída

Místo:

Datum:

21.3.2017

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**141 858,38****HSV - Práce a dodávky HSV****17 905,36****6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní****5 670,00**

101	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,200	110,00	132,00
12*0,1					1,200		

2	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,200	70,00	84,00
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	14,750	87,00	1 283,25
4	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	12,450	210,00	2 614,50
2,25*1,5*2+1,9*1,5*2					12,450		

5	K	622135011	Vyrovnání podkladu stěn tmelem tl do 2 mm	m2	12,450	125,00	1 556,25
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání**8 801,75**

9	K	969011121	Vybourání vodovodního vedení DN do 52	m	8,000	230,00	1 840,00
100	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	12,000	250,00	3 000,00
10	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	8,000	275,00	2 200,00
11	K	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	13,050	135,00	1 761,75
(1,9*2+2,25*2)*1,5+0,15*(2,25+1,75)					13,050		

997 - Přesun sutě**3 241,01**

12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,549	540,00	836,46
1,251+0,298					1,549		

13	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezisklady na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,549	920,00	1 425,08
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,235	36,00	332,46
1,251*5+0,298*10					9,235		

15	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce Mikulovice	t	1,251	410,00	512,91
111	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce Tušimice	t	0,298	450,00	134,10

998 - Přesun hmot**192,60**

108	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,535	360,00	192,60
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV**123 953,02****721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace****3 934,00**

20	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	6,000	310,00	1 860,00
22	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN do 100	m	2,000	455,00	910,00
23	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	0,800	55,00	44,00
25	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek pro WC	kus	4,000	155,00	620,00
27	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							8 285,00
29	K	722130831	Demontáž nástěnký	kus	8,000	55,00	440,00
30	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	8,000	245,00	1 960,00
32	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
34	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	8,000	45,00	360,00
36	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	8,000	55,00	440,00
37	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8,000	100,00	800,00
96	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	4,000	55,00	220,00
39	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	8,000	160,00	1 280,00
40	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,000	160,00	1 280,00
41	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,005	1 000,00	5,00
42	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							32 730,00
43	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	4,000	350,00	1 400,00
44	K	725112015	Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	4,000	2 100,00	8 400,00
47	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	350,00	1 400,00
48	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	4,000	1 500,00	6 000,00
53	K	725813133	Ventil rohový s přípojovací trubičkou nebo flexí hadičkou G 1/2	soubor	8,000	125,00	1 000,00
95	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	150,00	600,00
54	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	4,000	1 120,00	4 480,00
56	K	725840850	Demontáž baterie diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	150,00	150,00
58	K	725849421	Montáž baterie diferenciální G 1/2x3/4 nebo G 3/4x1	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
59	M	551440190	baterie umyvadlová automatická směšovací	kus	1,000	5 200,00	5 200,00
60	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
741 - Elektromontáže							2 500,00
97	K	741 001	Úpravy na elektro (přemístění vypínače, úpravy na rozvodu)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
763 - Konstrukce suché výstavby							11 462,00
98	K	763121427	SDK stěna přesázená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	18,900	580,00	10 962,00
6,3*3					18,900		
99	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
766 - Konstrukce truhlářské							5 039,30
69	K	766411815	Demontáž truhlářského obložení krytů ÚT z panelů plochy do 1,5 m2 ke zpětnému použití	m2	1,080	350,00	378,00
1,8*0,6					1,080		
70	K	766411825	Demontáž truhlářského obložení věšákové stěny z palubek ke zpětnému použití	m2	4,950	350,00	1 732,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,5*1,5+1,2*1	4,950			
71	K	766414223	Zpětná montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z modřinu a tvrdého dřeva přes 1,50 m2 vč. repase	m2	6,030	360,00	2 170,80
			4,95+1,08	6,030			
72	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	100,00	100,00
73	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	160,00	160,00
74	M	611871810	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 15 cm	kus	1,000	198,00	198,00
75	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2,000	150,00	300,00
			767 - Konstrukce zámečnické	2 500,00			
76	K	767131111	Montáž mezistěn plastových dětské WC	m2	0,960	1 000,00	960,00
			0,6*0,8*2	0,960			
77	M	551473425	Plastová mezistěna na dětské WC 60*80cm	kus	2,000	520,00	1 040,00
109	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
			776 - Podlahy povlakové	23 340,00			
103	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	18,000	25,00	450,00
104	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 3 mm	m2	18,000	245,00	4 410,00
110	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	18,000	150,00	2 700,00
105	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z linolea	m2	18,000	230,00	4 140,00
			6*3	18,000			
106	M	284110680	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm, Topshield, zátěž 32/41, R9, Cfl 51	m2	19,800	550,00	10 890,00
107	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	3,000	250,00	750,00
			781 - Dokončovací práce - obklady	26 041,74			
84	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	34,575	305,00	10 545,38
			6,3*1,5*2+3*1,5+0,75*1,5+2,25*1,5*2+1,9*1,5*2-0,8*1,5*2	34,575			
			Součet	34,575			
102	M	597610450	obkládačky keramické RAKO - koupelny LUCIE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	38,033	310,00	11 790,23
			34,575*1,1	38,033			
			Součet	38,033			
86	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	12,800	85,00	1 088,00
			3*1,5+2,25*2+1,9*2	12,800			
88	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	14,750	85,00	1 253,75
			6,3*2+3+0,75-0,8*2	14,750			
89	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	34,575	25,00	864,38
90	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 120,98			
93	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	188,860	35,00	6 610,10
			6,3*1,5*2+3*1,5*2*6,3*3+0,3*2,2-0,8*2*0,5	188,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	188,860	8,00	1 510,88
VP - Vícepráce							0,00
	K		Stavební práce(pomocné)	bh	0,000	275,00	0,00
	K		Zednické práce	bh	0,000	315,00	0,00
	K		Náklady na dopravu	bkm	0,000	14,00	0,00
	K						0,00
	K						0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170219-1
 Stavba: MŠ Souběžná - Opravy 2017

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 19.2.2017

Objednatel:
 Město Klášterec nad Ohří

IČ:
 DIČ:
 IČ: 69404828
 DIČ: CZ7507282464

Zhotovitel:
 Vavroušek Adam

Projektant:

IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 STAVA vos Klášterec nad Ohří

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	290 410,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	290 410,00
DPH základní 21,00%	60 986,10
DPH snížená 15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

351 396,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170219-1

Stavba: MŠ Souběžná - Opravy 2017

Místo:

Datum: 19.2.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vavroušek Adam

Zpracovatel: STAVA vos Klášterec nad Ohří

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		290 410,00	351 396,10
20170219-11	Oprava podlahy a izolací ve školní kuchyni	22 763,65	27 544,02
20170219-12	Reko dětské umyvárny a WC	205 087,97	248 156,44
20170219-13	Reko toalety a sprchy dospělých	62 558,38	75 695,64
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		290 410,00	351 396,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Souběžná - Opravy 2017

Objekt: 20170219-11 - Oprava podlahy a izolací ve školní kuchyni

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Projektant:

Zpracovatel:

STAVA vos Klášterec nad Ohří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 69404828

DIČ: CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	22 763,65
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	22 763,65

DPH základní	21,00%	ze	22 763,65	4 780,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 27 544,02

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Souběžná - Opravy 2017

Objekt: 20170219-11 - Oprava podlahy a izolací ve školní kuchyni

Místo: Datum: 19.2.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří
Zhotovitel: Vavroušek Adam

Projektant:
Zpracovatel: STAVA vos Klášterec nad Ohří

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	22 763,65
HSV - Práce a dodávky HSV	3 751,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 492,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 237,09
997 - Přesun sutě	798,15
998 - Přesun hmot	223,60
PSV - Práce a dodávky PSV	19 011,97
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 221,92
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 120,00
767 - Konstrukce zámečnické	5 713,70
771 - Podlahy z dlaždic	6 956,35
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 763,65

ROZPOČET

Stavba: MŠ Souběžná - Opravy 2017

Objekt: 20170219-11 - Oprava podlahy a izolací ve školní kuchyni

Místo: Datum: 19.2.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří
Zhotovitel: Vavroušek Adam

Projektant:
Zpracovatel: STAVA vos Klášterec nad Ohří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							22 763,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV							3 751,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 492,84
11	K	612335301	Cementová hladká omítka stěn kanálku 0,2*2*4,0+0,2*0,4*2	m2	1,760	230,00	404,80
26	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm 0,45*0,6*0,2	m3	0,054	4 260,00	230,04
10	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm 0,4*4+0,1*4+0,1*0,4	m2	2,040	180,00	367,20
25	K	633992111	Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů 4,6*0,45+4,6*0,2*2+0,45*0,2*2	m2	4,090	120,00	490,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 237,09
12	K	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	1,000	620,00	620,00
33	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm 0,1*0,45*0,1	m3	0,005	4 600,00	23,00
2	K	968072244	Vybourání kovových rámu jednoduchých včetně roštů pl do 1 m2 4,6*0,45	m2	2,070	287,00	594,09
997 - Přesun sutě							798,15
34	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,313	650,00	203,45
35	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,313	430,00	134,59
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,313*5	t	1,565	210,00	328,65
37	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,313	420,00	131,46
998 - Přesun hmot							223,60
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,344	650,00	223,60
PSV - Práce a dodávky PSV							19 011,97
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 221,92
16	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše 4*0,4*2	m2	3,200	46,00	147,20
17	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše (4*0,2*2+0,4*0,2*2)*2	m2	3,520	46,00	161,92
20	M	585812400	fólie těsnící tekutá Profi Dichtfolie PD 1K bal. 18 kg	kg	18,000	170,00	3 060,00
18	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka 1,6*1,76	m2	3,360	105,00	352,80
29	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							2 120,00
3	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	721211511	Vpust sklepní s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 75/110 mřížka plast 138x138 s napojením	kus	1,000	1 120,00	1 120,00
32	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
							5 713,70
767 - Konstrukce zámečnické							
1	K	767590840	Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu	m2	2,070	150,00	310,50
21	K	767995112	Výroba a Pozinkování atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	15,840	155,00	2 455,20
(4*2+0,4*2)*1,8					15,840		
23	M	130104040	Úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 30 x 30 x 3 mm	t	0,016	3 600,00	57,60
24	M	553470040	rošt podlahový lisovaný PZH velikost 30/2 mm 400 x 1000 mm	kus	4,000	360,00	1 440,00
28	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	15,840	60,00	950,40
22	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
							6 956,35
771 - Podlahy z dlaždic							
4	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,000	135,00	135,00
5	K	771573913	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 12 ks/m2	kus	3,528	164,00	578,59
6	M	597611355	dlaždice keramické RAKO - 20 x 20 x 0,8 cm l. j.	m2	3,881	410,00	1 591,21
(4*0,4+4*0,2*2+0,4*0,2*2)*1,05					3,528		
14	K	771573921	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 100 ks/m2	kus	100,000	40,00	4 000,00
15	M	597611350	dlaždice keramické RAKO - 10 x 10 x 0,8 cm l. j.	m2	1,155	210,00	242,55
1*1,05					1,050		
13	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4,360	25,00	109,00
4*0,4+4*0,2*2+0,4*0,2*2+1					4,360		
31	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	2,000	150,00	300,00
							0,00
VP - Vícepráce							
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Souběžná - Opravy 2017

Objekt: 20170219-12 - Reko dětské umyvárny a WC

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Projektant:

Zpracovatel:

STAVA vos Klášterec nad Ohří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 69404828

DIČ: CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	205 087,97
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	205 087,97
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	205 087,97	43 068,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	248 156,44
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Souběžná - Opravy 2017

Objekt: 20170219-12 - Reko dětské umyvárny a WC

Místo:

Datum: 19.2.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vavroušek Adam

Zpracovatel:

STAVA vos Klášterec nad Ohří

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	205 087,97
HSV - Práce a dodávky HSV	26 855,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	849,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 669,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 804,73
997 - Přesun sutě	7 531,79
PSV - Práce a dodávky PSV	178 232,54
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 400,63
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 260,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	19 642,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	58 167,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	14 900,00
746 - Elektromontáž	2 080,00
763 - Konstrukce suché výstavby	6 432,88
766 - Konstrukce truhlářské	4 146,52
767 - Konstrukce zámečnické	3 006,40
771 - Podlahy z dlaždic	22 035,76
781 - Dokončovací práce - obklady	32 142,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 941,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 077,76
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	205 087,97

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Souběžná - Opravy 2017

Objekt:

20170219-12 - Reko dětské umyvárny a WC

Místo:

Datum:

19.2.2017

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

STAVA vos Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

205 087,97

HSV - Práce a dodávky HSV

26 855,43

3 - Svislé a kompletní konstrukce

849,60

30	K	340239234	Zazdívká otvorů pl do 4 m ² v příčkách nebo stěnách z příčkové Ytong tl 125 mm	m ²	1,440	590,00	849,60
1,8*0,8					1,440		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 669,31

38	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m ²	2,535	215,00	545,03
3,45*2*0,15+10*0,15					2,535		
39	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	59,700	68,00	4 059,60
6,1*2+3,45*2+3,95*2+1,85*2+1*4+5*5					59,700		
41	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m ²	2,880	215,00	619,20
1,44*2					2,880		
40	K	622135011	Vyrovnání podkladu stěn tmelem tl do 2 mm	m ²	40,535	85,00	3 445,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 804,73

31	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	4,000	80,00	320,00
2	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m ²	1,920	260,00	499,20
0,6*0,8*4					1,920		
1	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m ²	m ²	1,440	320,00	460,80
1,8*0,8					1,440		
32	K	969011121	Vybourání vodovodního vedení DN do 52	m	17,000	105,00	1 785,00
33	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	16,900	75,00	1 267,50
34	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	40,535	135,00	5 472,23

997 - Přesun sutě

7 531,79

3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	6,199	450,00	2 789,55
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,199	240,00	1 487,76
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,995	23,00	712,89
6,199*5					30,995		
6	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	5,702	410,00	2 337,82
1,858+3,844					5,702		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,497	410,00	203,77

PSV - Práce a dodávky PSV

178 232,54

3 400,63

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

35	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	22,340	35,00	781,90
36	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	40,535	35,00	1 418,73
37	M	585812400	fólie těsnící tekutá Profi Dichtfolie PD 1K bal. 18 kg	kg	8,000	150,00	1 200,00

6 260,00

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

68	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	4,000	275,00	1 100,00
69	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	3,000	285,00	855,00
70	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN do 100	m	5,000	315,00	1 575,00
91	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	75,00	300,00
92	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	95,00	285,00
93	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek pro WC	kus	5,000	105,00	525,00
67	K	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	1,000	1 120,00	1 120,00
94	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00

19 642,00

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

53	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	20,000	155,00	3 100,00
54	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	16,000	55,00	880,00
80	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	8,000	245,00	1 960,00
81	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	12,000	265,00	3 180,00
83	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
84	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svařů	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
85	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	8,000	45,00	360,00
86	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	12,000	55,00	660,00
55	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	20,000	25,00	500,00
87	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	16,000	150,00	2 400,00
57	K	72220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 5/4	kus	1,000	150,00	150,00
89	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	20,000	75,00	1 500,00
88	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,000	75,00	1 500,00
58	K	722290821	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,052	1 000,00	52,00
90	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	2,000	500,00	1 000,00

58 167,00

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

59	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,000	350,00	1 750,00
----	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	725112015	Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	5,000	2 100,00	10 500,00
103	K	725121502	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00
60	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	1,000	550,00	550,00
61	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	150,00	300,00
73	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	7,000	1 500,00	10 500,00
62	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	800,00	800,00
74	K	725241111	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
63	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,182	1 000,00	182,00
64	K	725810812	Demontáž ventilů výtokových stojánkových	kus	5,000	250,00	1 250,00
99	K	725813133	Ventil rohový s přípojovací trubičkou nebo flexí hadičkou G 1/2	soubor	11,000	125,00	1 375,00
76	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	5,000	1 120,00	5 600,00
75	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí	soubor	2,000	1 350,00	2 700,00
65	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	500,00	500,00
77	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	1 260,00	1 260,00
100	K	725849421	Montáž baterie diferenciální G 1/2x3/4 nebo G 3/4x1	kus	2,000	1 600,00	3 200,00
101	M	551440190	baterie umyvadlová automatická směšovací	kus	2,000	5 200,00	10 400,00
79	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

14 900,00

50	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,400	2 500,00	6 000,00
2*2,0*0,6					2,400		
51	K	735191914	Montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových	m2	2,400	3 500,00	8 400,00
52	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00

746 - Elektromontáž

2 080,00

49	K	741 01	Výměna el. vypínačů	kus	4,000	520,00	2 080,00
----	---	--------	---------------------	-----	-------	--------	----------

763 - Konstrukce suché výstavby

6 432,88

9	K	763121427	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	5,000	550,00	2 750,00
0,4*3*2,5+0,4*2*2,5					5,000		
8	K	763121821	Demontáž SDK přesazené, šachtové stěny s nosnou kří se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché	m2	4,188	210,00	879,48
10	K	763231121	Sádrovláknitý podhled deska 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2	4,188	550,00	2 303,40
0,6*3,35+0,65*3,35					4,188		
11	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00

766 - Konstrukce truhlářské

4 146,52

12	K	766411815	Demontáž truhlářského obložení krytů ÚT z panelů plochy do 1,5 m2 ke zpětnému použití	m2	3,040	160,00	486,40
2*1,9*0,8					3,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	766411825	Demontáž truhlářského obložení věšákové stěny z palubek ke zpětnému použití	m2	4,400	171,00	752,40
4*1,1					4,400		
14	K	766414223	Zpětná montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva přes 1,50 m2 vč. repase	m2	7,440	213,00	1 584,72
3,04+4,4					7,440		
42	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	45,00	135,00
43	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	3,000	100,00	300,00
44	M	611871810	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 15 cm	kus	3,000	196,00	588,00
15	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2,000	150,00	300,00
							3 006,40
767 - Konstrukce zámečnické							
97	K	767131111	Montáž mezistěn plastových dětské WC	m2	1,920	420,00	806,40
0,6*0,8*4					1,920		
98	M	551473425	Plastová mezistěna na dětské WC 60*80cm	kus	4,000	550,00	2 200,00
							22 035,76
771 - Podlahy z dlaždic							
16	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	22,340	105,00	2 345,70
1,85*3,35+3,45*1,9+1,7*1,85+2,25*2,65+0,8*0,6					22,340		
19	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	22,340	290,00	6 478,60
20	M	597610560	obkládačky keramické RAKO - koupelny SALSA (barevné) 25 x 45 x 0,8 cm l. j.	m2	24,574	310,00	7 617,94
96	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	22,340	18,00	402,12
17	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	22,340	210,00	4 691,40
18	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
							32 142,43
781 - Dokončovací práce - obklady							
95	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	40,535	290,00	11 755,15
3,95*0,8+3,95*1,5+6,1*1,5*2+3,45*1,5*2+1,85*1,5*2+0,8*1*5					47,285		
-(0,9*1,5*5)					-6,750		
Součet					40,535		
22	M	597610560	obkládačky keramické RAKO - koupelny SALSA (barevné) 25 x 45 x 0,8 cm l. j.	m2	44,589	350,00	15 606,15
40,535					40,535		
28	K	781493611	Dodávka a montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	92,00	92,00
25	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,500	85,00	552,50
1,5*5*1					6,500		
26	-K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	3,400	85,00	289,00
2*0,9+2*0,8					3,400		
27	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	30,800	85,00	2 618,00
6,1*2+3,95*2+3,45*2+1,85*2+5*0,8+0,2*3					35,300		
-5*0,9					-4,500		
Součet					30,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	40,535	18,00	729,63
23	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							3 941,16
45	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezlíbroušením - syntetický	m2	12,168	245,00	2 981,16
			4*0,9*(0,12*2+0,02*2)		1,008		
			2*1,9*0,8*1,5		4,560		
			4*1,1*1,5		6,600		
			Součet		12,168		
46	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	240,00	960,00
			4*5*0,2		4,000		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							2 077,76
47	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	48,320	38,00	1 836,16
			3,95*6,1+6,1*1,5*2+3,95*1,5		48,320		
48	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	48,320	5,00	241,60
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Souběžná - Opravy 2017

Objekt: 20170219-13 - Reko toalety a sprchy dospělých

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Projektant:

Zpracovatel:

STAVA vos Klášterec nad Ohří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 69404828

DIČ: CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	62 558,38
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	62 558,38
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	62 558,38	13 137,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	75 695,64
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Souběžná - Opravy 2017

Objekt: 20170219-13 - Reko toalety a sprchy dospělých

Místo:

Datum:

19.2.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vavroušek Adam

Zpracovatel:

STAVA vos Klášterec nad Ohří

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	62 558,38
HSV - Práce a dodávky HSV	8 984,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 896,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 624,40
997 - Přesun sutě	2 464,02
PSV - Práce a dodávky PSV	53 573,96
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 680,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	10 602,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	14 498,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 100,00
746 - Elektromontáž	500,00
771 - Podlahy z dlaždic	7 762,34
781 - Dokončovací práce - obklady	12 164,94
783 - Dokončovací práce - nátěry	480,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 786,68
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 558,38

ROZPOČET

Stavba: MŠ Souběžná - Opravy 2017

Objekt: 20170219-13 - Reko toalety a sprchy dospělých

Místo:

Datum:

19.2.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Zpracovatel:

STAVA vos Klášterec nad Ohří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**62 558,38****HSV - Práce a dodávky HSV****8 984,42****6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní****3 896,00**

1	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,100	180,00	378,00
14*0,15					2,100		
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	16,000	68,00	1 088,00
3	K	622135011	Vyrovnaní podkladu stěn tmelem tl do 2 mm	m2	19,440	125,00	2 430,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání**2 624,40**

60	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	19,440	135,00	2 624,40
1,5*1,5*2+0,9*2*1,5+3,25*2*1,5+0,9*3*1,2+1,5*1,5+0,6*2*1,5					24,240		
-(0,8*2*3)					-4,800		
Součet					19,440		

997 - Přesun sutě**2 464,02**

4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,028	450,00	912,60
1,322+0,706					2,028		
5	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,028	240,00	486,72
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	10,140	23,00	233,22
2,028*5					10,140		
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,917	410,00	785,97
1,322+0,595					1,917		
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,111	410,00	45,51

PSV - Práce a dodávky PSV**53 573,96****721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace****1 680,00**

9	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	1,000	275,00	275,00
10	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	1,000	315,00	315,00
11	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	275,00	275,00
12	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	315,00	315,00
13	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod**10 602,00**

14	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	12,000	155,00	1 860,00
15	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	5,000	55,00	275,00
16	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	10,000	235,00	2 350,00
17	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	4,000	245,00	980,00
18	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	200,00	200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů	soubor	1,000	200,00	200,00
20	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	10,000	45,00	450,00
21	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	4,000	55,00	220,00
22	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	12,000	25,00	300,00
23	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	5,000	55,00	275,00
24	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 5/4	kus	2,000	150,00	300,00
25	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	14,000	95,00	1 330,00
26	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	14,000	95,00	1 330,00
27	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,032	1 000,00	32,00
28	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

14 498,00

29	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	150,00	150,00
62	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00
30	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	350,00	350,00
31	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
32	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	890,00	890,00
33	K	725241111	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
34	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,063	1 000,00	63,00
36	K	725813133	Ventil rohový s připojovací trubičkou nebo flexí hadičkou G 1/2	soubor	3,000	125,00	375,00
61	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	350,00	350,00
37	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí	soubor	1,000	1 350,00	1 350,00
38	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	1 320,00	1 320,00
39	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

4 100,00

40	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,600	2 500,00	1 500,00
0,5*1,2				0,600			
41	K	735191914	Montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových	m2	0,600	3 500,00	2 100,00
42	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00

746 - Elektromontáž

500,00

43	K	741 01	Výměna el. vypínačů	kus	2,000	250,00	500,00
----	---	--------	---------------------	-----	-------	--------	--------

771 - Podlahy z dlaždic

7 762,34

44	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	7,155	135,00	965,93
1,5*3,25+1,5*0,9+0,7*0,6+0,3*0,9+0,15*0,8*2				7,155			
45	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	7,155	305,00	2 182,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	M	597610560	obkládačky keramické RAKO - koupelny SALSA (barevné) 25 x 45 x 0,8 cm l. j.	m2	7,155	310,00	2 218,05
47	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,155	25,00	178,88
48	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	7,155	240,00	1 717,20
49	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
781 - Dokončovací práce - obklady							12 164,94
50	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19,440	135,00	2 624,40
51	M	597610560	obkládačky keramické RAKO - koupelny SALSA (barevné) 25 x 45 x 0,8 cm l. j.	m2	21,384	310,00	6 629,04
19,44*1,1					21,384		
52	K	781493611	Dodávka a montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	98,00	98,00
53	K	781494111	Plastové profily rohové	m	4,500	85,00	382,50
3*1,5					4,500		
54	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	2,700	85,00	229,50
0,9*3					2,700		
55	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	14,300	85,00	1 215,50
1,5*2+0,9*2+3,25*2+0,6*2+0,9*3+1,5-0,8*3					14,300		
56	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	19,440	25,00	486,00
57	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							480,00
58	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	240,00	480,00
5*0,2*2					2,000		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							1 786,68
59	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	42,540	42,00	1 786,68
19,44+1,5*2*1,4+0,9*1,4*2+0,9*3*1,4+0,6*2*1,4+3,25*2*1,4+1,3*1,4					42,540		
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170226-1
Stavba: MŠ Lesní 2017

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 26.2.2017

Objednatel:

IČ:

Město Klášterec nad Ohří

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Vavroušek Adam

69404928

DIČ: CZ7507282464

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	170 547,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	170 547,90
--------------	------------

DPH	základní	21,00%	ze	170 547,90	35 815,06
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	206 362,96
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170226-1

Stavba: MŠ Lesní 2017

Místo:

Datum: 26.2.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vavroušek Adam

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	170 547,90	206 362,96
20170226-11	Oprava místností po odstranění chadčích boxů	89 306,62	108 061,01
20170226-12	Reko WC pro dospělé u kuchyně	81 241,28	98 301,95
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		170 547,90	206 362,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Lesní 2017

Objekt: 20170226-11 - Oprava místnosti po odstranění chadících boxů

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 26.2.2017

Objednatel:

IČ:

Město Klášterec nad Ohří

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Vavroušek Adam

69404828

DIČ:

CZ7507282464

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	89 306,62
--------------------	-----------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	89 306,62
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	89 306,62	18 754,39
--------------	--------	----	-----------	-----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	108 061,01
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Lesní 2017

Objekt: 20170226-11 - Oprava místnosti po odstranění chadících boxů

Místo:

Datum: 26.2.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vavroušek Adam

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	89 306,62
HSV - Práce a dodávky HSV	28 968,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 597,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 332,01
997 - Přesun sutě	4 315,50
998 - Přesun hmot	723,24
PSV - Práce a dodávky PSV	60 338,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	450,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	1 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	550,00
771 - Podlahy z dlaždic	45 443,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 895,30
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	89 306,62

ROZPOČET

Stavba: MŠ Lesní 2017

Objekt: 20170226-11 - Oprava místnosti po odstranění chadících boxů

Místo:

Datum: 26.2.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vavroušek Adam

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							89 306,62
HSV - Práce a dodávky HSV							28 968,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							13 597,56
20	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	47,830	95,00	4 543,85
5,95*3,7+1,2*1,5+4,55*4,5+2,5*1,65-0,3*0,8-2,55*0,1-0,45*0,2					47,830		
21	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	22,715	95,00	2 157,93
(0,8+0,3+2,1)*2,95+4,5*2,95					22,715		
26	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	38,660	68,00	2 628,88
11	K	632451445	Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 20 běžný	m2	19,395	220,00	4 266,90
plocha B							
4,5*4,55-0,3*2,45-2,55*0,1-0,45*0,2					19,395		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 332,01
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	47,830	80,00	3 826,40
2	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	47,830	115,00	5 500,45
1	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	38,660	26,00	1 005,16
5,95*2+3,7*2+1,2*2+4,55*2+4,5*2+2,5*2+1,65*2					48,100		
-(2*3*1,2*0,9+1,2*0,9+1,2*0,9)					-9,440		
Součet					38,660		
997 - Přesun sutě							4 315,50
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,150	350,00	1 102,50
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezísklady na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,150	430,00	1 354,50
5	K	997013509	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1km	t	15,750	36,00	567,00
3,150*5					15,750		
6	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	3,150	410,00	1 291,50
998 - Přesun hmot							723,24
22	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,009	360,00	723,24
PSV - Práce a dodávky PSV							60 338,31
721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace							450,00
25	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	450,00	450,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů							1 000,00
27	K	747 05	Drobné úpravy na elektrozařízení	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby							550,00
19	K	763112911	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny plochy do 0,1 m2	kus	1,000	550,00	550,00
771 - Podlahy z dlaždic							45 443,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem v do 120 mm	m	38,660	56,00	2 164,96
13	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	47,830	290,00	13 870,70
14	M	597614330	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	56,837	310,00	17 619,47
					47,83		
					42,66/11,11		
					Součet		
					47,830		
					3,840		
					51,670		
15	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	47,830	15,00	717,45
16	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	47,830	11,00	526,13
12	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	47,830	210,00	10 044,30
23	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							12 895,30
8	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,891	36,00	5 216,08
					47,83+22,715		
					70,545		
					(2,6+3,7+5,95+2,2+1,2+1,5)*2,95-(1,2*2+0,9)*2		
					43,993		
					(2,5*2+4,1+2,55+0,3+2)*2,95-(1,2*2+0,9+1,2+0,9)*2		
					30,353		
					Součet		
					144,891		
9	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,891	11,00	1 593,80
10	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,891	42,00	6 085,42
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Lesní 2017

Objekt: 20170226-12 - Reko WC pro dospělé u kuchyně

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 26.2.2017

Objednatel:

IČ:

Město Klášterec nad Ohří

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 69404828

Vavroušek Adam

DIČ: CZ7507282464

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	81 241,28
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	81 241,28
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	81 241,28	17 060,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	98 301,95
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Lesní 2017

Objekt: 20170226-12 - Reko WC pro dospělé u kuchyně

Místo:

Datum: 26.2.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří
Zhotovitel: Vavroušek Adam

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	81 241,28
HSV - Práce a dodávky HSV	11 957,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 773,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 583,06
997 - Přesun sutě	3 439,58
998 - Přesun hmot	162,24
PSV - Práce a dodávky PSV	69 283,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 920,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 970,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	5 800,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 010,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	1 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	2 685,00
771 - Podlahy z dlaždic	7 974,36
781 - Dokončovací práce - obklady	22 544,33
734 - Ústřední vytápění - armatury	2 540,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	163,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 216,51
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	81 241,28

ROZPOČET

Stavba: MŠ Lesní 2017

Objekt: 20170226-12 - Reko WC pro dospělé u kuchyně

Místo:

Datum:

26.2.2017

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

81 241,28

HSV - Práce a dodávky HSV

11 957,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 773,00

69	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	2,000	140,00	280,00
74	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000	95,00	190,00
75	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	95,00	95,00
64	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,900	220,00	198,00

6*0,15

0,900

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	25,000	68,00	1 700,00
57	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	450,00	450,00
58	M	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	1,000	860,00	860,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 583,06

70	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,000	90,00	630,00
14	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	2,775	240,00	666,00
0,8*3+1,6*0,75+0,5*0,75-0,6*2				2,775			
16	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	9,308	95,00	884,26
1,4*1,4+0,8*0,7+1*1,4+1,55*0,8+0,4*0,65*2+3,15*1,05+0,8*0,1*4				9,308			
15	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	19,800	26,00	514,80
(3,15+1,4)*2+3,15*2+2*2				19,800			
13	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,200	350,00	420,00
0,6*2				1,200			
12	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	12,000	65,00	780,00
47	K	974031144	Vysekání rýh ve zdívu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	8,000	86,00	688,00

997 - Přesun sutě

3 439,58

17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,551	350,00	892,85
18	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezískladky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,551	460,00	1 173,46
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,755	36,00	459,18
2,551*5				12,755			
20	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	2,197	350,00	768,95
0,93+1,267				2,197			
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce Mikulovice	t	0,354	410,00	145,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998 - Přesun hmot							162,24
59	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,208	780,00	162,24
PSV - Práce a dodávky PSV							69 283,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							5 920,00
9	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	12,000	55,00	660,00
10	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	6,000	55,00	330,00
48	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	12,000	225,00	2 700,00
49	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	500,00	500,00
50	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svařů	soubor	1,000	500,00	500,00
51	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepením tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	12,000	45,00	540,00
11	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	12,000	25,00	300,00
52	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	6,000	65,00	390,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							15 970,00
5	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	350,00	700,00
53	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	2,000	3 150,00	6 300,00
6	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	250,00	500,00
54	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00
77	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojevací trubičkou	soubor	2,000	125,00	250,00
78	M	551410400	ventil rohový mosazný 1TE66 DN 15 1/2"	kus	2,000	350,00	700,00
7	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	150,00	300,00
55	K	725822642	Baterie umyvadlové automatické senzorové s přívodem teplé a studené vody	soubor	2,000	1 610,00	3 220,00
8	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	500,00	500,00
56	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							5 800,00
33	K	733191904	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 20	m	4,000	375,00	1 500,00
34	M	140310130	trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343, 20 x 2 mm	m	4,000	380,00	1 520,00
35	K	733191914	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20	kus	2,000	420,00	840,00
36	K	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	4,000	360,00	1 440,00
44	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							6 010,00
37	K	735152173	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	2 230,00	4 460,00
2	K	735211812	Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný	kus	1,000	400,00	400,00
3	K	735211813	Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m třípramenný	kus	1,000	400,00	400,00
4	K	735211830	Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm	m	10,000	25,00	250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů							1 000,00
79	K	747 03	Drobné úpravy na elektrozařízení - zapojení senz. baterií, výměna vypínačů, úpravy na rozvodech	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
766 - Konstrukce truhlářské							2 685,00
68	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	1,000	35,00	35,00
65	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	150,00	150,00
66	M	611604610	dveře vnitřní hladké z 1/3 zasklené 1křídlové bílé 60x197 cm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
67	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2,000	150,00	300,00
771 - Podlahy z dlaždic							7 974,36
30	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	19,800	55,00	1 089,00
31	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	9,308	290,00	2 699,32
32	M	597614330	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	10,239	360,00	3 686,04
45	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
781 - Dokončovací práce - obklady							22 544,33
22	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	16,875	115,00	1 940,63
1,2*1,5+1,4*1,5+1,4*2*1,5+1,55*3*1,5+0,4*1,5*3					16,875		
23	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	24,650	280,00	6 902,00
1,1*1,5+1,1*2+1,4*2*2+1*2+0,4*2+1,55*2*2+0,4*4*2+1,5*2					24,650		
24	M	597610410	obkladačky keramické RAKO - koupelny STELLA (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	27,115	310,00	8 405,65
25	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,000	75,00	450,00
26	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	11,500	75,00	862,50
1,55*2+1,4*2+1,4+1,2+1+2*0,4+3*0,4					11,500		
27	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	24,650	15,00	369,75
28	K	781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za plochu do 10 m2	m2	24,650	22,00	542,30
60	K	781739194	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za nerovný povrch	m2	0,875	36,00	31,50
46	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
734 - Ústřední vytápění - armatury							2 540,00
62	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	2,000	850,00	1 700,00
41	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	2,000	270,00	540,00
61	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	2,000	150,00	300,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							163,20
71	K	783314201	Základní antikorozní jednozávrtný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,960	170,00	163,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,8*0,2		0,960		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							1 216,51
72	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	27,648	36,00	995,33
			2,2*4,55-0,7*0,6		9,590		
			4,55-				
			2,95+4,55*0,95+1,4*2*0,95+1*0,95*2+1,05*2*0,95+2,2*2*0,95+0,7*2		18,058		
			Součet		27,648		
73	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	27,648	8,00	221,18
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170413-2

Stavba: MŠ Lesní - oprava bramborárny

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2017

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

IČ:

69404828

DIČ:

CZ7507282464

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	38 554,86
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	38 554,86

DPH základní	21,00%	ze	38 554,86	8 096,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	46 651,38
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170413-2

Stavba: MŠ Lesní - oprava bramborárny

Místo:

Datum: 13.4.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vavroušek Adam

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		38 554,86	46 651,38
20170413-2	MŠ Lesní - oprava bramborárny	38 554,86	46 651,38
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		38 554,86	46 651,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Lesní - oprava bramborárny

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 69404828

DIČ: CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	38 554,86
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	38 554,86

DPH základní	21,00%	ze	38 554,86	8 096,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	46 651,38
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Lesní - oprava bramborárny

Místo:

Datum: 13.4.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vavroušek Adam

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	38 554,86
HSV - Práce a dodávky HSV	5 442,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 290,48
997 - Přesun sutě	2 090,84
998 - Přesun hmot	61,64
PSV - Práce a dodávky PSV	33 111,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 165,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	4 080,00
747 - Elektromontáže	1 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	2 995,00
771 - Podlahy z dlaždic	7 085,60
781 - Dokončovací práce - obklady	13 008,46
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	777,84
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 554,86

ROZPOČET

Stavba: MŠ Lesní - oprava bramborárny

Místo:

Datum: 13.4.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vavroušek Adam

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							38 554,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV

5 442,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 290,48

1	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	12,375	125,00	1 546,88
2	K	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	24,750	36,00	891,00

12,375*2

24,750

3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	9,800	87,00	852,60
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

2,8*2+2,1*2

9,800

997 - Přesun sutě

2 090,84

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,252	450,00	563,40
5	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,252	680,00	851,36
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,260	26,00	162,76

1,252*5

6,260

7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce Mikulovice	t	1,252	410,00	513,32
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

998 - Přesun hmot

61,64

9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,134	460,00	61,64
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

33 111,90

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 165,00

30	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	1,000	150,00	150,00
31	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	1,000	315,00	315,00
10	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	1,000	500,00	500,00
11	K	721211502R	Vpust' sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina D 200	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
12	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

4 080,00

32	K	725320828	Demontáž dřez velkokuchyně bez výtokových armatur	soubor	1,000	500,00	500,00
33	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000	50,00	50,00
46	K	725811116	Ventil nástěnný pevný výtok G1/2x150 mm	soubor	1,000	350,00	350,00
13	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	150,00	150,00
47	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	450,00	450,00
36	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	90,00	90,00
35	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 50	kus	1,000	90,00	90,00
14	K	725929102R	Montáž škrabky na brambory	soubor	1,000	750,00	750,00
15	K	725990811R	Demontáž škrabky na brambory	kus	1,000	750,00	750,00
16	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,400	1 000,00	400,00
17	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00

747 - Elektromontáže

1 000,00

45	K	747 01	Drobné úpravy na rozvodech a vypínače	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	--------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
766 - Konstrukce truhlářské							2 995,00
41	K	766622862	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m ²	kus	1,000	45,00	45,00
42	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	450,00	450,00
43	M	611601880	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 80x197cm vč. kování	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
44	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2,000	150,00	300,00
771 - Podlahy z dlaždic							7 085,60
18	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m ²	5,880	135,00	793,80
2,8*2,1					5,880		
19	K	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m ²	m ²	5,880	310,00	1 822,80
20	M	597614330	Dlaždice keramické Taurus Granit 29,8*29,8*0,9mm	m ²	5,880	410,00	2 410,80
21	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	5,880	25,00	147,00
22	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m ²	5,880	240,00	1 411,20
23	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
781 - Dokončovací práce - obklady							13 008,46
24	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m ²	11,907	135,00	1 607,45
2,8*1,35*2+2,1*1,35*2					13,230		
-(0,9*0,6*1,5*0,3+0,8*1,35)					-1,323		
Součet					11,907		
25	K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m ² lepených standardním lepidlem	m ²	12,375	305,00	3 774,38
2,8*1,5*2+2,1*1,5*2					14,700		
-(0,9*0,75+1,5*0,3+0,8*1,5)					-2,325		
Součet					12,375		
26	M	597610450	obkladačky keramické RAKO - koupelny LUCIE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m ²	12,375	390,00	4 826,25
37	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	9,000	85,00	765,00
6*1,5					9,000		
38	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	9,800	85,00	833,00
2,8*2+2,1*2					9,800		
27	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m ²	12,375	25,00	309,38
39	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	3,000	96,00	288,00
40	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	1,000	105,00	105,00
28	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							777,84
29	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	18,520	42,00	777,84
2,8*2*1,5+2,1*2*1,5					14,700		
-(1,5*0,6+0,8*1+0,9*0,4)					-2,060		
2,8*2,1					5,880		
Součet					18,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170215-1

Stavba: ZŠ Školní - rekonstrukce podlahy U12 - 3.N.P.

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 15.2.2017

Objednatel:

IČ:

Město Klášterec nad Ohří

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

69404828

Vavroušek Adam

DIČ:

CZ7507282464

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

STAVA v.o.s. Klášterec nad Ohří

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	199 177,66
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	199 177,66
--------------	------------

DPH	základní	21,00%	ze	199 177,66	41 827,31
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	241 004,97
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170215-1

Stavba: ZŠ Školní - rekonstrukce podlahy U12 - 3.N.P.

Místo:

Datum: 15.2.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vavroušek Adam

Zpracovatel: STAVA v.o.s. Klášterec nad Ohří

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		199 177,66	241 004,97
20170215-1	ZŠ Školní - rekonstrukce podlahy U12 - 3.N.P.	199 177,66	241 004,97
1			
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		199 177,66	241 004,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Školní - rekonstrukce podlahy U12 - 3.N.P.

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Projektant:

Zpracovatel:

STAVA v.o.s. Klášterec nad Ohří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

199 177,66

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

199 177,66

DPH základní

21,00%

ze

199 177,66

41 827,31

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

241 004,97

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Školní - rekonstrukce podlahy U12 - 3.N.P.

Místo:	Datum: 15.2.2017
Objednatel: Město Klášterec nad Ohří	Projektant:
Zhotovitel: Vavroušek Adam	Zpracovatel: STAVA v.o.s. Klášterec nad Ohří

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	199 177,66
HSV - Práce a dodávky HSV	34 445,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 954,40
997 - Přesun sutě	25 349,96
998 - Přesun hmot	140,76
PSV - Práce a dodávky PSV	164 732,54
766 - Konstrukce truhlářské	7 300,00
771 - Podlahy z dlaždic	154 354,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 077,55
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	199 177,66

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Školní - rekonstrukce podlahy U12 - 3.N.P.

Místo:	Datum: 15.2.2017
Objednatel: Město Klášterec nad Ohří	Projektant:
Zhotovitel: Vavroušek Adam	Zpracovatel: STAVA v.o.s. Klášterec nad Ohří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							199 177,66
HSV - Práce a dodávky HSV							34 445,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							8 954,40
24	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m ²	15,990	125,00	1 998,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79,95*0,2					15,990		
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	79,950	87,00	6 955,65
997 - Přesun sutě							25 349,96
11	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50m, pro budovy výšky do 9 m	t	13,115	450,00	5 901,75
12	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	10,000	108,00	1 080,00
13	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití - 5 dnů	m	50,000	36,00	1 800,00
10*5					50,000		
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,115	680,00	8 918,20
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,135	36,00	2 272,86
12,627*5					63,135		
16	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce Mikulovice	t	13,115	410,00	5 377,15
998 - Přesun hmot							140,76
25	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,207	680,00	140,76
PSV - Práce a dodávky PSV							164 732,54
766 - Konstrukce truhlářské							7 300,00
19	K	76662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	10,000	95,00	950,00
28	K	766663916	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva seřiznutí křídla	kus	10,000	220,00	2 200,00
29	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	20,000	45,00	900,00
20	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	10,000	100,00	1 000,00
21	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm	kus	10,000	195,00	1 950,00
22	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2,000	150,00	300,00
771 - Podlahy z dlaždic							154 354,99
2	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	79,950	36,00	2 878,20
39,4*2+3,15*2+(0,3*2+1,45)*5 - 10*1-5,4					79,950		
4	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	79,950	45,00	3 597,75
39,4*2+3,15*2+(0,3*2+1,45)*5 - 10*1-5,4					79,950		
18	M	597614330	dlaždice keramické sliuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	8,795	290,00	2 550,55
1	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	140,325	135,00	18 943,88
39,4*3,15+2,6*5,4+5*0,3*1,45					140,325		
6	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	140,325	310,00	43 500,75
39,4*3,15+2,6*5,4+5*0,3*1,45					140,325		
7	M	597614330	dlaždice keramické sliuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	154,358	290,00	44 763,82
8	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	148,320	25,00	3 708,00
140,325+79,95*0,1					148,320		
9	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné - řezání soklíků	kus	195,425	13,00	2 540,53
11,11*2*8,795					195,425		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	140,325	15,00	2 104,88
3	K	771990111	Výrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	140,325	205,00	28 766,63
17	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	4,000	250,00	1 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							3 077,55
27	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	3,036	250,00	759,00
prahy							
0,15*2*0,92*10+0,015*2*0,92*10					3,036		
26	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	15,990	145,00	2 318,55
79,95*0,2					15,990		
VP - Vícepráce							0,00
	K		Stavební práce (pomocné)	bh	0,000	275,00	0,00
	K		Náklady na dopravu	bkm	0,000	14,00	0,00
	K		Zednické práce	bh	0,000	315,00	0,00
	K						0,00
	K						0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170315-1

Stavba: ZŠ Petlerská - Oprava zámek, dlažeb a opěrné kamen. zdi květináčů v Atriu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.3.2017

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

IČ:

DIČ:

69404828

CZ7507282464

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	131 670,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	131 670,60
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	131 670,60		27 650,83
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	159 321,43
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170315-1

Stavba: ZŠ Petlerská - Oprava zámek, dlažeb a opěrné kamen. zdi květináčů v Atriu

Místo:

Datum: 15.3.2017

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
		131 670,60	159 321,43
1) Náklady z rozpočtů			
20170315-	Oprava zámkových dlažeb v Atriu	91 592,38	110 826,78
11			
20170315-	Oprava kamen. zdí květináčů	40 078,22	48 494,65
12			
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		131 670,60	159 321,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Petterská - Oprava zámk. dlažeb a opěrné kamen. zdi květináčů v Atriu

Objekt: 20170315-11 - Oprava zámkových dlažeb v Atriu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

91 592,38

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

91 592,38

DPH základní

21,00%

ze

91 592,38

19 234,40

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

110 826,78

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba:

ZŠ Petterská - Oprava zámk. dlažeb a opěrné kamen. zdi květináčů v Atriu

Objekt:

20170315-11 - Oprava zámkových dlažeb v Atriu

Místo:

Datum:

15.3.2017

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
	91 592,38
1) Náklady z rozpočtu	91 592,38
HSV - Práce a dodávky HSV	40 168,04
1 - Zemní práce	24 987,55
5 - Komunikace pozemní	19 684,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 824,32
997 - Přesun sutě	2 928,37
998 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	91 592,38

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Petterská - Oprava zámk. dlažeb a opěrné kamen. zdí květináčů v Atriu

Objekt:

20170315-11 - Oprava zámkových dlažeb v Atriu

Místo:

Datum: 15.3.2017

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							91 592,38
			Náklady z rozpočtu				91 592,38
			HSV - Práce a dodávky HSV				40 168,04
			1 - Zemní práce				
1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva 5,5*29,8*5*5	m2	188,900	76,00	14 356,40
					188,900		
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových 19,5*19,8*5	m	44,300	103,00	4 562,90
					44,300		
14	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3 0,3*0,3*(19,5*19*5)	m3	3,915	680,00	2 662,20
					3,915		
15	K	132212109	Příplatek za lepkovost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,915	66,00	258,39
16	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,915	450,00	1 761,75
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,915	430,00	1 683,45
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce Mikulovice	t	7,047	450,00	3 171,15
					7,047		
			3,915*1,8				
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	188,900	62,00	11 711,80
							24 987,55
			5 - Komunikace pozemní				
8	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	183,732	136,00	24 987,55

29,8*5,34+5*4,92

183,732

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 684,10

4	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,300	145,00	6 423,50
5	M	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	45,000	68,00	3 060,00

44,3*1,01+0,257

45,000

3	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	188,900	33,00	6 233,70
7	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kaménka těženého	m2	188,900	21,00	3 966,90

997 - Přesun sutě

3 824,32

9	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,516	450,00	1 132,20
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

(188,9-183,732)*0,144

0,744

1,772

1,772

Součet

2,516

10	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	12,580	36,00	452,88
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

2,516*5

12,580

11	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,516	480,00	1 207,68
12	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce Mikulovice	t	2,516	410,00	1 031,56

998 - Přesun hmot

2 928,37

13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	23,241	126,00	2 928,37
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Petterská - Oprava zámk. dlažeb a opěrné kamen. zdí květináčů v Atriu

Objekt: 20170315-12 - Oprava kamen. zdí květináčů

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

40 078,22

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

40 078,22

DPH základní

21,00%

ze

40 078,22

8 416,43

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

48 494,65

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Petterská - Oprava zámk. dlažeb a opěrné kamen. zdí květináčů v Atriu

Objekt:

20170315-12 - Oprava kamen. zdí květináčů

Místo:

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Datum:

Projektant:

15.3.2017

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	40 078,22
HSV - Práce a dodávky HSV	40 078,22
1 - Zemní práce	11 299,56
2 - Zakládání	2 983,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 012,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 712,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 723,56
997 - Přesun sutě	580,00
998 - Přesun hmot	1 766,62
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	40 078,22

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Petterská - Oprava zámk. dlažeb a opěrné kamen. zdi květináčů v Atriu

Objekt:

20170315-12 - Oprava kamen. zdi květináčů

Místo:

Datum:

15.3.2017

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							40 078,22
HSV - Práce a dodávky HSV							40 078,22
1 - Zemní práce							11 299,56
19	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	1 240,00	1 240,00
20	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,000	1 300,00	2 600,00
10	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,008	1 320,00	1 330,56
(0,4+3,8)*0,3*0,8					1,008		
11	K	132212109	Příplatek za teplost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,008	380,00	383,04
12	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,008	520,00	524,16
22	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	120,00	120,00
23	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	2,000	520,00	1 040,00
13	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,008	680,00	685,44
25	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z kořenů - Tušimice	m3	1,000	720,00	720,00

26	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,000	182,00	910,00
1*5				5,000			
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,008	605,00	609,84
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,008	410,00	413,28
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce Mikulovice	t	1,764	410,00	723,24
1,008*1,75				1,764			
2 - Zakládání							2 983,68
7	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,008	2 960,00	2 983,68
(0,4+3,8)*0,3*0,8				1,008			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							8 012,40
1	K	311213213	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 20 mm	m3	0,552	4 200,00	2 318,40
(0,8+3,8)*0,6*0,2				0,552			
2	K	311213911	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné líčování zdiva	m3	0,552	520,00	287,04
3	K	311213922	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za vytvoření hrany nároží	m	0,600	520,00	312,00
4	K	311311951	Přizdívka z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,276	2 960,00	816,96
(0,8+3,8)*0,1*0,6				0,276			
5	K	312351101	Zřízení jednostranného bednění zdi výplňových	m2	2,760	1 260,00	3 477,60
(0,8+3,8)*0,6				2,760			
6	K	312351102	Odstranění jednostranného bednění zdi výplňových	m2	2,760	290,00	800,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 712,40
27	K	622125111	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnice nebo kamene	m2	2,760	845,00	2 332,20
(0,8+3,8)*0,6				2,760			
28	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	1,260	3 230,00	4 069,80
(0,4+3,8)*0,3				1,260			
29	K	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	5,040	260,00	1 310,40
1,26*4				5,040			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 723,56
8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,882	2 300,00	2 028,60
(3,8+0,4)*0,3*0,7				0,882			
9	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	0,756	2 100,00	1 587,60
(0,4+3,8)*0,3*0,6				0,756			
18	K	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	10,320	158,00	1 630,56
25,8*0,2*2				10,320			
17	K	977311114R	Řezání stávajících betonů nevyztužených hl do 200 mm	m	25,800	96,00	2 476,80
(3,8+0,4)*4*0,6*15				25,800			
997 - Přesun sutě							580,00
24	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce Tušimice	t	1,000	580,00	580,00
998 - Přesun hmot							1 766,62
30	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,649	380,00	1 766,62
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

	K						0,00
--	---	--	--	--	--	--	------

Výkaz výměr

objekt : ZŠP Havlíčkova

Výměna oken - suterén místnost č. 104; 106; 107; 113; 118; 119;120; 1patro místnost č. 217

p. č.	položka	množství	m.j.	cena m.j.	cena celkem
1	Demontáž a likvidace stávajících oken	23	ks	1 620,00 Kč	37 260,00 Kč
2	Dodání a montáž nových oken 1300/2400mm <i>okno dřevěné čtyřdílné vč. kování – spodní s meziskelními příkami, otevíravé a sklopné, horní otevíravé, opatřené mikroventilací zasklené izolačním dvojsklem; - 1300x2400 - dodání vč. vnitřního parapetu, vč. celoodvodové kování</i>	13	ks	17 200,00 Kč	223 600,00 Kč
3	Dodání a montáž nových oken 1300/1600mm <i>okno dřevěné dvoudílné vč. kování , s meziskelními příkami, otevíravé a sklopné, zasklené izolačním dvojsklem, opatřené mikroventilací; - 1300x2400 - dodání vč. vnitřního parapetu, vč. celoodvodové kování, pákové ovládání kování</i>	10	ks	15 456,00 Kč	154 560,00 Kč
4	Dodání a montáž horizontálních žaluzií samostatně na každé křídlo				
	okenní křídlo 600/600	26	ks	820,00 Kč	21 320,00 Kč
	okenní křídlo 600/1800	26	ks	1 360,00 Kč	35 360,00 Kč
	okenní křídlo 600/1300	20	ks	1 120,00 Kč	22 400,00 Kč
5	Dodání a montáž vnitřních parapetů	23	ks	920,00 Kč	21 160,00 Kč
6	Zednické začištění	1	soubor.	43 000,00 Kč	43 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH					558 660,00 Kč
DPH					117 318,60 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH					675 978,60 Kč

Popis :

Předmětem zakázky je výměna stávajících oken za nová schodného typu, tvaru, provedení a barevnosti s již osazenými v předchozích letech.

Rozměry oken, parapetů a typ je nutné ověřit na stavbě před zpracováním a předložením nabídky. Vnitřní parapet dřevotřískový (vysokotlaký laminát) s bočními krytkami, zachování stávajícího venkovního parapetu, dodávka krycí lišty.

- doporučení: celkový součinitel prostupu tepla okna $u = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- okna opatřit mikroventilací

Nutné vlastní zaměření.!

Stávající okna



Okna osazená v r. 2010



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170218-1

Stavba: ZŠ Krátká - Vedlejší šatny u bazénu -2 identické místnosti

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.2.2017

Objednatel:

Město klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVA vos Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

120 771,16

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

120 771,16

DPH základní

21,00%

ze

120 771,16

25 361,94

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

146 133,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170218-1

Stavba: ZŠ Krátká - Vedlejší šatny u bazénu -2 identické místnosti

Místo:

Datum: 18.2.2017

Objednatel: Město klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAVA vos Klášterec nad Ohří

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		120 771,16	146 133,10
20170218-11	Šatna 1	60 114,88	72 739,00
20170218-12	Šatna 2	60 656,28	73 394,10
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		120 771,16	146 133,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Krátká - Vedlejší šatny u bazénu - 2 identické místnosti

Objekt: 20170218-11 - Šatna 1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

STAVA vos Klášterec nad Ohří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

60 114,88

0,00

Cena bez DPH

60 114,88

DPH základní

21,00%

ze

60 114,88

12 624,12

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

72 739,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Krátká - Vedlejší šatny u bazénu -2 identické místnosti

Objekt: 20170218-11 - Šatna 1

Místo:

Datum:

18.2.2017

Objednatel: Město klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

STAVA vos Klášterec nad Ohří

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	60 114,88
HSV - Práce a dodávky HSV	2 959,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 342,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	240,00
997 - Přesun sutě	1 377,08
PSV - Práce a dodávky PSV	57 155,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	964,78
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 140,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	910,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 600,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	510,00
763 - Konstrukce suché výstavby	3 179,60
766 - Konstrukce truhlářské	420,00
771 - Podlahy z dlaždic	15 089,17
781 - Dokončovací práce - obklady	26 450,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	625,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 266,95
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 114,88

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Krátká - Vedlejší šatny u bazénu -2 identické místnosti

Objekt: 20170218-11 - Šatna 1

Místo:

Datum:

18.2.2017

Objednatel:

Město klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

STAVA vos Klášterec nad Ohří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 114,88

HSV - Práce a dodávky HSV

2 959,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 342,00

1	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	24,400	55,00	1 342,00
6,1*2+3,1*2-2*1+4*2				24,400			

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

240,00

2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000	120,00	240,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

997 - Přesun sutě

1 377,08

3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,346	540,00	186,84
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,730	360,00	622,80
0,346*5				1,730			

4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezisklárky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,346	1 230,00	425,58
6	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,201	410,00	82,41
7	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,038	410,00	15,58
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,107	410,00	43,87

PSV - Práce a dodávky PSV

57 155,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

964,78

9	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	18,725	35,00	655,38
6,1*3,1-0,7*0,65+0,9*0,15*2				18,725			
10	M	585812400	folie těsnící tekutá Profi Dichtfolie PD 1K bal. 18 kg	kg	2,210	140,00	309,40

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 140,00

11	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	2,000	450,00	900,00
12	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2,000	1 120,00	2 240,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

910,00

13	K	725240812	Demontáž vaniček na nohy bez výtokových armatur	soubor	1,000	350,00	350,00
14	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000	55,00	55,00
15	K	725811116	Ventil nástěnný pevný výtok G1/2x150 mm	soubor	1,000	450,00	450,00
16	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 se zaslepením	soubor	1,000	55,00	55,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 600,00

17	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,900	1 500,00	1 350,00
1,5*0,6				0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,900	2 500,00	2 250,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							510,00
19	K	748111111R	Demontáž vypínače světla	kus	1,000	250,00	250,00
20	K	748111116	Dodávka a Montáž vypínače světla	kus	1,000	260,00	260,00
763 - Konstrukce suché výstavby							3 179,60
21	K	763121427	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	4,620	580,00	2 679,60
0,4*3*3,85					4,620		
22	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
766 - Konstrukce truhlářské							420,00
23	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	3,500	120,00	420,00
0,35*10					3,500		
771 - Podlahy z dlaždic							15 089,17
24	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	17,110	46,00	787,06
6,1*3,1-2*0,9					17,110		
25	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	18,725	280,00	5 243,00
6,1*3,1-0,7*0,65+0,9*0,15*2					18,725		
26	M	597611550	dlaždice keramické RAKO 20 x 20 x 0,75 cm l. j.	m2	20,598	360,00	7 415,28
27	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	18,725	25,00	468,13
28	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	0,900	205,00	184,50
29	M	590541100	profil přechodový Schlüter-RENO-AEV, hliník matně eloxovaný, AEVT 80 B20, (8 x 20 x 2500mm)	m	0,990	550,00	544,50
30	K	771591179	Demontáž profilu ukončujícího	m	0,900	163,00	146,70
31	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	2,000	150,00	300,00
781 - Dokončovací práce - obklady							26 450,30
32	K	781414115	Montáž obkladaček vnitřních pórovitých pravouhlých do 50 ks/m2, lepených flexibilním lepidlem	m2	31,320	280,00	8 769,60
6,1*1,8*2+3,1*1,8*2+0,4*2*1,8-0,9*1,8*2					31,320		
33	M	597610200	obkladačky keramické RAKO - 15 x 15 x 0,7 cm l. j.	m2	34,452	360,00	12 402,72
34	K	781474119	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,480	305,00	1 061,40
6,1*0,2*2+3,1*0,2*2+0,4*0,2*2-0,9*0,2*2					3,480		
35	M	597610100	obkladačky keramické RAKO - 10 x 10 x 0,7 cm l. j.	m2	3,828	360,00	1 378,08
36	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,000	85,00	340,00
37	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	14,300	85,00	1 215,50
6,1*2*3,1*1-0,9*2+0,4*2					14,300		
38	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	31,320	25,00	783,00
39	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							625,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,500	250,00	625,00
			zárubně				
			0,25*5*2		2,500		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							2 266,95
41	K	784221113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	53,975	42,00	2 266,95
			6,1*3,1-0,7*0,65		18,455		
			3,1*1,85*2+6,1*1,85*2+0,4*2*1,85		35,520		
			Součet		53,975		
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Krátká - Vedlejší šatny u bazénu -2 identické místnosti

Objekt: 20170218-12 - Šatna 2

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

STAVA vos Klášterec nad Ohří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	60 656,28
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	60 656,28

DPH základní	21,00%	ze	60 656,28	12 737,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	73 394,10
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Krátká - Vedlejší šatny u bazénu -2 identické místnosti

Objekt: 20170218-12 - Šatna 2

Místo:

Datum:

18.2.2017

Objednatel: Město klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

STAVA vos Klášterec nad Ohří

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	60 656,28
HSV - Práce a dodávky HSV	2 959,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 342,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	240,00
997 - Přesun sutě	1 377,08
PSV - Práce a dodávky PSV	57 697,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	964,78
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 140,00
725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty	1 300,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 600,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	510,00
763 - Konstrukce suché výstavby	3 087,20
766 - Konstrukce truhlářské	567,00
771 - Podlahy z dlaždic	15 272,97
781 - Dokončovací práce - obklady	26 363,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	625,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 266,95
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 656,28

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Krátká - Vedlejší šatny u bazénu -2 identické místnosti

Objekt: 20170218-12 - Šatna 2

Místo:

Datum:

18.2.2017

Objednatel:

Město klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

STAVA vos klášterec nad Ohří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 656,28

HSV - Práce a dodávky HSV

2 959,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 342,00

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	24,400	55,00	1 342,00
6,1*2+3,1*2-2*1+4*2				24,400			

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

240,00

2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000	120,00	240,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

997 - Přesun sutě

1 377,08

3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,346	540,00	186,84
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,730	360,00	622,80
0,346*5				1,730			

4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,346	1 230,00	425,58
6	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,201	410,00	82,41
7	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,038	410,00	15,58
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,107	410,00	43,87

PSV - Práce a dodávky PSV

57 697,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

964,78

9	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	18,725	35,00	655,38
6,1*3,1-0,7*0,65+0,9*0,15*2				18,725			
10	M	585812400	folie těsnící tekutá Profi Dichtfolie PD 1K bal. 18 kg	kg	2,210	140,00	309,40

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 140,00

11	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	2,000	450,00	900,00
12	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2,000	1 120,00	2 240,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

1 300,00

13	K	725240812	Demontáž vaniček na nohy bez výtokových armatur	soubor	1,000	350,00	350,00
14	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000	250,00	250,00
15	K	725811116	Ventil nástěnný pevný výtok G1/2x150 mm	soubor	1,000	450,00	450,00
16	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 se zaslepením	soubor	1,000	250,00	250,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 600,00

17	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,900	1 500,00	1 350,00
1,5*0,6				0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,900	2 500,00	2 250,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							510,00
19	K	748111111R	Demontáž vypínače světla	kus	1,000	250,00	250,00
20	K	748111116	Dodávka a Montáž vypínače světla	kus	1,000	260,00	260,00
763 - Konstrukce suché výstavby							3 087,20
21	K	763121427	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	4,620	560,00	2 587,20
0,4*3*3,85					4,620		
22	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
766 - Konstrukce truhlářské							567,00
23	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	3,500	162,00	567,00
0,35*10					3,500		
771 - Podlahy z dlaždic							15 272,97
24	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	17,110	46,00	787,06
6,1*3,1-2*0,9					17,110		
25	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	18,725	280,00	5 243,00
6,1*3,1-0,7*0,65+0,9*0,15*2					18,725		
26	M	597611550	dlaždice keramické RAKO 20 x 20 x 0,75 cm l. j.	m2	20,598	360,00	7 415,28
27	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	18,725	25,00	468,13
28	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynutý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	0,900	205,00	184,50
29	M	590541100	profil přechodový Schlüter-RENO-AEV, hliník matně eloxovaný, AEVT 80 B20, (8 x 20 x 2500mm)	m	0,990	550,00	544,50
30	K	771591179	Demontáž profilu ukončujícího	m	0,900	145,00	130,50
31	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
781 - Dokončovací práce - obklady							26 363,30
32	K	781414115	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	31,320	280,00	8 769,60
6,1*1,8*2+3,1*1,8*2+0,4*2*1,8-0,9*1,8*2					31,320		
33	M	597610200	obkladačky keramické RAKO - 15 x 15 x 0,7 cm l. j.	m2	34,452	360,00	12 402,72
34	K	781474119	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,480	280,00	974,40
6,1*0,2*2+3,1*0,2*2+0,4*0,2*2-0,9*0,2*2					3,480		
35	M	597610100	obkladačky keramické RAKO - 10 x 10 x 0,7 cm l. j.	m2	3,828	360,00	1 378,08
36	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,000	85,00	340,00
37	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	14,300	85,00	1 215,50
6,1*2+3,1*1-0,9*2+0,4*2					14,300		
38	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	31,320	25,00	783,00
39	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							625,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,500	250,00	625,00
zárubně							
0,25*5*2							
2,500							
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							2 266,95
41	K	784221113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	53,975	42,00	2 266,95
6,1*3,1-0,7*0,65							
18,455							
3,1*1,85*2+6,1*1,85*2+0,4*2*1,85							
35,520							
Součet							
53,975							
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170413-1
Stavba: ZŠ Krátká - výměna radiátorového šroubení

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 13.4.2017

Objednatel:
 Město Klášterec nad Ohří

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	359 280,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	359 280,00
--------------	------------

DPH	základní	21,00%	ze	359 280,00	75 448,80
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	434 728,80
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170413-1

Stavba: ZŠ Krátká - výměna radiátorového šroubení

Místo:

Datum: 13.4.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	359 280,00	434 728,80
20170413-1	ZŠ Krátká - výměna radiátorového šroubení	359 280,00	434 728,80
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		359 280,00	434 728,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Krátká - výměna radiátorového šroubení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				359 280,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				359 280,00
DPH základní	21,00%	ze	359 280,00	75 448,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				434 728,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Krátká - výměna radiátorového šroubení

Místo:

Datum:

13.4.2017

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **359 280,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 326 520,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 71 980,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 176 290,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 33 000,00

766 - Konstrukce truhlářské 45 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 760,00

VRN3 - Zařízení staveniště 32 760,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **359 280,00**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Krátká - výměna radiátorového šroubení

Místo:

Datum:

13.4.2017

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							359 280,00
PSV - Práce a dodávky PSV							326 520,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							71 980,00
31	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	1 500,000	15,00	22 500,00
26	K	733191922R	Montáž a úprava rozvodu ÚT u problémových radiátorů DN 10	kus	6,000	620,00	3 720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	733191923R	Montáž a úprava rozvodu ÚT u problémových radiátorů DN 15	kus	12,000	650,00	7 800,00
28	K	733191924R	Montáž a úprava rozvodů ÚT u problémových radiátorů DN 20	kus	8,000	750,00	6 000,00
29	K	733196911	Zavaření švu na trubce ocelové do 10 cm délky a stěny o síle do 3,6 mm	kus	26,000	960,00	24 960,00
32	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	10,000	700,00	7 000,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

176 290,00

20	K	734200821R	Demontáž šroubení závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	272,000	120,00	32 640,00
42+230					272,000		

21	K	734200822R	Demontáž šroubení závitové se dvěma závity do G 1	kus	28,000	150,00	4 200,00
28					28,000		

14	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	42,000	260,00	10 920,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

16	M	551211971R	závitové uzavíratelné šroubení 3/8" Eurokonus přímé	kus	42,000	120,00	5 040,00
----	---	------------	---	-----	--------	--------	----------

18	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	230,000	275,00	63 250,00
----	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------

15	M	551211961R	závitové uzavíratelné šroubení 1/2" Eurokonus přímé	kus	230,000	135,00	31 050,00
----	---	------------	---	-----	---------	--------	-----------

19	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	1,000	305,00	305,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

17	M	551211981R	závitové uzavíratelné šroubení 3/4" Eurokonus přímé	kus	1,000	225,00	225,00
----	---	------------	---	-----	-------	--------	--------

7	K	734300821	Rozpojení šroubení horkovodního do DN 15	kus	42,000	55,00	2 310,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

8	K	734300822	Rozpojení šroubení horkovodního do DN 25	kus	258,000	75,00	19 350,00
230+28					258,000		

33	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	10,000	700,00	7 000,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

33 000,00

6	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	300,000	35,00	10 500,00
---	---	-----------	----------------------------------	----	---------	-------	-----------

4	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	300,000	75,00	22 500,00
---	---	-----------	---------------------------------	----	---------	-------	-----------

766 - Konstrukce truhlářské

45 250,00

1	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	225,000	75,00	16 875,00
1,5*150					225,000		

2	K	766414213	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2	m2	225,000	95,00	21 375,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

3	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	10,000	700,00	7 000,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 760,00

VRN3 - Zařízení staveniště

32 760,00

34	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	ks	28,000	550,00	15 400,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Požární zabezpečení pracoviště ks 28- plachty, hasičské přístroje

28

28,000

Úklid pracoviště

28

28,000

35	K	034603000	Požárnístrážní služba pracoviště	ks	28,000	620,00	17 360,00
28					28,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZUŠ J.A.Komenského

Objekt: 20170302-13 - Reko podlahy šatny ve 2.N.P.

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	39 026,61
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	39 026,61

DPH základní	21,00%	ze	39 026,61	8 195,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	47 222,20
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZUŠ J.A.Komenského

Objekt: 20170302-13 - Reko podlahy šatny ve 2.N.P.

Místo:

Datum:

2.3.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	39 026,61
HSV - Práce a dodávky HSV	2 076,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	329,14
997 - Přesun sutě	1 735,85
998 - Přesun hmot	11,20
PSV - Práce a dodávky PSV	36 950,42
766 - Konstrukce truhlářské	3 400,00
771 - Podlahy z dlaždic	3 562,00
776 - Podlahy povlakové	24 924,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 064,30
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 026,61

ROZPOČET

Stavba: ZUŠ J.A.Komenského

Objekt: 20170302-13 - Reko podlahy šatny ve 2.N.P.

Místo:

Datum:

2.3.2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							39 026,61
HSV - Práce a dodávky HSV							2 076,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							329,14
29	K	612135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	3,383	85,00	287,56
(6,45+16,1)*0,15					3,383		
30	K	612135095	Příplatek k vyrovnaní vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	0,924	45,00	41,58
997 - Přesun sutě							1 735,85
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,924	430,00	397,32
6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezísklady na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,924	860,00	794,64
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,715	36,00	169,74
0,895*5+0,016*15					4,715		
8	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce Mikulovice	t	0,895	410,00	366,95
28	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce Tušimice	t	0,016	450,00	7,20
998 - Přesun hmot							11,20
31	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,020	560,00	11,20
PSV - Práce a dodávky PSV							36 950,42
766 - Konstrukce truhlářské							3 400,00
22	K	766622862	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	10,000	36,00	360,00
5*2					10,000		
23	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000	52,00	260,00
24	K	766663916	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva seřiznutí křídla	kus	5,000	180,00	900,00
25	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	5,000	120,00	600,00
26	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	5,000	196,00	980,00
27	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2,000	150,00	300,00
771 - Podlahy z dlaždic							3 562,00
1	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	6,450	45,00	290,25
2,25*2,5*2-0,8					6,450		
2	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	16,100	35,00	563,50
4,65*2+4,6*2-3*0,8					16,100		
3	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,250	115,00	258,75
2,25*1					2,250		
4	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	21,300	115,00	2 449,50
4,6*4,65-0,3*0,3					21,300		
776 - Podlahy povlakové							24 924,12
11	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	32,438	15,00	486,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,65*4,6+2,45*2,25+2,25*2,5-0,3*0,3	32,438			
12	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	32,438	89,00	2 886,98
			2,45*2,25+4,65*4,6-0,3*0,3+2,5*2,25	32,438			
13	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	21,300	138,00	2 939,40
			4,65*4,6-0,3*0,3	21,300			
14	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	2,250	186,00	418,50
			2,25*1	2,250			
9	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	5,513	110,00	606,43
			2,25*2,45	5,513			
15	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	32,438	128,00	4 152,06
16	M	284122450	podlahovina Novoflor Standard šíře 1500 tl. 2 mm	m2	35,682	290,00	10 347,78
10	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	7,800	33,00	257,40
			2,45*2+2,25*2*0,8	7,800			
17	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	27,050	36,00	973,80
			4,65*2+4,6*2+2,45*2+2,25*2+2,25+2,5-0,8*7	27,050			
20	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	27,591	35,00	965,69
18	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	1,100	145,00	159,50
19	M	283421600	hrana schodová z PVC TEK 30/35/3 mm č. 19 392	m	1,122	205,00	230,01
21	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	2,000	250,00	500,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							5 064,30
32	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	103,353	5,00	516,77
33	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	103,353	38,00	3 927,41
			4,6*2,5*2+4,65*2,5*2+2,45*2,5*2+2,25*2,5*2+2,25*2,5+2,5*2,5*2	87,875			
			4,6*4,65+2,45*2,25+2,5*2,25-0,3*0,3	32,438			
			-1,2*1,2*4-0,8*2*7	-16,960			
			Součet	103,353			
34	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	103,353	6,00	620,12
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00