

Dodatek č. 1

S M L O U V A O D Í L O

č.: SD/201/2017/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Vlastimil Dokoupil – vedoucí odboru OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

HERKUL a.s.

zastoupené: Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva

se sídlem: Obrnice 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: [xxx](#)

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Naděžda Valdauf Vančurová, obchodní ředitel

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

xxx

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem dodatku č.1. ke smlouvě o dílo jsou méněpráce respektive vícepráce na stavební zakázce

"Oprava komunikace ul. Pod Pivovarem v Klášterci nad Ohří"

Vícepráce: v průběhu realizace stavebních prací, po odfrézování asfaltových vrstev na mostku bylo zjištěna jiná konstrukce mostku - klenba s nedostatečným krytím, která potřebovala zpevnění. Mostní konstrukce byla z části vyarmována a zabetonována. Dále bylo zjištěno, že v horní části ulice byla nevhodně umístěna lampa VO, která zasahovala do vozovky, a bylo nutné ji přeložit mimo komunikaci do zeleně. V PD byla chyba v rozpočtové části u úpravy zábradlí, chyběla položka za materiál.

Méněpráce: odečítají se neprováděné práce dle skutečnosti – původní konstrukční vrstvy mostku, upravena výměra obrubníků a dlážděných ploch.

IV. Cena

- 4.1. Cena díla se dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena SoD bez 21% DPH	1 709 045,44 Kč
DPH 21%	358 899,54 Kč
Cena SoD vč. 21% DPH.....	2 067 944,98 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez 21% DPH	3 923,98 Kč
DPH 21%	824,04 Kč
Cena Dodatku č.1 vč. 21% DPH.....	4 748,02 Kč
 Cena celkem bez 21% DPH.....	 1 712 969,42 Kč
DPH 21%	359 723,58 Kč
Cena SoD vč. dodatku č. 1 vč. 21% DPH	2 072 693,00 Kč

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změny a dodatky k této smlouvě.

12.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.
Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

12.3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha : Rozpočet

V Klášterci nad Ohří dne.....

Za objednatele:

.....
Ing. Štefan Drozd
starosta

V Obrnicích dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Radovan Dušek
předseda představenstva

.....
Ing. Radek Braum
Místopředseda představenstva

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 463/2017a

Stavba: Oprava komunikace ul. Pod Pivovarem, Klášterec n/Ohří

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 22. 9. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

25004638

HERKUL a.s.

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				3 923,98
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				3 923,98
DPH základní	21,00%	ze	3 923,98	824,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	4 748,02

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 463/2017a

Stavba: Oprava komunikace ul. Pod Pivovarem, Klášterec n/Ohří

Místo:

Datum: 22. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 923,98	4 748,02
01	Komunikace Pod Pivovarem - VCP a MNP č. 1	3 923,98	4 748,02
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 923,98	4 748,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava komunikace ul. Pod Pivovarem, Klášterec n/Ohří
Objekt: 01 - Komunikace Pod Pivovarem - VCP a MNP č. 1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				3 923,98
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				3 923,98
DPH základní	21,00%	ze	3 923,98	824,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		4 748,02

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava komunikace ul. Pod Pivovarem, Klášterec n/Ohří

Objekt: 01 - Komunikace Pod Pivovarem - VCP a MNP č. 1

Místo:

Datum:

22. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 923,98
1 - Zemní práce	-17 719,75
2 - Základy a zvláštní zakládání	10 632,26
4 - Vodorovné konstrukce	204,39
5 - Komunikace	-5 453,32
8 - Trubní vedení	-10 495,10
91 - Doplňující práce na komunikaci	-3 068,16
96 - Bourání konstrukcí	22 773,50
767 - Konstrukce zámečnické	513,49
M21 - Elektromontáže	7 803,00
M23 - Montáže potrubí	379,20
M46 - Zemní práce při montážích	461,01
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	-2 106,54
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 923,98

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace ul. Pod Pivovarem, Klášterec n/Ohří

Objekt: 01 - Komunikace Pod Pivovarem - VCP a MNP č. 1

Místo:

Datum: 22. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 923,98

1 - Zemní práce

-17 719,75

1	K	113109430R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm	m2	-5,000	265,08	-1 325,40
2	K	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,620	532,04	861,90
3	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,350	865,00	1 167,75
4	K	184807189RX1	Ochrana stožáru veřejného osvětlení - odstranění	m2	-40,000	117,50	-4 700,00
5	K	184807199RX1	Ochrana stožáru veřejného osvětlení - zřízení	m2	-40,000	343,10	-13 724,00

2 - Základy a zvláštní zakládání

10 632,26

6	K	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	2,350	2 420,00	5 687,00
7	K	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,122	29 030,00	3 541,66
8	K	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,605	2 320,00	1 403,60

4 - Vodorovné konstrukce

204,39

9	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,270	757,00	204,39
---	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

5 - Komunikace

-5 453,32

10	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-10,500	133,48	-1 401,54
11	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-8,000	219,02	-1 752,16
12	M	592452650R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní pro nevidomé 20x10x8 , povrch STANDARD	m2	-8,800	261,32	-2 299,62

8 - Trubní vedení

-10 495,10

13	K	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	-1,000	1 283,10	-1 283,10
14	K	894411010RAA	Vpust' uliční z dílců D600, s odkalištěm, hl. 1,8m, napojení DN 150, mříž litina 500x500 C 25t		-1,000	9 212,00	-9 212,00

91 - Doplnující práce na komunikaci

-3 068,16

15	K	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	-8,500	174,84	-1 486,14
16	M	592173060R	Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý	kus	-9,350	169,20	-1 582,02

96 - Bourání konstrukcí

22 773,50

17	K	229830012RX1	Demontáž stožáru veřejného osvětlení vč. svítidla a bet. patky	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
----	---	--------------	--	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	965049112RX1	Příplatek, bourání betonových konstrukcí pneumatickým kladivem	m3	19,500	1 073,00	20 923,50

767 - Konstrukce zámečnické

513,49

19	K	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	-42,201	50,57	-2 134,10
20	M	14115361R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 51x2,6 mm	m	18,645	142,00	2 647,59

M21 - Elektromontáže

7 803,00

21	K	210100020RAA	Přípojka elektro kabel pro VO vč. chrániček a sign. vodiče	kus	12,100	430,00	5 203,00
22	K	210500010RX1	Zpětná montáž lampy veřejného osvětlení, výška 4m, výložník 1,5m/5st. náklon, , sodíkové svítidlo		1,000	1 850,00	1 850,00
23	K	35432999RX1	Spojka kabelová pro vedení veřejného osvětlení	kus	1,000	750,00	750,00

M23 - Montáže potrubí

379,20

24	K	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	9,000	23,80	214,20
25	M	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	15,000	11,00	165,00

M46 - Zemní práce při montážích

461,01

26	K	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	0,605	762,00	461,01
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-2 106,54

27	K	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	-3,600	173,90	-626,04
28	K	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	-32,400	16,45	-532,98
29	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-3,600	263,20	-947,52