

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

"Regenerace ulice Vítězná v Klášterci nad Ohří"

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Štefan Drozd – starosta;

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR;

Jana Kühnerová – referent OVR; te

Petr Vaněk – referent OVR;

1.2. Zhotovitel

Lama Construction s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 2065

zastoupené: Ing. Martinem Červeným – jednatelem společnosti

se sídlem: Bezručova 5877, 430 03 Chomutov

IČO: 44567022

DIČ: CZ 44567022

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Ing. Martin Červený – jednatel společnosti;

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 27.05.2026, z důvodu aktualizace rozpočtu v průběhu realizace dochází ke zvýšení ceny díla o 1 612 393,74 Kč bez DPH (DPH činí 338 602,69 Kč, celkem tedy 1 950 996,43 Kč vč. DPH).

2.2 Čl. IV. Cena bod 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

Cena celkem bez 21 % DPH 6 720 135,70 Kč

DPH 21 %..... 1 411 228,50 Kč

Cena celkem vč. 21 % DPH8 131 364,20 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako

konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.“

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 27.05.2026 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č.1: Změnový list stavby, rozpočet

V Klášterci nad Ohří dne 04.09.2026

Za objednatele:

.....
Ing. Štefan Drozd – starosta

V Klášterci nad Ohří dne 07.09.2026

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Červený – jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č.: 1	
		Datum změny: 20.08.2026	
Název stavby: "Regenerace ulice Vítězná v Klášterci nad Ohří"			
Zhotovitel: Lama Construction s.r.o. Bezručova 5877, 430 03 Chomutov			
Objednatel: Město Klášterec nad Ohří nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří			
Název změny: Změna rozsahu prováděných prací	Druh financování vlastní	Druh prací: Vícepráce Méněpráce	Stavební oddíly: 1. HTÚ 2. Objekty pozemních komunikací 3. Objekty odvodnění PK 4. Objekty veřejného osvětlení PK 5. VRN
Specifikace změn: Změna č.1 SO 103 - větev 1 , úsek A Popis změny / Zdůvodnění: V průběhu stavby upozornil dodavatel, že rozsah v položkovém rozpočtu neodpovídá výměrově výkresové dokumentaci. Kontrolou bylo zjištěno, že projektant při rozdělení etapy 3 na úsek A a úsek B zaměnil rozpočtovou část úseků A a B. Položkově jsou úseky téměř shodné, liší se rozsahem. Objednatel zaslal k novému nacenění správný rozpočet, zhotovitel dodržel ceny položek dle uzavřené v SoD. Změna je podřazena pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce v hodnotě: 6 165 021,40 Kč Méněpráce v hodnotě: -4 552 627,66 Kč Hodnota změny: 1 612 393,74 Kč Dopad na termín: 0 dny			

Změny jsou podřazeny pod § 222 odst. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dopady:

do projektové dokumentace (ANO/NE):		ANO: rozpočet		
do časového plánu (ANO/NE):		ne		0 dní
		Termín dokončení po změně:		30.11.2026
do ceny:	Vícepráce: (Kč bez DPH)	6 165 021,40 Kč	Bilance CELKEM: (Kč bez DPH)	1 612 393,74 Kč
	Méněpráce: (Kč bez DPH)	-4 552 627,66 Kč		
Konečná celková cena veřejné zakázky po změně:			bez DPH	6 720 135,70 Kč
			DPH 21%	1 411 228,50 Kč
			vč. DPH	8 131 364,20 Kč

Za zhotovitele:

<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Datum:</i>	<i>Podpis:</i>
Ing. Martin Červený	20.08.2026	
<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Datum:</i>	<i>Podpis:</i>
Vlastimil Dokoupil	20.08.2026	
Jana Kúhnerová	20.08.2026	

Rekapitulace ceny

	bez DPH	vč. DPH
větev 1	6 165 021,40 Kč	7 459 675,89 Kč
větev 2	1 521 778,15 Kč	1 841 351,56 Kč
odpočet	-966 663,85 Kč	-1 169 663,26 Kč
	6 720 135,70 Kč	8 131 364,20 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SO103-B
Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 1



KSO:
Místo: Město Klášterec nad Ohří

CC-CZ:
Datum: 05.08.2026

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří

IČ: 00261939
DIČ: CZ00261939

Uchazeč:
Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

IČ: 44567022
DIČ: CZ44567022

Projektant:
 MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:
 MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH	6 165 021,40
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 165 021,40	1 294 654,49
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 459 675,89
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SO103-B

Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Místo: Město Klášterec nad Ohří

Datum: 05.08.2026

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč: Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.
MESSOR s.r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 165 021,40	7 459 675,89
1	Příprava území, bourací práce a HTU + Vegetační úpravy	1 767 834,96	2 139 080,30
2	Objekty pozemních komunikací	4 059 999,21	4 912 599,04
3	Objekty odvodnění PK	27 703,17	33 520,84
4	Objekty veřejného osvětlení PK	185 484,06	224 435,71
5	VRN	124 000,00	150 040,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

1 - Příprava území, bourací práce a HTÚ + Vegetační úpravy

KSO:

Místo: Město Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 05.08.2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

Uchazeč:

Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

IČ: 44567022

DIČ: CZ44567022

Projektant:

 MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:

 MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

1 767 834,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 767 834,96	21,00%	371 245,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 139 080,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 1
Objekt:



1 - Příprava území, bourací práce a HTÚ + Vegetační úpravy

Místo:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:	05.08.2026
Zadavatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	 MESSOR s.r.o.
Uchazeč:	Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov	Zpracovatel:	 MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 767 834,96
HSV - Práce a dodávky HSV	1 758 584,30
1 - Zemní práce	1 115 309,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 759,62
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	627 864,99
998 - Přesun hmot	2 650,04
M - Práce a dodávky M	9 250,66
21-M - Elektromontáže	9 250,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

1 - Příprava území, bourací práce a HTÚ + Vegetační úpravy

Místo:

Město Klášterec nad Ohří

Datum:

05.08.2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Uchazeč:

Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 767 834,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 758 584,30

D 1

Zemní práce

1 115 309,65

1	K	111211231	Snesení listnatého křovu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	50,000	119,00	5 950,00
PP			Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm				
VV			"odstranění křovin v prostoru podélného stání"100/2		50,000		
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	100,000	63,74	6 374,50
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2				
VV			"odstranění křovin v prostoru podélného stání"100		100,000		
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	207,44	622,31
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
VV			"javor babyka obvod ve 130cm - 90cm"1		1,000		
VV			"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 76cm"1		1,000		
VV			"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 70cm"1		1,000		
VV			Součet		3,000		
4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	372,54	372,54
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
VV			"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 101cm"1		1,000		
5	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	415,94	1 247,82
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm				
VV			"javor babyka obvod ve 130cm - 90cm"1		1,000		
VV			"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 76cm"1		1,000		
VV			"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 70cm"1		1,000		
VV			Součet		3,000		
6	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	787,13	787,13
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm				
VV			"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 101cm"1		1,000		
7	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	260,950	111,00	28 965,45
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby				
VV			"rozebrání chodníků"260,95		260,950		
8	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	114,650	95,00	10 891,75
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
VV			"odstranění šterkových ploch"96,15+18,5		114,650		
9	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	43,240	370,00	15 998,80
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm				
VV			"odstranění betonových sjezdů"43,24		43,240		
10	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	286,030	45,50	13 014,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
	VV		"odstranění podkladu chodníků"25,08+260,95		286,030		
11	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 300,390	68,70	89 336,79
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
	VV		"ostranění podkladu asfaltové komunikace"1300,39		1 300,390		
12	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 300,390	89,40	116 254,87
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
	VV		"ostranění asfaltové komunikace"1300,39		1 300,390		
13	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,080	96,30	2 415,20
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
	VV		"asfaltový chodník"25,08		25,080		
14	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	296,620	76,30	22 632,11
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých				
	VV		"chodníkové"11,5+7,8+46,3+10,6		76,200		
	VV		"silniční obrubníky"8,42+212		220,420		
	VV		Součet		296,620		
15	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	715,605	152,00	108 771,96
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3				
	VV		"odkopávky rozšířených ploch do zeleně(konstrukce parkovišť sjezdů a rozšíření kom.)"(1,85+36,5+76,35+54,76)*0,42		71,173		
	VV		"kontener a chodník"(54,76)*0,25		13,690		
	VV		Mezisoučet		84,863		
	VV		"sanace pláň asfaltových ploch betonovým recyklátem 50cm(skutečnou hodnotu určí geotechnik během stavby)"(103,09+978,33)*0,5		540,710		
	VV		sanace pláň parkovacích ploch a sjezdů betonovým recyklátem 40cm(skutečnou hodnotu určí geotechnik během stavby)				
	VV		(33,4+9,61+46,1+61+8,78+9,96+6,17+18,76+17,67+13,63)*0,4		90,032		
	VV		Součet		715,605		
16	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	0,648	586,00	379,73
	PP		Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		"hloubení jamek pro základ VO"(0,6*0,6*0,9)*2		0,648		
17	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	3,334	708,00	2 360,47
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
	VV		"rýha pro kabel VO"(15,62+1+2,43)*0,5*0,35		3,334		
	VV		Součet		3,334		
18	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	35,70	107,10
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
	VV		"javor babyka obvod ve 130cm - 90cm"1		1,000		
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 76cm"1		1,000		
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 70cm"1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
19	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	193,00	193,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 101cm"1		1,000		
20	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	543,00	1 629,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm				
	VV		"javor babyka obvod ve 130cm - 90cm"1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 76cm"1		1,000		
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 70cm"1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
21	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm				
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 101cm"1		1,000		
22	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	3,000	110,00	330,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm				
	VV		"javor babyka obvod ve 130cm - 90cm"1		1,000		
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 76cm"1		1,000		
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 70cm"1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
23	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000	430,00	430,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm				
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 101cm"1		1,000		
24	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	9,000	1,78	16,01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
	VV		"javor babyka obvod ve 130cm - 90cm"1		1,000		
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 76cm"1		1,000		
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 70cm"1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
	VV		3*3 'Přepočtené koeficientem množství		9,000		
25	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	3,000	6,82	20,46
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 101cm"1		1,000		
	VV		1*3 'Přepočtené koeficientem množství		3,000		
26	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	9,000	2,80	25,16
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm				
	VV		"javor babyka obvod ve 130cm - 90cm"1		1,000		
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 76cm"1		1,000		
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 70cm"1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
	VV		3*3 'Přepočtené koeficientem množství		9,000		
27	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	3,000	13,80	41,40
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm				
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 101cm"1		1,000		
	VV		1*3 'Přepočtené koeficientem množství		3,000		
28	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	9,000	3,96	35,64
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm				
	VV		"javor babyka obvod ve 130cm - 90cm"1		1,000		
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 76cm"1		1,000		
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 70cm"1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
	VV		3*3 'Přepočtené koeficientem množství		9,000		
29	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	3,000	7,92	23,76
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm				
	VV		"Jasam ztepitý obvod ve 130cm - 101cm"1		1,000		
	VV		1*3 'Přepočtené koeficientem množství		3,000		
30	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	719,587	213,00	153 272,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m				
	VV		"odkopávky rozšířených ploch do zeleně(konstrukce parkovišť sjezdů a rozšíření kom.)"(1,85+36,5+76,35+54,76)*0,42		71,173		
	VV		"kontener a chodník"(54,76)*0,25		13,690		
	VV		Mezisoučet		84,863		
	VV		"sanace pláně asfaltových ploch betonovým recyklátem 50cm(skutečnou hodnotu určí geotechnik během stavby)"(103,09+978,33)*0,5		540,710		
	VV		sanace pláně parkovacích ploch a sjezdů betonovým recyklátem 40cm(skutečnou hodnotu určí geotechnik během stavby)				
	VV		(33,4+9,61+46,1+61+8,78+9,96+6,17+18,76+17,67+13,63)*0,4		90,032		
	VV		"hloubení jamek pro základ VO"(0,6*0,6*0,9)*2		0,648		
	VV		"rýha pro kabel VO"(15,62+1+2,43)*0,5*0,35		3,334		
	VV		Součet		719,587		
31	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 295,257	352,00	455 930,46
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačního zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		719,587*1,8		1 295,257		
32	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 504,240	32,00	48 135,68
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním				
	VV		"Silnice"103,09+978,33		1 081,420		
	VV		"Sjezdy parkovací plochy"33,4+9,61+46,1+61+8,78+9,96+6,17+18,76+17,67+13,63		225,080		
	VV		"chodníky"10,65+110+16,1+11,72+11,27+38		197,740		
	VV		Součet		1 504,240		
33	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	177,270	18,10	3 208,59
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	VV		"zelené plochy dotčené stavbou"12,17+126,35+38,75		177,270		
34	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	31,909	750,00	23 931,75
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	VV		177,27*0,1*1,8		31,909		
35	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	177,270	2,56	453,81
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		"zelené plochy dotčené stavbou"12,17+126,35+38,75		177,270		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 759,62
36	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	16,300	165,00	2 689,50
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	VV		"V místě napojení na stávající komunikace"5+5,6+5,7		16,300		
37	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	459,00	918,00
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
	VV		"P4+E2b demontáž"1		1,000		
	VV		"A6a+B20a demontáž"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
38	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	106,420	86,00	9 152,12
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm				
	VV		"bourání stávajícího žlabu"63,2+43,22		106,420		
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				627 864,99
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 315,097	52,40	68 911,08
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 260,388	11,00	57 864,27
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	VV		1315,097*4 'Přepočtené koeficientem množství		5 260,388		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	997221861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	192,926	153,00	29 517,68
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	VV		67,847+27,025+60,807+37,247		192,926		
42	K	997221873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	705,567	352,00	248 359,58
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		50,446+82,949+572,172		705,567		
43	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	416,441	536,00	223 212,38
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	VV		410,923+5,518		416,441		
	D	998	Přesun hmot				2 650,04
44	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	31,909	83,05	2 650,04
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	D	M	Práce a dodávky M				9 250,66
	D	21-M	Elektromontáže				9 250,66
45	K	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	10,000	429,00	4 290,00
	PP		Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového				
	VV		"demontáž stávajících svítidel 10ks"10		10,000		
46	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	1 188,00	2 376,00
	PP		Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových				
	VV		"demontáž stávajících sloupů 2ks"2		2,000		
47	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	830,00	1 660,00
	PP		Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg				
	VV		"demontáž stávajících lamp 2ks"2		2,000		
48	K	218204202	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	2,000	462,33	924,66
	PP		Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy				
	VV		"demontáž stávajících lamp 2ks"2		2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

2 - Objekty pozemních komunikací

KSO:

Místo: Město Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 05.08.2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

Uchazeč:

Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

IČ:

44567022

DIČ:

CZ44567022

Projektant:

 - MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

 - MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

4 059 999,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 059 999,21	21,00%	852 599,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 912 599,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt: **2 - Objekty pozemních komunikací**

Místo: Město Klášterec nad Ohří

Datum: 05.08.2026

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:  MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

Zpracovatel:  MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 059 999,21

HSV - Práce a dodávky HSV	3 696 770,40
2 - Zakládání	37 421,04
5 - Komunikace pozemní	2 787 767,30
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	84 984,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	756 955,07
998 - Přesun hmot	29 642,70
PSV - Práce a dodávky PSV	342 228,81
767 - Konstrukce zámečnické	342 228,81
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

2 - Objekty pozemních komunikací

Místo: Město Klášterec nad Ohří

Datum: 05.08.2026

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 059 999,21

D HSV Práce a dodávky HSV

3 696 770,40

D 2 Zakládání 37 421,04

1	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	116,810	26,90	3 142,19
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
VV "textilie pod parkovacími plochami"+43,32+59,86+13,63 116,810

2	M	69311110	geotextilie netkaná ochranná, hydrofobní sorpční (záchyt ropných úkapů) 300g/m2	m2	116,810	76,50	8 935,97
---	---	----------	---	----	---------	-------	----------

PP geotextilie netkaná ochranná, hydrofobní sorpční (záchyt ropných úkapů) 300g/m2

3	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,630	4 337,90	2 732,88
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV Výkres D112c

VV "základové patky kont přístřešku" (0,3*0,3*0,5)*14 0,630

4	M	28619330	trubka kanalizační PE-HD D 315mm	m	8,500	2 660,00	22 610,00
---	---	----------	----------------------------------	---	-------	----------	-----------

PP trubka kanalizační PE-HD D 315mm

VV "bednění základové patky kont stání"0,5*17 8,500

D 5 Komunikace pozemní 2 787 767,30

5	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	85,088	138,00	11 742,14
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm

VV "podsyp pod liniový žlab"(43,22+63,14)*0,8 85,088

6	K	564851111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 745,137	208,00	570 988,50
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PP Podklad ze štěrkdrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm

VV "podklad asfaltové komunikace ŠDb fr.0/63mm"(103,09+978,33)*1,1 1 189,562

VV "podklad asfaltové komunikace ŠDa fr.0/32mm"(103,09+978,33)*1,05 1 135,491

VV (156,14+36,77+61,48+49,03+25,66+33+38)*1,05 420,084

VV Součet 2 745,137

7	K	564861111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	248,567	272,00	67 610,22
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkdrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm

VV "plocha sjezdů/parkovacích ploch ŠDa

fr.0/32mm"(18,76+17,67+13,63+30,87+59,86+52,62+43,32)*1,05 248,567

8	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	450,160	187,96	84 612,07
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm

VV sanace pláně parkovacích ploch a sjezdů betonovým recyklátem 40cm(skutečnou hodnotu určí geotechnik během stavby)

VV (33,4+9,61+46,1+61+8,78+9,96+6,17+18,76+17,67+13,63)*2 450,160

9	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	2 162,840	230,76	499 096,96
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

PP Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm

VV "sanace pláně asfaltových ploch betonovým recyklátem 50cm(skutečnou hodnotu určí geotechnik během stavby)"(103,09+978,33)*2 2 162,840

10	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 081,420	480,91	520 065,69
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhuťněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"podkladní asfalt"103,09+978,33		1 081,420		
11	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 081,420	29,10	31 469,32
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2				
	VV		"postřik mezi ŠD a AB"103,09+978,33		1 081,420		
12	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 081,420	8,27	8 943,34
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
	VV		"postřik mezi ŠD a AB"103,09+978,33		1 081,420		
13	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 081,420	299,23	323 593,31
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm				
	VV		"pojezdový asfalt"103,09+978,33		1 081,420		
14	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	161,620	881,99	142 547,22
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva				
	VV		"žulové chodníky ST 0,120-0,210km"5,48+156,14		161,620		
15	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	164,852	447,00	73 688,84
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1				
	VV		161,62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		164,852		
16	K	596211110	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	219,570	451,38	99 109,51
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		"reliefní dlažba u žulových chodníků"4,39+1,37+1,3+3,21+0,38		10,650		
	VV		"chodník betonová dlažba"36,77+61,48+49,03+25,66+35+0,38+0,6		208,920		
	VV		Součet		219,570		
17	M	59245021_R03	dlažba skladebná reliefní COMCON CD 200x200x60	m2	2,650	638,00	1 690,70
	PP		dlažba skladebná reliefní COMCON CD 200x200x60				
	VV		"varovný a signální pás u žulových chodníků"1,38+1,2		2,580		
	VV		2,58*1,02728 'Přepočtené koeficientem množství		2,650		
18	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	207,940	417,00	86 710,98
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní				
	VV		"chodník betonová dlažba"36,77+61,48+49,03+25,66+35		207,940		
19	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	0,600	635,00	381,00
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná				
	VV		"relief u kont. stání"0,6		0,600		
20	M	59245263_R04	dlažba skladebná lemování reliefních prvků COMCON CDR 255x255x60	m2	8,389	580,00	4 865,62
	PP		dlažba skladebná lemování reliefních prvků COMCON CDR 255x255x60				
	VV		"lemování hmatných prvků"1,81+1,37+1,3+3,21+0,38		8,070		
	VV		8,07*1,03955 'Přepočtené koeficientem množství		8,389		
21	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	138,620	426,00	59 052,12
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2				
	VV		"ST 0,210-0,327km - sjezdy"17,67+30,87+52,62+6,29+11,8+2,81+2,08+9,35+5,13		138,620		
22	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	133,086	536,00	71 334,10
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní				
	VV		138,62-9,41		129,210		
	VV		129,21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		133,086		
23	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	9,692	780,00	7 559,76
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná				
	VV		"varovný pás barva červená"2,2+2,08+5,13		9,410		
	VV		9,41*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9,692		
24	K	596412114	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	116,810	390,00	45 555,90
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		"PARKOVACÍ PLOCHY"13,63+59,86+43,32			116,810		
25	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	120,000	610,00	73 200,00
PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
VV		116,81-4,6			112,210		
VV		112,21*1,06942 'Přepočtené koeficientem množství			120,000		
26	M	59245036	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	5,000	790,00	3 950,00
PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm barevná					
VV		"Odělení parkovacích míst" (5*0,2*3)+(2*0,2*4)			4,600		
VV		4,6*1,087 'Přepočtené koeficientem množství			5,000		
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				84 984,29
27	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	8,000	3 435,96	27 487,68
PP		Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového					
VV		"výšková úprava šoupátek na vodovodu"17-9			8,000		
28	M	55241101	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	8,000	1 600,00	12 800,00
PP		poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu					
29	K	899133111	Výměna (výšková úprava) pevného poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus	3,000	10 628,87	31 886,61
PP		Výměna (výšková úprava) poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě pevného					
VV		"výšková úprava poklopů kanalizace"3			3,000		
30	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	3,000	4 270,00	12 810,00
PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				756 955,07
31	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	283,73	1 134,92
PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
VV		Montáž na sloupek					
VV		"IP4b+B29"2			2,000		
VV		"P2+E2b"2			2,000		
VV		Součet			4,000		
32	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	1,000	632,00	632,00
PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm					
VV		"P2+E2b"1			1,000		
33	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	657,00	657,00
PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm					
VV		"P2+E2b"1			1,000		
VV		Součet			1,000		
34	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	658,00	658,00
PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
VV		"IP4b+B29"1			1,000		
35	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	605,00	605,00
PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm					
VV		"IP4b+B29"1			1,000		
VV		Součet			1,000		
36	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	3,000	88,27	264,81
PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloup					
VV		Na sloup VO					
VV		"A6a+B20a"2			2,000		
VV		"IP11c"1			1,000		
VV		Součet			3,000		
37	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 700mm	kus	1,000	767,00	767,00
PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 700mm					
VV		"A6a+B20a"1			1,000		
38	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	916,00	916,00
PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
VV		"A6a+B20a"1			1,000		
39	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	771,00	771,00
PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
VV		"IP11c"1			1,000		
40	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	377,85	755,70
PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"IP4b+B29"1		1,000		
	VV		"P2+E2b"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
41	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	696,00	1 392,00
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
42	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	20,050	11,70	234,59
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní				
	VV		"V2b (0,25/1,5/1,5)"20,05		20,050		
	VV		Součet		20,050		
43	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	20,050	24,80	497,24
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní				
	VV		"V2b (0,25/1,5/1,5)"20,05		20,050		
	VV		Součet		20,050		
44	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	20,050	7,90	158,40
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky				
	VV		"V2b (0,25/1,5/1,5)"20,05		20,050		
45	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	249,170	412,00	102 658,04
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		"část s bet. obrubou ST 0,210-0,327km"123,56+5,6+29,65+7,74+35,81+4,81+15+27		249,170		
46	M	59217069	obrubník silniční rohový betonový 250x250x250mm	kus	2,000	547,00	1 094,00
	PP		obrubník silniční rohový betonový 250x250x250mm				
	VV		"roh"2		2,000		
47	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	17,740	732,00	12 985,68
	PP		obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm				
	VV		"oblouky R1"1,56+1,57+1,11+1,11+1,11+1,11+1,77		9,340		
	VV		"oblouky R2"2,12+3,14+3,14		8,400		
	VV		Součet		17,740		
48	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	205,510	203,00	41 718,53
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm				
	VV		249,17-17,74-21,95-8		201,480		
	VV		201,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		205,510		
49	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	23,000	197,00	4 531,00
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm				
	VV		"vstupy do vozovky"4,5+4,2+11,75+1,5		21,950		
	VV		21,95*1,04785 'Přepočtené koeficientem množství		23,000		
50	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	8,000	539,00	4 312,00
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm				
	VV		"vstupy do vozovky"8		8,000		
51	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	147,270	351,00	51 691,77
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		"ST0,210-0,327km"5,7+17,6+32+23,4+13,94+44,03+10,6		147,270		
52	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	152,000	168,00	25 536,00
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm				
	VV		147,27*1,03212 'Přepočtené koeficientem množství		152,000		
53	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	286,120	361,30	103 375,16
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		"chodníkové"7,57+13,02+4,12+11,21+69,41+46,23		151,560		
	VV		"část ulice z žulové dlažby ST.0,120-0,210km"22,86+22,66+89,04		134,560		
	VV		Součet		286,120		
54	M	59217045	obrubník parkový žulový1000x80x250mm	m	154,591	192,00	29 681,47
	PP		obrubník parkový žulový1000x80x250mm				
	VV		"chodníkové"7,57+13,02+4,12+11,21+69,41+46,23		151,560		
	VV		151,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		154,591		
55	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	107,671	1 410,00	151 816,11
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm				
	VV		134,56-4-19-6		105,560		
	VV		105,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		107,671		
56	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	6,000	1 220,00	7 320,00
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm				
	VV		"vstupy d vozovky"3+3		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	M	58380446	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm	m	19,000	3 930,00	74 670,00
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm				
	VV		"křižovatka ul. Havlíčkova R5"11,25		11,250		
	VV		"křižovatka ul. Havlíčkova R10"7,66		7,660		
	VV		Součet		18,910		
	VV		18,91*1,00474 'Přepočtené koeficientem množství		19,000		
58	M	58380003_R01	obrubník žulový přechodový 1000x250x150-200mm	m	4,000	1 730,00	6 920,00
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm				
	VV		"vstupy do vozovky"4		4,000		
59	K	919121112	Těsnění spár záhlívkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	414,460	140,54	58 248,21
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlívkou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlívkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm				
	VV		"napojení asfaltového povrchu na obruby"207,23*2		414,460		
60	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živiněného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	30,500	128,67	3 924,44
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živiněného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry				
	VV		"napojení na stávající komunikace"5+20+5,5		30,500		
61	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	106,370	195,84	20 831,50
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm				
	VV		"podél komunikace"63,15+43,22		106,370		
62	M	59227003	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm	m	108,700	425,00	46 197,50
	PP		žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm				
	VV		106,37*1,0219 'Přepočtené koeficientem množství		108,700		
D		998	Přesun hmot				29 642,70
63	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiněným	t	356,926	83,05	29 642,70
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiněným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				342 228,81
D		767	Konstrukce zámečnické				342 228,81
64	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	704,130	57,80	40 698,71
	PP		Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg				
	VV		704,130		704,130		
65	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	704,130	46,40	32 671,63
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg				
	VV		10,363+0,76+1,043+38,828+76,03+120,669+241,152+215,285		704,130		
66	M	14550220	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 25x25x2mm	kg	215,285	330,00	71 044,05
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 25x25x2mm				
	VV		"rám boční výplně 3A - jackl 25/2mm (1,081kg/m)"		17,310		
	VV		((1,515+1,515+1,375+1,61+1,61)*2)*1,05*1,081				
	VV		"rám čelní výplně 4A- jackl 25/2mm (1,081kg/m)"		12,962		
	VV		((1,290+1,336+1,934+1,15)*2)*1,05*1,081				
	VV		"rám střešnívýplně 6A- jackl 25/2mm (1,081kg/m)"		18,785		
	VV		((1,935+1,935+1,515+1,515+1,375)*2)*1,05*1,081				
	VV		"rám boční výplně 3A - jackl 25/2mm (1,081kg/m) - 3ks"		51,929		
	VV		((1,515+1,515+1,375+1,61+1,61)*2)*1,05*1,081*3				
	VV		"rám střešní výplně 6A- jackl 25/2mm (1,081kg/m) - 3ks"		56,355		
	VV		((1,935+1,935+1,515+1,515+1,375)*2)*1,05*1,081*3				
	VV		"rám boční výplně 3A - jackl 25/2mm (1,081kg/m)"		17,310		
	VV		((1,515+1,515+1,375+1,61+1,61)*2)*1,05*1,081				
	VV		"rám čelní výplně 4A- jackl 25/2mm (1,081kg/m)"		12,962		
	VV		((1,290+1,336+1,934+1,15)*2)*1,05*1,081				
	VV		"rám čelní výplně5A- jackl 25/2mm (1,081kg/m)"		8,887		
	VV		(1,350+1,354+1,210+1,958+1,958)*1,05*1,081				
	VV		"rám střešnívýplně6A- jackl 25/2mm (1,081kg/m)"		18,785		
	VV		((1,935+1,935+1,515+1,515+1,375)*2)*1,05*1,081		215,285		
	VV		Součet				
67	M	14550254	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm	kg	241,152	326,00	78 615,55
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm				
	VV		"sloupek 1C- jackl 60/3mm (5,343kg/m)" (1,9*2)*1,05*5,343		21,319		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"sloupek 1D- jackl 60/3mm (5,343kg/m)" (2,25*2)*1,05*5,343		25,246		
	VV		"sloupek 2C- jackl 60/3mm (5,343kg/m) - 2ks"		127,911		
	VV		((1,9*6)*1,05*5,343)*2				
	VV		"oblouk 1A- jackl 60/40/3mm (4,383kg/m)"		20,111		
	VV		(4,370*1)*1,05*4,383				
	VV		"sloupek 1C- jackl 60/3mm (5,343kg/m)" (1,9*2)*1,05*5,343		21,319		
	VV		"sloupek 1D- jackl 60/3mm (5,343kg/m)" (2,25*2)*1,05*5,343		25,246		
	VV		Součet		241,152		
68	M	14550154	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm	kg	120,669	328,00	39 579,43
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm				
	VV		"střecha- jackl 60/40/3mm (4,383kg/m) - 2ks"		40,223		
	VV		((4,370*1)*1,05*4,383)*2				
	VV		"střecha- jackl 60/40/3mm (4,383kg/m) - 4ks"		80,446		
	VV		((4,370*1)*1,05*4,383)*4				
	VV		Součet		120,669		
69	M	15952140	plech děrovaný ocelový tl 1,5mm kruh D 5mm tabule	m2	76,030	606,00	46 074,18
	PP		plech děrovaný ocelový tl 1,5mm kruh D 5mm tabule				
	VV		hmotnost plechu 6,255kg/m2				
	VV		"čelo" ((2,37*2)*1,20)+ ((2,37*2)+2,57)*1,20)		14,460		
	VV		"boky 5ks" ((1,415*1,651)*2*1,20)*5		28,034		
	VV		"střecha 5ks"((1,975*1,415)*2*1,20)*5		33,536		
	VV		Součet		76,030		
70	M	14550128	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 40x30x2mm	kg	38,828	339,00	13 162,69
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 40x30x2mm				
	VV		zábrana proti narážení				
	VV		"zarážka- jackl 40/30/2mm (1,931kg/m)"		8,921		
	VV		(1,58+1,58+0,13+0,13+(0,245*4))*1,05*1,931				
	VV		"zarážka- jackl 40/30/2mm (1,931kg/m) - 3ks"		22,202		
	VV		((1,58+1,58+(0,245*2))*1,05*1,931)*3				
	VV		"zarážka- jackl 40/30/2mm (1,931kg/m)"		7,705		
	VV		(1,58+1,58+0,248+0,248+0,072+0,072)*1,05*1,931				
	VV		Součet		38,828		
71	M	13011041	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x3mm	kg	1,043	328,00	342,10
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x3mm				
	VV		zábrana proti narážení				
	VV		"pásek 7E/7F - pasovina 30/3mm (0,710kg/m)"		0,298		
	VV		(0,1*4)*1,05*0,710				
	VV		"pásek 7G - pasovina 30/3mm (0,710kg/m) -3ks"		0,447		
	VV		((0,1*2)*1,05*0,710)*3				
	VV		"pásek 7E/7I - pasovina 30/3mm (0,710kg/m)"		0,298		
	VV		(0,1*4)*1,05*0,710				
	VV		Součet		1,043		
72	M	13221003	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x3mm	kg	0,760	334,00	253,84
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x3mm				
	VV		zábrana proti narážení				
	VV		"pásek 7D - pasovina 40/4mm (0,940kg/m)"		0,197		
	VV		(0,1*2)*1,05*0,940				
	VV		"pásek 7A/7D/7H - pasovina 40/4mm (0,940kg/m) - 3ks"		0,563		
	VV		((0,100+0,045*2)*1,05*0,940)*3				
	VV		Součet		0,760		
73	M	54879002	patrona chemická M10x90mm	kus	68,000	47,10	3 202,80
	PP		patrona chemická M10x90mm				
	VV		17*4		68,000		
74	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	10,200	76,30	778,26
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M10				
	VV		Kotvení do připraveného podkaldu				
	VV		17*4*0,15		10,200		
75	M	31169106_R01	Drobný a spojovací montážní materiál	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
76	M	13010178	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm	kg	10,363	325,00	3 367,98
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm				
	VV		"pásek 1B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m) - 2ks"		1,184		
	VV		((0,075*8*1)*1,05*0,940)*2				
	VV		"pásek 2B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m) - 2ks"		3,553		
	VV		((0,075*6*2)*1,05*0,940)*4				
	VV		"pásek 3B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m) - 5ks"		3,751		
	VV		((0,095*4*2)*1,05*0,940)*5				
	VV		"pásek 4B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m) - 2ks"		1,500		
	VV		((0,095*4*2)*1,05*0,940)*2				
	VV		"pásek 5B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m) - 1ks"		0,375		
	VV		(0,095*4)*1,05*0,940				
	VV		Součet		10,363		
77	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t	1,263	1 930,00	2 437,59
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				21 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				21 000,00
78	K	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	6,000	3 500,00	21 000,00
PP			Zkoušky hutnicí				
VV			"4x zkošky na pláni po sanaci/na štěrcích"4		4,000		
VV			"2x zkoušky na parapláni"2		2,000		
VV			Součet		6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

3 - Objekty odvodnění PK

KSO:

Místo: Město Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 05.08.2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

Uchazeč:

Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

IČ:

44567022

DIČ:

CZ44567022

Projektant:



MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:



MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

27 703,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 703,17	21,00%	5 817,67
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 520,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 1
Objekt:

3 - Objekty odvodnění PK

Místo: Město Klášterec nad Ohří
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Uchazeč: Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

Datum: 05.08.2026
Projektant: 
Zpracovatel:  MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		27 703,17
HSV - Práce a dodávky HSV		27 703,17
1 - Zemní práce		441,57
4 - Vodorovné konstrukce		284,85
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		24 640,89
998 - Přesun hmot		2 335,86

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

3 - Objekty odvodnění PK

Místo:

Město Klášterec nad Ohří


Datum:

05.08.2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:



Uchazeč:

Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 703,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 703,17

D 1

Zemní práce

441,57

1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,200	159,11	190,93
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

VV

"obsypání přípojky UV"(1+1)*0,5*0,4

0,400

VV

"obsyp UV"0,4*2

0,800

VV

Součet

1,200

2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,250	607,99	152,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV

"obsypání přípojky UV"(1+1)*0,5*0,25

0,250

3	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	0,183	539,00	98,64
---	---	----------	------------------------	---	-------	--------	-------

PP

šterkopísek frakce 0/2

VV

0,0916071428571429*2 'Přepočtené koeficientem množství

0,183

D 4

Vodorovné konstrukce

284,85

4	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,150	1 898,97	284,85
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

PP

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV

"lože pod přípojky UV"(1+1)*0,5*0,15

0,150

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

24 640,89

5	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	2,000	184,88	369,76
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PP

Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

VV

"montáž přípojek UV 2ks"1+1

2,000

6	M	WVN.JF018220 W	přípojná sedlová odbočka 250/160	kus	2,000	1 209,44	2 418,88
---	---	----------------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP

přípojná sedlová odbočka 250/160

VV

2

2,000

7	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	2,321	847,00	1 965,89
---	---	----------	---	---	-------	--------	----------

PP

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10

VV

2*1,1607 'Přepočtené koeficientem množství

2,321

8	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000	1 355,42	2 710,84
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

VV

"osazení UV 2ks"2

2,000

9	M	4400888640	Dno uliční DITON TBV-Q 450/300/2A s kalovou prohlubní	kus	2,000	414,00	828,00
---	---	------------	---	-----	-------	--------	--------

PP

Dno uliční DITON TBV-Q 450/300/2A s kalovou prohlubní

10	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	2,000	1 272,13	2 544,26
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm

VV

"osazení UV 2ks"2

2,000

11	M	4500020388	Prstenec uliční CSBETON TBV-Q 450/60 10a	kus	2,000	178,00	356,00
----	---	------------	--	-----	-------	--------	--------

PP

Prstenec uliční CSBETON TBV-Q 450/60 10a

12	M	BTL.0019427.UR S	koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	2,000	740,58	1 481,16
----	---	------------------	--	-----	-------	--------	----------

PP

koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500

13	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	2,000	4 200,00	8 400,00
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

PP

mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun

14	M	4400888520	Skruž uliční DITON TBV-Q 450/570/5D horní	kus	2,000	402,00	804,00
----	---	------------	---	-----	-------	--------	--------

PP

Skruž uliční DITON TBV-Q 450/570/5D horní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	2,000	1 179,05	2 358,10
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem				
	VV		"osazení UV 2ks"2		2,000		
16	M	4400888610	Skruž uliční DITON TBV-Q 450/350/3A s výtokem DN 150 PVC	kus	2,000	202,00	404,00
	PP		Skruž uliční DITON TBV-Q 450/350/3A s výtokem DN 150 PVC				
	D	998	Přesun hmot				2 335,86
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,964	1 189,34	2 335,86
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

4 - Objekty veřejného osvětlení PK

KSO:

Místo: Město Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 05.08.2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

Uchazeč:

Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

IČ:

44567022

DIČ:

CZ44567022

Projektant:

 MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

 MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

185 484,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185 484,06	21,00%	38 951,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

224 435,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt: **4 - Objekty veřejného osvětlení PK**

Místo: Město Klášterec nad Ohří

Datum: 05.08.2026

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant: 
MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

Zpracovatel: 
MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

185 484,06

HSV - Práce a dodávky HSV	17 758,40
1 - Zemní práce	6 490,19
2 - Zakládání	9 352,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	394,56
998 - Přesun hmot	1 521,14
PSV - Práce a dodávky PSV	24 977,52
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	24 977,52
M - Práce a dodávky M	142 748,14
21-M - Elektromontáže	138 660,09
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 088,05

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 1
Objekt:

4 - Objekty veřejného osvětlení PK

Místo: Město Klášterec nad Ohří

Datum: 05.08.2026

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

185 484,06

D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 758,40	
D	1	Zemní práce				6 490,19	
1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,700	159,11	906,93
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
VV			"trasy NN VO"(2,43+15,62+0,95)*0,5*0,6		5,700		
2	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	9,120	338,00	3 082,56
PP			šterkopísek netříděný				
VV			5,7*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		9,120		
3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,900	238,16	452,50
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
VV			"trasy NN VO"(2,43+15,62+0,95)*0,5*0,2		1,900		
4	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	3,800	539,00	2 048,20
PP			šterkopísek frakce 0/2				
VV			1,9*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,800		
D	2	Zakládání				9 352,51	
5	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,156	4 337,90	9 352,51
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
VV			"základ stožáru 4x4*(1,1*0,7*0,7)		2,156		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				394,56	
6	K	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80	m	3,200	92,50	296,00
PP			Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80				
VV			"chráničky pro prostup kabelu do stožáru"4*0,8		3,200		
7	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	3,200	30,80	98,56
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm				
D	998	Přesun hmot				1 521,14	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	18,316	83,05	1 521,14
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 977,52	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				24 977,52	
9	K	741120201	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	47,000	39,38	1 850,86
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2				
VV			"kabel ve stožáru h=6m"(6*4)		24,000		
VV			"z výkopu do lampy"1*(4)		4,000		
VV			"trasy NN VO"2,43+15,62+0,95		19,000		
VV			Součet		47,000		
10	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	26,450	263,78	6 976,98
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2				
VV			"z výkopu do lampy"1*(4)		4,000		
VV			"trasy NN VO"2,43+15,62+0,95		19,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		23,000		
	VV		23*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		26,450		
11	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	26,450	32,89	869,94
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm				
	VV		"z výkopu do lampy"1*(4)		4,000		
	VV		"trasy NN VO"2,43+15,62+0,95		19,000		
	VV		Součet		23,000		
	VV		23*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		26,450		
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	27,600	19,91	549,52
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
	VV		"kabel ve stožáru h=6m"(6*4)		24,000		
	VV		24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		27,600		
13	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	14 600,00	14 600,00
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč				
	VV		"revize VO"1		1,000		
14	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,034	3 830,00	130,22
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m				
D	M		Práce a dodávky M				142 748,14
D	21-M		Elektromontáže				138 660,09
15	K	210203902	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový	kus	7,000	706,20	4 943,40
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový				
	VV		"výměna svítidel na stávajících stožárech"2+3		5,000		
	VV		"montáž 2ks svítidel"2		2,000		
	VV		Součet		7,000		
16	M	1993735_R01	Svítilno PILZEO viz. Světelné technický výpočet	kus	4,000	8 893,50	35 574,00
	PP		Svítilno PILZEO viz. Světelné technický výpočet				
	VV		"montáž 4ks svítidel"4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
17	M	1993735_R02	Svítilno TECEO S viz. Světelné technický výpočet	kus	3,000	8 893,00	26 679,00
	PP		Svítilno PILZEO viz. Světelné technický výpočet				
	VV		"výměna svítidel na stávajících stožárech"3		3,000		
18	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	4,000	1 408,00	5 632,00
	PP		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových				
	VV		"montáž 4ks svítidel"4		4,000		
19	M	1290540	STOŽAROVE POUZDRO SP 250/1000	kus	4,000	439,78	1 759,12
	PP		STOŽAROVE POUZDRO SP 250/1000				
20	M	10.056.647	KOOPERATIVA Stožár KL 6-133/60 ŽŽ sadový bezpaticový	kus	4,000	5 420,80	21 683,20
	PP		KOOPERATIVA Stožár KL 6-133/60 ŽŽ sadový bezpaticový				
21	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	9,000	770,74	6 936,66
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy				
	VV		"montáž 9ks svítidel"9		9,000		
22	M	31674129	výzbroj stožárová SV 6.6.4	kus	36,000	580,80	20 908,80
	PP		výzbroj stožárová SV 6.6.4				
	VV		9		9,000		
	VV		9*4 'Přepočtené koeficientem množství		36,000		
23	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	19,000	216,00	4 104,00
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2				
	VV		"trasy NN VO"2,43+15,62+0,95		19,000		
24	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	19,000	61,50	1 168,50
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn				
25	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	9,000	34,76	312,84
	PP		svorka křížová pro vodič D 6-10mm				
	VV		9		9,000		
26	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	52,800	126,73	6 691,34
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm				
	VV		"ve stožáru - 4ks"4*((0,2+1+1,0)*6)		52,800		
27	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	33,174	65,89	2 185,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		drát D 10mm FeZn				
	VV		"1m=0,61 kg"52,8*0,61*1,03		33,174		
28	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	4,000	20,35	81,40
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10mm				
	VV		4		4,000		
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				4 088,05
29	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	19,000	196,24	3 728,56
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm				
	VV		"trasy NN VO"2,43+15,62+0,95		19,000		
30	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	19,000	18,89	358,91
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm				
	VV		"trasy NN VO"2,43+15,62+0,95		19,000		
31	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,002	288,71	0,58
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

5 - VRN

KSO:

Místo: Město Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 05.08.2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

Uchazeč:

Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

IČ:

44567022

DIČ:

CZ44567022

Projektant:

 MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

 - MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

124 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 000,00	21,00%	26 040,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

150 040,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 1
Objekt: 5 - VRN

Místo: Město Klášterec nad Ohří
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Uchazeč: Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

Datum: 05.08.2026
Projektant: MESSOR s.r.o.
Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	124 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	124 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	62 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	32 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

5 - VRN

Místo:

Město Klášterec nad Ohří

Datum:

05.08.2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:



Uchazeč:

Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

124 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

124 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

62 000,00

1	K	012344000	Vytyčovací práce	SOUB	1,000	12 000,00	12 000,00
---	---	-----------	------------------	------	-------	-----------	-----------

PP Vytyčovací práce

2	K	012414000	Geometrický plán	SOUB	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	------------------	------	-------	-----------	-----------

PP Geometrický plán

3	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	SOUB	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------

PP Geodetické měření skutečného provedení stavby

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	SOUB	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3

Zařízení staveniště

30 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	SOUB	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------

PP Zařízení staveniště

D VRN7

Provozní vlivy

32 000,00

6	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	SOUB	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----------	--	------	-------	----------	----------

PP Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR

7	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	SOUB	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

PP Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SO103-A
Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 1



KSO:
Místo: Město Klášterec nad Ohří

CC-CZ:
Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří

IČ: 00261939
DIČ: CZ00261939

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
- MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:
- MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH **-4 552 627,66**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-4 552 627,66	-956 051,81
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -5 508 679,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SO103-A

Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Místo: Město Klášterec nad Ohří

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

23. 2. 2026

MESSOR s.r.o.

MESSOR s.r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-4 552 627,66	-5 508 679,47
1	Příprava území, bourací práce a HTU + Vegetační úpravy	-1 254 681,06	-1 518 164,08
2	Objekty pozemních komunikací	-2 855 973,12	-3 455 727,48
3	Objekty odvodnění PK	-39 083,70	-47 291,28
4	Objekty veřejného osvětlení PK	-278 889,78	-337 456,63
5	VRN	-124 000,00	-150 040,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

1 - Příprava území, bourací práce a HTÚ + Vegetační úpravy

KSO:

Místo: Město Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

 - MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

 - MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 254 681,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 254 681,06	21,00%	-263 483,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 518 164,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

1 - Příprava území, bourací práce a HTÚ + Vegetační úpravy

Místo: Město Klášterec nad Ohří

Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:  MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:  MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 254 681,06

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 237 225,05

1 - Zemní práce	-893 624,43
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	-6 615,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-6 238,24
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	-330 747,38

M - Práce a dodávky M

-17 456,01

21-M - Elektromontáže	-17 456,01
-----------------------	------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

1 - Příprava území, bourací práce a HTÚ + Vegetační úpravy

Místo: Město Klášterec nad Ohří

Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 254 681,06

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 237 225,05

D 1 Zemní práce

-893 624,43

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	93,420	-111,00	-10 369,62
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby							
VV "rozebrání chodníků" 93,42				93,420			
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	65,890	-95,00	-6 259,55
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm							
VV "odstranění šterkových ploch" 65,89				65,890			
3	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	61,510	-370,00	-22 758,70
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm							
VV "odstranění betonových sjezdů" 17,95+43,56				61,510			
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	93,500	-45,50	-4 254,25
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm							
VV "odstranění podkladu chodníků" 93,5				93,500			
5	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	698,680	-68,70	-47 999,32
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm							
VV "ostranění podkladu asfaltové komunikace" 698,68				698,680			
6	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	698,680	-89,40	-62 461,99
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm							
VV "ostranění asfaltové komunikace" 698,68				698,680			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	114,240	-76,30	-8 716,51
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých							
VV "chodníkové" 25,8				25,800			
VV "silniční obrubníky" 1+1,5+1,8+84,14				88,440			
VV Součet				114,240			
8	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	639,535	-152,00	-97 209,32
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3							
VV "odkopávky rozšířených ploch do zeleně(konstrukce parkovišť sjezdů a rozšíření kom.)"(17+16,15+12,5+41)*0,42				36,393			
VV "chodník"(29,25+7,94)*0,25				9,298			
VV "odkop svahu v místě parkoviště" 2,86*22				62,920			
VV Mezisoučet				108,611			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"sanace pláně asfaltových ploch betonovým recyklátem 50cm(skutečnou hodnotu určí geotechnik během stavby)"(837,08)*0,5		418,540		
	VV		sanace pláně parkovacích ploch a sjezdů betonovým recyklátem 40cm(skutečnou hodnotu určí geotechnik během stavby)				
	VV		(30,87+59,86+52,62+43,32+94,29)*0,4		112,384		
	VV		Součet		639,535		
9	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	1,944	-586,00	-1 139,18
	PP		Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		"hloubení jamek pro základ VO"(0,6*0,6*0,9)*6		1,944		
10	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	27,291	-708,00	-19 322,03
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
	VV		"přípojka uliční vpusti"(5,8+3,4)*0,6*0,7		3,864		
	VV		"rýha pro kabel VO"(60,53+20,88+52,46)*0,5*0,35		23,427		
	VV		Součet		27,291		
11	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	668,770	-213,00	-142 448,01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m				
	VV		"odkopávky rozšířených ploch do zeleně(konstrukce parkovišť sjezdů a rozšíření kom.)"(17+16,15+12,5+41)*0,42		36,393		
	VV		"chodník"(29,25+7,94)*0,25		9,298		
	VV		"odkop svahu v místě parkoviště"2,86*22		62,920		
	VV		Mezisoučet		108,611		
	VV		"sanace pláně asfaltových ploch betonovým recyklátem 50cm(skutečnou hodnotu určí geotechnik během stavby)"(837,08)*0,5		418,540		
	VV		sanace pláně parkovacích ploch a sjezdů betonovým recyklátem 40cm(skutečnou hodnotu určí geotechnik během stavby)				
	VV		(30,87+59,86+52,62+43,32+94,29)*0,4		112,384		
	VV		"hloubení jamek pro základ VO"(0,6*0,6*0,9)*6		1,944		
	VV		"přípojka uliční vpusti"(5,8+3,4)*0,6*0,7		3,864		
	VV		"rýha pro kabel VO"(60,53+20,88+52,46)*0,5*0,35		23,427		
	VV		Součet		668,770		
12	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 203,786	-352,00	-423 732,67
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačního zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		668,77*1,8		1 203,786		
13	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 467,290	-32,00	-46 953,28
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním				
	VV		"Silnice"837,08		837,080		
	VV		"sjezdy a parkoviště"30,87+59,86+52,62+43,32+94,29		280,960		
	VV		"chodníky"6,2+1,69+0,82+1,59+5,48+1,81+1,38+1,2+156,14+36,77+61,48+49,03+25,66		349,250		
	VV		Součet		1 467,290		
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				-6 615,00
14	K	890451851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	4,700	-1 350,00	-6 345,00
	PP		Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží				
	VV		"bourání uliční vpusti"4,7		4,700		
15	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámců hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	-270,00	-270,00
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámců, hmotnosti jednotlivě do 50 kg				
	VV		"bourání uliční vpusti"1		1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-6 238,24
16	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	16,300	-165,00	-2 689,50
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	VV		"V místě napojení na stávající komunikace"5+5,6+5,7		16,300		
17	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	-459,00	-918,00
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
	VV		"P2 demontáž"1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"P4+E2b demontáž"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
18	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	30,590	-86,00	-2 630,74
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm				
	VV		"bourání stávajícího žlabu"30,59		30,590		
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				-330 747,38
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	683,073	-52,40	-35 793,03
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 732,292	-11,00	-30 055,21
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	VV		683,073*4 *Přepočtené koeficientem množství		2 732,292		
21	K	997221861	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	98,551	-153,00	-15 078,30
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	VV		38,444+23,419+24,289+10,707+1,692		98,551		
22	K	997221873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	373,526	-352,00	-131 481,15
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		28,992+37,115+307,419		373,526		
23	K	997221875	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	220,783	-536,00	-118 339,69
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	VV		220,783		220,783		
	D	M	Práce a dodávky M				-17 456,01
	D	21-M	Elektromontáže				-17 456,01
24	K	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	6,000	-429,00	-2 574,00
	PP		Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového				
	VV		"demontáž stávajících svítidel 6ks"6		6,000		
25	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	6,000	-1 188,00	-7 128,00
	PP		Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových				
	VV		"demontáž stávajících sloupů 6ks"6		6,000		
26	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	6,000	-830,00	-4 980,00
	PP		Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg				
	VV		"demontáž stávajících lamp 6ks"6		6,000		
27	K	218204202	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	6,000	-462,33	-2 774,01
	PP		Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy				
	VV		"demontáž stávajících lamp 6ks"6		6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

2 - Objekty pozemních komunikací

KSO:

Místo: Město Klášterec nad Ohří

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



- MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:



- MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2026

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Cena bez DPH

-2 855 973,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 855 973,12	21,00%	-599 754,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 455 727,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 1
Objekt:

2 - Objekty pozemních komunikací

Místo: Město Klášterec nad Ohří
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 23. 2. 2026
Projektant: MESSOR s.r.o.
Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-2 855 973,12
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 834 973,12
2 - Zakládání	-11 080,46
5 - Komunikace pozemní	-2 218 095,54
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	-90 020,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-500 020,95
998 - Přesun hmot	-15 755,94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	-21 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

2 - Objekty pozemních komunikací

Místo: Město Klášterec nad Ohří

Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant: 

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:  MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 855 973,12

D HSV Práce a dodávky HSV

-2 834 973,12

D 2 Zakládání **-11 080,46**

1	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	94,290	-26,90	-2 536,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
VV "textilie pod parkovacími plochami" 94,29 94,290

2	M	69311110	geotextilie netkaná ochranná, hydrofobní sorpční (záchyt ropných úkapů) 300g/m2	m2	111,687	-76,50	-8 544,06
---	---	----------	---	----	---------	--------	-----------

PP geotextilie netkaná ochranná, hydrofobní sorpční (záchyt ropných úkapů) 300g/m2
VV 94,29 94,290
VV 94,29*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství' 111,687

D 5 Komunikace pozemní **-2 218 095,54**

3	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	24,472	-138,00	-3 377,14
---	---	-----------	--	----	--------	---------	-----------

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm
VV "podsyp pod liniový žlab" 30,59*0,8 24,472

4	K	564851111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 912,912	-208,00	-397 885,70
---	---	-----------	--	----	-----------	---------	-------------

PP Podklad ze štěrkdrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm
VV "podklad asfaltové komunikace ŠDb fr.0/63mm"(837,08)*1,1 920,788
VV "podklad asfaltové komunikace ŠDa fr.0/32mm"(837,08)*1,05 878,934
VV "podklad chodníků ŠDa fr.0/32mm"(10,65+16,1+11,72+11,27+38+10,21+9,85)*1,05 113,190
VV Součet 1 912,912

5	K	564861111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	247,695	-272,00	-67 373,04
---	---	-----------	--	----	---------	---------	------------

PP Podklad ze štěrkdrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm
VV "plocha sjezdů/parkovacích ploch ŠDa fr.0/32mm"(94,29+45+61,08+10,62+8,78+9,96+6,17)*1,05 247,695

6	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	561,920	-187,96	-105 617,32
---	---	-----------	---	----	---------	---------	-------------

PP Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm
VV sanace pláně parkovacích ploch a sjezdů betonovým recyklátem 40cm(skutečnou hodnotu určí geotechnik během stavby)
VV (30,87+59,86+52,62+43,32+94,29)*2 561,920

7	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 674,160	-230,76	-386 332,77
---	---	-----------	---	----	-----------	---------	-------------

PP Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm
VV "sanace pláně asfaltových ploch betonovým recyklátem 50cm(skutečnou hodnotu určí geotechnik během stavby)" 837,08*2 1 674,160

8	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	837,080	-480,91	-402 557,31
---	---	-----------	--	----	---------	---------	-------------

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhuštěním ACP 16 S v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm
VV "podkladní asfalt" 837,08 837,080

9	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	837,080	-29,10	-24 360,77
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
VV "postřik mezi ŠD a AB" 837,08 837,080

10	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	837,080	-8,27	-6 921,32
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
	VV		"postřik mezi ŠD a AB"837,08		837,080		
11	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	837,080	-299,23	-250 478,48
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm				
	VV		"pojezdový asfalt"837,08		837,080		
12	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	160,370	-750,00	-120 278,26
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva				
	VV		"parkovací záliv a sjezdy"94,29+11,26+5,04+3,64+2,7+35,86+4,25+3,33		160,370		
13	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	163,577	-829,00	-135 605,33
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
	VV		160,37*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		163,577		
14	M	58381009	kostka mramorová bílá 20/20	m2	6,120	-4 390,00	-26 866,80
	PP		kostka mramorová bílá 20/20				
	VV		6*(5*0,2)		6,000		
	VV		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120		
15	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	93,920	-881,99	-82 836,72
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva				
	VV		"žulové chodníky ST 0,000-0,120km"10,65+16,1+11,72+11,27+38+6,18		93,920		
16	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	95,798	-447,00	-42 821,71
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1				
	VV		93,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		95,798		
17	K	594611112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože ze šterkopísku	m2	15,500	-1 012,99	-15 701,29
	PP		Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm ze šterkopísku				
	VV		"Nášlapy v zeleni mezi ul. Vítězná a Karlovarská"15,5		15,500		
18	M	58381139	deska dlažební broušená žula 600x600mm tl 50mm	m2	15,500	-5 070,00	-78 585,00
	PP		deska dlažební broušená žula 600x600mm tl 50mm				
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	65,960	-451,38	-29 773,04
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		"reliefní dlažba u žulových chodníků"2,01+1,25+8,27+9,54+6,13+3,4+1,78+1,89+5,99+5,52+4,37+2,57+1,76+2,81+1,76+2,81+1,69+0,82+1,59		65,960		
	VV		Součet		65,960		
20	M	59245021_R03	dlažba skladebná reliefní COMCON CD 200x200x60	m2	26,350	-638,00	-16 811,30
	PP		dlažba skladebná reliefní COMCON CD 200x200x60				
	VV		"varovný a signální pás u žulových chodníků"1,35+2,01+8,27+5,99+2,81+2,81+1,59+0,82		25,650		
	VV		25,65*1,02728 'Přepočtené koeficientem množství		26,350		
21	M	59245021_R05	dlažba skladebná reliefní COMCON VL 200x95x70	m2	11,000	-638,00	-7 018,00
	PP		dlažba skladebná reliefní COMCON VL 200x95x70				
	VV		"umělá vodící linie u žulových chodníků"4,37+6,13		10,500		
	VV		10,5*1,0476 'Přepočtené koeficientem množství		11,000		
22	M	59245263_R04	dlažba skladebná lemování reliefních prvků COMCON CDR 255x255x60	m2	29,128	-580,00	-16 894,24
	PP		dlažba skladebná lemování reliefních prvků COMCON CDR 255x255x60				
	VV		"lemování hmatných prvků"1,78+9,54+3,4+5,52+2,57+1,76+1,76+1,69		28,020		
	VV		28,02*1,03955 'Přepočtené koeficientem množství		29,128		
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				-90 020,23
23	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	9,000	-3 435,96	-30 923,62
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového				
	VV		"výšková úprava šoupátek na vodovodu"9		9,000		
24	M	55241101	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	9,000	-1 600,00	-14 400,00
	PP		poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu				
25	K	899133111	Výměna (výšková úprava) pevného poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus	3,000	-10 628,87	-31 886,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě pevného				
	VV		"výšková úprava poklopů kanalizace"3		3,000		
26	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	3,000	-4 270,00	-12 810,00
	PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-500 020,95
27	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	-283,73	-1 134,92
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
	VV		Montáž na sloupek				
	VV		"P4+E2b"2		2,000		
	VV		"B2+E12b"2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
28	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	-808,00	-808,00
	PP		značky upravující přednost P1, P4 700mm				
	VV		"P4+E2b"1		1,000		
29	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	-657,00	-657,00
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm				
	VV		"P4+E2b"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
30	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	-456,00	-456,00
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm				
	VV		"B2+E12b"1		1,000		
31	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	-605,00	-605,00
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm				
	VV		"B2+E12b"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
32	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	4,000	-88,27	-353,06
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloup				
	VV		Na sloup VO				
	VV		"IP4b+E12a"2		2,000		
	VV		"P4+E2b"2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
33	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	-658,00	-658,00
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm				
	VV		"IP4b+E12a"1		1,000		
34	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	-456,00	-456,00
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm				
	VV		"IP4b+E12a"1		1,000		
35	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	-808,00	-808,00
	PP		značky upravující přednost P1, P4 700mm				
	VV		"P4+E2b"1		1,000		
36	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	-657,00	-657,00
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm				
	VV		"P4+E2b"1		1,000		
37	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	-377,85	-755,69
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu				
	VV		"P4+E2b - 1ks"1		1,000		
	VV		"B2+E12b"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
38	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	-696,00	-2 784,00
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
39	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	12,100	-20,98	-253,86
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní				
	VV		"V4"6+6,1		12,100		
40	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	32,590	-11,70	-381,32
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní				
	VV		"V10d (0,25/0,5/0,5)"10,3+9,9+12,39		32,590		
	VV		Součet		32,590		
41	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	4,800	-170,13	-816,60
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní				
	VV		"V20"1,2*4		4,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	12,100	-69,22	-837,57
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní				
	VV		"V4"6+6,1		12,100		
43	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	32,590	-24,80	-808,18
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní				
	VV		"V10d (0,25/0,5/0,5)"10,3+9,9+12,39		32,590		
	VV		Součet		32,590		
44	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	44,690	-7,90	-353,04
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky				
	VV		"V10d (0,25/0,5/0,5)"10,3+9,9+12,39		32,590		
	VV		"V4"6+6,1		12,100		
	VV		Součet		44,690		
45	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	4,800	-39,76	-190,86
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy				
	VV		"V20"1,2*4		4,800		
46	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	247,610	-361,30	-89 462,28
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		"chonikové"17,45		17,450		
	VV		"část ulice z žulové dlažby ST.0,00-0,120km"100,22+31,65+98,29		230,160		
	VV		Součet		247,610		
47	M	59217045	obrubník parkový žulový1000x80x250mm	m	17,799	-192,00	-3 417,41
	PP		obrubník parkový žulový1000x80x250mm				
	VV		"chonikové"17,45		17,450		
	VV		17,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,799		
48	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	120,278	-1 410,00	-169 591,98
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm				
	VV		230,16-17-4,71-90,53		117,920		
	VV		117,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		120,278		
49	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x150-200mm	m	90,530	-1 220,00	-110 446,60
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm				
	VV		"vstupy d vozovky"4,54+2,98+4,25+20,33+19,72+6,67+14+6+6+6,04		90,530		
50	M	58380416	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm	m	4,710	-5 730,00	-26 988,30
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm				
	VV		"oblou parkoviště R1"1,57+1,57+1,57		4,710		
51	M	58380003_R01	obrubník žulový přechodový 1000x250x150-200mm	m	17,000	-1 730,00	-29 410,00
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm				
	VV		"vstupy do vozovky"17		17,000		
52	K	919121112	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	240,000	-140,54	-33 729,64
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm				
	VV		"napojení asfaltového povrchu na obruby"120*2		240,000		
53	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	30,500	-128,67	-3 924,41
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry				
	VV		"napojení na stávající komunikace"5+20+5,5		30,500		
54	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	30,590	-195,84	-5 990,73
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo šterkopísku z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm				
	VV		"podél komunikace"30,59		30,590		
55	M	59227003	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm	m	31,260	-425,00	-13 285,50
	PP		žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm				
	VV		30,59*1,0219 'Přepočtené koeficientem množství		31,260		
	D	998	Přesun hmot				-15 755,94
56	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	189,710	-83,05	-15 755,94
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-21 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				-21 000,00
57	K	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	6,000	-3 500,00	-21 000,00
	PP		Zkoušky hutnicí				
	VV		"4x zkošky na pláni po sanaci/na štěrcích"4		4,000		
	VV		"2x zkoušky na parapláni"2		2,000		
	VV		Součet		6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

3 - Objekty odvodnění PK

KSO:

Místo: Město Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:



MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:



MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

-39 083,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-39 083,70	21,00%	-8 207,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-47 291,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 1
Objekt:

3 - Objekty odvodnění PK

Místo: Město Klášterec nad Ohří
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 23. 2. 2026
Projektant: 
MESSOR s.r.o.
Zpracovatel: 
MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-39 083,70
HSV - Práce a dodávky HSV		-39 083,70
1 - Zemní práce		-1 573,60
4 - Vodorovné konstrukce		-1 310,29
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		-33 050,45
998 - Přesun hmot		-3 149,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

3 - Objekty odvodnění PK

Místo:

Město Klášterec nad Ohří

Datum:

23. 2. 2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-39 083,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

-39 083,70

D 1

Zemní práce

-1 573,60

1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	2,640	-159,11	-420,04
---	---	-----------	--	----	-------	---------	---------

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

VV

"obsypání přípojky UV"(3,4+5,8)*0,5*0,4

1,840

VV

"obsyp UV"0,4*2

0,800

VV

Součet

2,640

2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,150	-607,99	-699,18
---	---	-----------	---	----	-------	---------	---------

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny

VV

"obsypání přípojky UV"(3,4+5,8)*0,5*0,25

1,150

3	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	0,843	-539,00	-454,38
---	---	----------	------------------------	---	-------	---------	---------

PP

šterkopísek frakce 0/2

VV

0,421392857142857*2 'Přepočtené koeficientem množství

0,843

D 4

Vodorovné konstrukce

-1 310,29

4	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,690	-1 898,97	-1 310,29
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

PP

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV

"lože pod přípojky UV"(3,4+5,8)*0,5*0,15

0,690

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

-33 050,45

5	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	9,200	-184,88	-1 700,93
---	---	-----------	---	---	-------	---------	-----------

PP

Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

VV

"montáž přípojek UV 2ks"3,4+5,8

9,200

6	M	WVN.JF018220 W	přípojná sedlová odbočka 250/160	kus	2,000	-1 209,44	-2 418,88
---	---	----------------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP

přípojná sedlová odbočka 250/160

VV

2

2,000

7	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	10,678	-847,00	-9 044,27
---	---	----------	---	---	--------	---------	-----------

PP

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10

VV

9,2*1,1607 'Přepočtené koeficientem množství

10,678

8	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000	-1 355,42	-2 710,84
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

VV

"osazení UV 4ks"2

2,000

9	M	4400888640	Dno uliční DITON TBV-Q 450/300/2A s kalovou prohlubní	kus	2,000	-414,00	-828,00
---	---	------------	---	-----	-------	---------	---------

PP

Dno uliční DITON TBV-Q 450/300/2A s kalovou prohlubní

10	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	2,000	-1 272,13	-2 544,27
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm

VV

"osazení UV 2ks"2

2,000

11	M	4500020388	Prstenec uliční CSBETON TBV-Q 450/60 10a	kus	2,000	-178,00	-356,00
----	---	------------	--	-----	-------	---------	---------

PP

Prstenec uliční CSBETON TBV-Q 450/60 10a

12	M	BTL.0019427.UR S	koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	2,000	-740,58	-1 481,16
----	---	------------------	--	-----	-------	---------	-----------

PP

koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500

13	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	2,000	-4 200,00	-8 400,00
----	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP

mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun

14	M	4400888520	Skruž uliční DITON TBV-Q 450/570/5D horní	kus	2,000	-402,00	-804,00
----	---	------------	---	-----	-------	---------	---------

PP

Skruž uliční DITON TBV-Q 450/570/5D horní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	2,000	-1 179,05	-2 358,10
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem				
	VV		"osazení UV 4ks"2		2,000		
16	M	4400888610	Skruž uliční DITON TBV-Q 450/350/3A s výtokem DN 150 PVC	kus	2,000	-202,00	-404,00
	PP		Skruž uliční DITON TBV-Q 450/350/3A s výtokem DN 150 PVC				
	D	998	Přesun hmot				-3 149,36
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,648	-1 189,34	-3 149,36
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

4 - Objekty veřejného osvětlení PK

KSO:

Místo: Město Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

 - MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

 - MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

-278 889,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-278 889,78	21,00%	-58 566,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-337 456,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt: **4 - Objekty veřejného osvětlení PK**

Místo: Město Klášterec nad Ohří

Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant: 
MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 
MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-278 889,78

HSV - Práce a dodávky HSV

-63 582,98

1 - Zemní práce

-45 728,58

2 - Zakládání

-9 352,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-493,20

998 - Přesun hmot

-8 008,69

PSV - Práce a dodávky PSV

-70 047,03

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

-70 047,03

M - Práce a dodávky M

-145 259,77

21-M - Elektromontáže

-116 455,93

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-28 803,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

4 - Objekty veřejného osvětlení PK

Místo:

Město Klášterec nad Ohří

Datum:

23. 2. 2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-278 889,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

-63 582,98

D 1

Zemní práce

-45 728,58

1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,161	-159,11	-6 389,90
---	---	-----------	---	----	--------	---------	-----------

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV

"trasy NN VO"(60,53+20,88+52,46)*0,5*0,6

40,161

2	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	64,258	-338,00	-21 719,20
---	---	----------	-----------------------	---	--------	---------	------------

PP

šterkopísek netříděný

VV

40,161*1,6 'Přepočtené koeficientem množství

64,258

3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,387	-238,16	-3 188,29
---	---	-----------	---	----	--------	---------	-----------

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV

"trasy NN VO"(60,53+20,88+52,46)*0,5*0,2

13,387

4	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	26,774	-539,00	-14 431,19
---	---	----------	------------------------	---	--------	---------	------------

PP

šterkopísek frakce 0/2

VV

13,387*2 'Přepočtené koeficientem množství

26,774

D 2

Zakládání

-9 352,51

5	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,156	-4 337,90	-9 352,51
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

PP

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV

"základ stožáru 4x4*(1,1*0,7*0,7)

2,156

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-493,20

6	K	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80	m	4,000	-92,50	-370,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	---------

PP

Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80

VV

"chráničky pro prostup kabelu do stožáru"5*0,8

4,000

7	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	4,000	-30,80	-123,20
---	---	----------	--	---	-------	--------	---------

PP

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm

D 998

Přesun hmot

-8 008,69

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	96,429	-83,05	-8 008,69
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV

Práce a dodávky PSV

-70 047,03

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

-70 047,03

9	K	741120201	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	168,870	-39,38	-6 650,10
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PP

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV

"kabel ve stožáru h=6m"(6*5)

30,000

VV

"z výkopu do lampy"1*(5)

5,000

VV

"trasy NN VO"60,53+20,88+52,46

133,870

VV

Součet

168,870

10	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	159,701	-263,78	-42 125,93
----	---	----------	--	---	---------	---------	------------

PP

kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2

VV

"z výkopu do lampy"1*(5)

5,000

VV

"trasy NN VO"60,53+20,88+52,46

133,870

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		138,870		
	VV		138,87*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		159,701		
11	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	159,701	-32,89	-5 252,57
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm				
	VV		"z výkopu do lampy"1*(5)		5,000		
	VV		"trasy NN VO"60,53+20,88+52,46		133,870		
	VV		Součet		138,870		
	VV		138,87*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		159,701		
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	34,500	-19,91	-686,90
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
	VV		"kabel ve stožáru h=6m"(6*5)		30,000		
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500		
13	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	-14 600,00	-14 600,00
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč				
	VV		"revize VO"1		1,000		
14	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,191	-3 830,00	-731,53
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m				
D	M		Práce a dodávky M				-145 259,77
D	21-M		Elektromontáže				-116 455,93
15	K	210203902	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový	kus	5,000	-706,20	-3 531,00
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový				
	VV		"montáž 5ks svítidel"5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
16	M	1993735_R01	Svítilno PILZEO viz. Světelně technický výpočet	kus	5,000	-8 893,50	-44 467,50
	PP		Svítilno PILZEO viz. Světelně technický výpočet				
	VV		"montáž 5ks svítidel"5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
17	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	5,000	-1 408,00	-7 040,00
	PP		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových				
	VV		"montáž 5ks svítidel"5		5,000		
18	M	1290540	STOZAROVE POUZDRO SP 250/1000	kus	5,000	-439,78	-2 198,90
	PP		STOZAROVE POUZDRO SP 250/1000				
19	M	10.056.647	KOOPERATIVA Stožár KL 6-133/60 ŽŽ sadový bezpaticový	kus	5,000	-5 420,80	-27 104,00
	PP		KOOPERATIVA Stožár KL 6-133/60 ŽŽ sadový bezpaticový				
20	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	5,000	-770,74	-3 853,70
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy				
	VV		"montáž 5ks svítidel"5		5,000		
21	M	31674129	výzbroj stožárová SV 6.6.4	kus	20,000	-580,80	-11 616,00
	PP		výzbroj stožárová SV 6.6.4				
	VV		5*4 'Přepočtené koeficientem množství		20,000		
22	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	19,000	-216,00	-4 104,00
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2				
	VV		"trasy NN VO"2,43+15,62+0,95		19,000		
23	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	19,000	-61,50	-1 168,50
	PP		pás zemní 30x4mm FeZn				
24	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	5,000	-34,76	-173,80
	PP		svorka křížová pro vodič D 6-10mm				
	VV		5		5,000		
25	K	210220002	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	66,000	-126,73	-8 364,45
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm				
	VV		"ve stožáru - 5ks"5*((0,2+1+1,0)*6)		66,000		
26	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	41,468	-65,89	-2 732,33
	PP		drát D 10mm FeZn				
	VV		"1m=0,61 kg"66*0,61*1,03		41,468		
27	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	5,000	-20,35	-101,75
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10mm				
	VV		5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				-28 803,84
28	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	133,870	-196,24	-26 271,12
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm				
VV			"trasy NN VO"60,53+20,88+52,46		133,870		
29	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	133,870	-18,89	-2 529,26
PP			Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm				
VV			"trasy NN VO"60,53+20,88+52,46		133,870		
30	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,012	-288,71	-3,46
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 1

Objekt:

5 - VRN

KSO:

Místo: Město Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

 MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

 MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

-124 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-124 000,00	21,00%	-26 040,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-150 040,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 1
Objekt: **5 - VRN**

Místo: Město Klášterec nad Ohří
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 23. 2. 2026
Projektant: 
Zpracovatel: 
MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-124 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-124 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-62 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	-30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	-32 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 1
Objekt: 5 - VRN

Místo: Město Klášterec nad Ohří Datum: 23. 2. 2026
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: MESSOR s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -124 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					-124 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					-62 000,00
1	K	012344000	Vytyčovací práce	SOUB	1,000	-12 000,00		-12 000,00
PP		Vytyčovací práce						
2	K	012414000	Geometrický plán	SOUB	1,000	-10 000,00		-10 000,00
PP		Geometrický plán						
3	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	SOUB	1,000	-30 000,00		-30 000,00
PP		Geodetické měření skutečného provedení stavby						
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	SOUB	1,000	-10 000,00		-10 000,00
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
D		VRN3	Zařízení staveniště					-30 000,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště	SOUB	1,000	-30 000,00		-30 000,00
PP		Zařízení staveniště						
D		VRN7	Provozní vlivy					-32 000,00
6	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	SOUB	1,000	-2 000,00		-2 000,00
PP		Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR						
7	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	SOUB	1,000	-30 000,00		-30 000,00
PP		Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SO108
Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 2



KSO:
Místo: Město Klášterec nad Ohří

CC-CZ:
Datum: 07.04.2026

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří

IČ: 00261939
DIČ: CZ00261939

Uchazeč:
Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

IČ: 44567022
DIČ: CZ44567022

Projektant:
[Logo] - MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:
[Logo] - MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH	1 521 778,15
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 521 778,15	319 573,41
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 841 351,56
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:SO108

Stavba:Komunikace ul. Vítězná - větev 2

Místo:Město Klášterec nad Ohří

Zadavatel:Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

Datum:07.04.2026

Projektant:

MESSOR s.r.o.

MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

MESSOR s.r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 521 778,15	1 841 351,56
1	Příprava území, bourací práce a HTU + Vegetační úpravy	336 332,88	406 962,78
2	Objekty pozemních komunikací	1 077 445,27	1 303 708,78
3	VRN	108 000,00	130 680,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 2

Objekt:

1 - Příprava území, bourací práce a HTÚ + Vegetační úpravy

KSO:

Místo: Město Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 07.04.2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

Uchazeč:

Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

IČ: 44567022

DIČ: CZ44567022

Projektant:



MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:



MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

336 332,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	336 332,88	21,00%	70 629,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

406 962,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 2
Objekt:



1 - Příprava území, bourací práce a HTÚ + Vegetační úpravy

Místo: Město Klášterec nad Ohří
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Uchazeč: Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

Datum: 07.04.2026
Projektant: MESSOR s.r.o.
Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		336 332,88
HSV - Práce a dodávky HSV		334 187,88
1 - Zemní práce		166 846,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 517,50
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		163 627,20
998 - Přesun hmot		1 196,23
M - Práce a dodávky M		2 145,00
21-M - Elektromontáže		2 145,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 2

Objekt:



1 - Příprava území, bourací práce a HTÚ + Vegetační úpravy

Místo: Město Klášterec nad Ohří

Datum: 07.04.2026

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

336 332,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				334 187,88
D	1		Zemní práce				166 846,95
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	178,560	111,00	19 820,16
	VV		"Rozebrání stávajícího chodníku"3,35+1,26+2,02+10,85+2,22+1,12+1,8+25,66+2,62+1,5+2,4+3,23+5,83+21,09+7,96+27,8+6,69+51,16		178,560		
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	317,340	68,70	21 801,26
	VV		"odstranění štrkových ploch vedle komunikace"66,4+250,94		317,340		
3	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	466,200	89,40	41 678,28
	VV		"odstranění stávajícího asfaltu"466,2		466,200		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	164,000	76,30	12 513,20
	VV		"vytrhání stávající obruby"164		164,000		
5	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,242	879,00	25 703,72
	VV		"Rýha pro osazení obrubníku"(155,3+19,7)*0,5*0,25+163,72*0,3*0,15		29,242		
6	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,242	213,00	6 228,55
	VV		29,242		29,242		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	52,636	352,00	18 527,87
	VV		29,242*1,8		52,636		
8	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	80,010	91,70	7 336,92
	VV		"úprava zelených ploch dtčených stavbou"53,34*1,5		80,010		
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	14,402	750,00	10 801,50
	VV		80,01*0,1*1,8		14,402		
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,010	25,70	2 056,26
	VV		"úprava zelených ploch dtčených stavbou"53,34*1,5		80,010		
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,600	109,00	174,40
	VV		80,01*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,600		
12	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	80,010	2,56	204,83
	VV		"úprava zelených ploch dtčených stavbou"53,34*1,5		80,010		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 517,50
13	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm	m	10,600	72,50	768,50
	VV		"v místě napojení na stávající asf. kom."5,6+5		10,600		
14	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	10,600	165,00	1 749,00
	VV		"v místě napojení na stávající asf. kom."5,6+5		10,600		
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				163 627,20
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	366,994	52,40	19 230,49
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	366,994	11,00	4 036,93
17	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	80,046	153,00	12 247,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		46,426+33,62			80,046		
18	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	139,630	352,00	49 149,76
VV		139,63			139,630		
19	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	147,319	536,00	78 962,98
VV		147,319			147,319		
D		998	Přesun hmot				1 196,23
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14,404	83,05	1 196,23
D		M	Práce a dodávky M				2 145,00
D		21-M	Elektromontáže				2 145,00
21	K	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	5,000	429,00	2 145,00
VV		"demontáž stávajících svítidel"5			5,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 2

Objekt:

2 - Objekty pozemních komunikací

KSO:

Místo: Město Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 07.04.2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

Uchazeč:

Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

IČ:

44567022

DIČ:

CZ44567022

Projektant:

 - MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

 - MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

1 077 445,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 077 445,27	21,00%	226 263,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 303 708,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 2

Objekt:

2 - Objekty pozemních komunikací

Místo:

Město Klášterec nad Ohří

Datum:

07.04.2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

 -
MESSOR s.r.o.

Uchazeč:

Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

Zpracovatel:

 -
MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 077 445,27

HSV - Práce a dodávky HSV

1 022 449,27

2 - Zakládání	5 299,90
5 - Komunikace pozemní	744 414,33
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	30 215,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	221 850,70
998 - Přesun hmot	20 668,59
M - Práce a dodávky M	47 996,00
21-M - Elektromontáže	47 996,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 2

Objekt:

2 - Objekty pozemních komunikací

Místo: Město Klášterec nad Ohří

Datum: 07.04.2026

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant: - MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

Zpracovatel: - MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 077 445,27

D HSV Práce a dodávky HSV

1 022 449,27

D 2 Zakládání 5 299,90

1	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	45,100	26,90	1 213,19
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV "pod dlážděnou zpevněnou plochu na konci úseku"45,1 45,100

2	M	69311110	geotextilie netkaná ochranná, hydrofobní sorpční (záchyt ropných úkapů) 300g/m2	m2	53,421	76,50	4 086,71
---	---	----------	---	----	--------	-------	----------

VV 45,1*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství' 53,421

D 5 Komunikace pozemní 744 414,33

3	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	73,040	272,00	19 866,88
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV "zpevněná plocha na konci úseku fr. 0-32mm"66,4*1,1 73,040

4	K	564931511	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	250,940	103,00	25 846,82
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV "zpevněná plocha podél komunikace"250,94 250,940

5	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	466,200	480,91	224 198,67
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV "úprava podkladu stávajícího asfaltu"466,2 466,200

6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	653,688	130,53	85 325,89
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV "úprava podkladu stávajícího asfaltu"466,2 466,200

VV "úprava podkladu stávajícího

chodníku"(3,35+1,26+2,02+10,85+2,22+1,12+1,8+25,66+2,62

+1,5+2,4+3,23+5,83+21,09+7,96+27,8+6,69+51,16)*1,05

Součet 653,688

7	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	717,140	29,10	20 870,27
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV "úprava podkladu stávajícího asfaltu"466,2 466,200

VV "zpevněná plocha podél komunikace"250,94 250,940

VV Součet 717,140

8	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	466,200	8,27	3 854,73
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

VV "úprava podkladu stávajícího asfaltu"466,2 466,200

9	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	466,200	299,23	139 500,49
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV "úprava podkladu stávajícího asfaltu"466,2 466,200

10	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	139,790	370,00	51 722,30
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV "povrch chodníku"10,85+25,66+3,23+21,09+27,8+51,16 139,790

11	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	145,000	417,00	60 465,00
----	---	----------	--	----	---------	--------	-----------

VV 139,79*1,03727 'Přepočtené koeficientem množství' 145,000

12	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	38,370	486,78	18 677,75
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV "sjezdy"6,63+5,16+6,49+5,81+7,7+6,58 38,370

13	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	17,500	536,00	9 380,00
----	---	----------	--	----	--------	--------	----------

VV 38,37-13,17-8,21 16,990

VV 16,99*1,03 'Přepočtené koeficientem množství' 17,500

14	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	14,000	780,00	10 920,00
----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------

VV "varovný pás"2,41+2,53+2,01+2,4+1,8+2,02 13,170

VV 13,17*1,063 'Přepočtené koeficientem množství' 14,000

15	M	59245263_R04	dlažba skladebná lemování reliefních prvků COMCON CDR 255x255x60	m2	9,000	580,00	5 220,00
----	---	--------------	--	----	-------	--------	----------

VV "lemování hmatných prvků"1,26+1,12+1,49+1,25+1,58+1,51 8,210

VV 8,21*1,0962 'Přepočtené koeficientem množství' 9,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	596412113	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	66,400	404,31	26 846,41
	VV		"zpevněná plocha na konci úseku fr. 0-32mm"66,4		66,400		
17	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	68,392	610,00	41 719,12
	VV		66,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		68,392		
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				30 215,75
18	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	6,000	3 435,96	20 615,75
	VV		"výšková úprava šoupátek"6		6,000		
19	M	55241101	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	6,000	1 600,00	9 600,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				221 850,70
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	163,720	412,00	67 452,64
	VV		163,72		163,720		
21	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	129,999	203,00	26 389,80
	VV		163,72-12-27		124,720		
	VV		124,72*1,04233 'Přepočtené koeficientem množství		129,999		
22	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	28,000	197,00	5 516,00
	VV		"sjezdy/vstupy do vozovky"4+3,5+5+4+5,4+5,1		27,000		
	VV		27*1,03702 'Přepočtené koeficientem množství		28,000		
23	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	12,000	539,00	6 468,00
	VV		"sjezdy/vstupy do vozovky"12		12,000		
24	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	174,960	351,00	61 410,96
	VV		"hrana asfaltu obruba"155,29+19,67		174,960		
25	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	180,001	168,00	30 240,17
	VV		174,96*1,02881 'Přepočtené koeficientem množství		180,001		
26	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	163,720	140,54	23 009,24
	VV		"napojení asfaltového povrchu na obruby"163,72		163,720		
27	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	10,600	128,67	1 363,89
	VV		"napojení na stávající komunikace"5,6+5		10,600		
	D	998	Přesun hmot				20 668,59
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	248,861	83,05	20 668,59
	D	M	Práce a dodávky M				47 996,00
	D	21-M	Elektromontáže				47 996,00
29	K	210203902	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový	kus	5,000	706,20	3 531,00
	VV		"výměna 5ks svítidel"5		5,000		
30	M	1993735_R02	Svítidlo TECEO S viz. Světelně technický výpočet	kus	5,000	8 893,00	44 465,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				7 000,00
31	K	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	2,000	3 500,00	7 000,00
	VV		"únosnost na štercích" 2		2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 2

Objekt:

3 - VRN

KSO:

Místo: Město Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 07.04.2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

Uchazeč:

Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

IČ:

44567022

DIČ:

CZ44567022

Projektant:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

108 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 000,00	21,00%	22 680,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

130 680,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Komunikace ul. Vítězná - větev 2
Objekt: **3 - VRN**

Místo: Město Klášterec nad Ohří
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Uchazeč: Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

Datum: 07.04.2026
Projektant: - MESSOR s.r.o.
Zpracovatel: - MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	108 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	108 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	55 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	33 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - větev 2

Objekt:

3 - VRN

Místo: Město Klášterec nad Ohří

Datum: 07.04.2026

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:  - MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

Zpracovatel:  - MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

108 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

108 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

55 000,00

1	K	012344000	Vytyčovací práce	SOUB	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	012414000	Geometrický plán	SOUB	1,000	20 000,00	20 000,00
3	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	SOUB	1,000	20 000,00	20 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	SOUB	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

20 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	SOUB	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------

D VRN7 Provozní vlivy

33 000,00

6	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	SOUB	1,000	3 000,00	3 000,00
7	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	SOUB	1,000	30 000,00	30 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - Odpočet SVS a.s.

Objekt:

KOORDINACE - Odpočet SVS a.s.

KSO:

Místo:

Město Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum:

05.08.2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

Uchazeč:

Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

IČ:

44567022

DIČ:

CZ44567022

Projektant:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

966 663,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	966 663,85	21,00%	202 999,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 169 663,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Stavba:

Komunikace ul. Vítězná - Odpočet SVS a.s.

Objekt:

KOORDINACE - Odpočet SVS a.s.

Místo:

Město Klášterec nad Ohří

Datum:

05.08.2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

 -
MESSOR s.r.o.

Uchazeč:

Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov

Zpracovatel:

 -
MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

966 663,85

1 - Příprava území, bourací práce a HTÚ + Vegetační úpravy

224 300,42

2 - Objekty pozemních komunikací

742 363,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace ul. Vítězná - Odpočet SVS a.s.
Objekt:



1 - Příprava území, bourací práce a HTÚ + Vegetační úpravy

Místo:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:	05.08.2026
Zadavatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	 - MESSOR s.r.o.
Uchazeč:	Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov	Zpracovatel:	 - MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 224 300,42 Kč

D HSV Práce a dodávky HSV 224 300,42 Kč

D 1 Zemní práce 20 942,00 Kč

7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	68,000	76,30	5 188,40 Kč
---	---	-----------	---	---	--------	-------	-------------

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

13	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	492,300	32,00	15 753,60 Kč
----	---	-----------	--	----	---------	-------	--------------

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 000,00 Kč

16	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	400,000	165,00	66 000,00 Kč
----	---	-----------	--	---	---------	--------	--------------

PP Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 137 358,42 Kč

19	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	262,996	52,40	13 780,99 Kč
----	---	-----------	---	---	---------	-------	--------------

PP Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 577,976	11,00	17 357,74 Kč
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	--------------

PP Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

22	K	997221873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	136,840	352,00	48 167,68 Kč
----	---	-----------	---	---	---------	--------	--------------

PP Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

23	K	997221875	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	108,306	536,00	58 052,02 Kč
----	---	-----------	--	---	---------	--------	--------------

PP Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Komunikace ul. Vítězná - Odpočet SVS a.s.
Objekt:

2 - Objekty pozemních komunikací

Místo: Město Klášterec nad Ohří Datum: 05.08.2026
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: - MESSOR s.r.o.
Uchazeč: Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 01 Chomutov Zpracovatel: - MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							742 363,43 Kč
D HSV			Práce a dodávky HSV	672 363,43 Kč			
D 5			Komunikace pozemní	642 213,48 Kč			
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	622,000	208,00	110 995,90 Kč
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
7	K		Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	622,000	230,76	89 000,00 Kč
PP			Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
8	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	492,300	480,91	236 750,33 Kč
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
9	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	492,300	29,10	14 326,96 Kč
PP			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2				
10	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	621,600	8,27	5 139,64 Kč
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
11	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	621,600	299,23	186 000,65 Kč
PP			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 149,95 Kč			
46	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,000	361,30	16 619,95 Kč
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	412,00	9 064,00 Kč
21	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	22,000	203,00	4 466,00 Kč
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	70 000,00 Kč			
D VRN4			Inženýrská činnost	70 000,00 Kč			
57	K	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	20,000	3 500,00	70 000,00 Kč