# S M L O U V A O D Í L O

**č.: SD/090/2018/OVR**

*uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník)*

## I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

**MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ**

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

**Zástupce objednatele ve věcech smluvních :**

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

**Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:**

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

**STAVMAX Group s.r.o.**

zastoupené: panem Jiřím Bezděkem - jednatelem

se sídlem: Říční 764, 431 51 Klášterec Nad Ohří

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090

bankovní spojení: ČSOB, a.s.. pobočka KADAŇ

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

**Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:**

Jiří Bezděk – jednatel, tel. xxx, e-mail: xxx

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních**

## II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

**"Rozšíření parkoviště v ul. Zahradní v Klášterci nad Ohří"**

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 26.02.2018
- zadávací dokumentací EC: 02023/2018 ze dne 09.02.2018
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem a harmonogramem, jež tvoří Přílohu č. 23 a 3 této smlouvy.

Součástí díla je:

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o zkouškách, prohlášení o shodě atd.

2.2. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách

2.3. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístnění, rozsahu a podoby.

2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplati za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV této smlouvy.

## III. Místo provedení díla a doba plnění

3.1. Místem provedení díla je: ul. Zahradní v Klášterci nad Ohří.

3.2. Doba realizace díla bude **celkem 60 kalendářních dní**)

**Zhotovitel zahájí provádění díla dnem :od 26.03.2018**

**Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem : do 24.05.2018**

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí informovat objednatele všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a

uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

## IV. Cena

4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH 1.839.750,78 Kč

DPH 21% 386.347,66 Kč

**Cena celkem vč. 21% DPH 2.226.098,44 Kč**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

## V. Financování, zálohování a fakturace

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.

5.2. Právo na úhradu ceny části díla v rozsahu soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli vždy na základě včasného a řádného splnění předmětné části díla zhotovitelem tak, je uvedeno v této smlouvě včetně jejích příloh (zejména harmonogramu prací). Přílohou řádně vystavené faktury k předmětné části díla bude soupis prací skutečně provedených za fakturované období (včetně jejich ocenění), potvrzený zástupcem objednatele.

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli

5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla v rozsahu soupisu provedených prací za fakturované období. **Splatnost faktury činí 30 dnů** ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající **10%** z ceny díla dle smlouvy bez DPH.

Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

## VI. Stavební deník

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součástí díla je vedení stavebního deníku.

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo technického dozoru investora ( dále jen „TDI“), je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

## VII. Způsob provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou

součinnost a umožnit účast na porad, kontrolních dnů a mimořádných kontrol.

7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.

7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.

7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno jinak.

7.5 Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku upozorněn zástupcem objednatele.

7.6 Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.

7.7 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.

7.8 Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.

7.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.

7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 8603408131.

## VIII. Předání a převzetí díla

8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v listinné podobě.

8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo

o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, provozní řády, manuály.

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení §2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují ustanovení §2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.

8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

## IX. Sankce

9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

9.2 Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

9.3 Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

9.4 Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od termínu splatnosti faktury.

9..5 Při nesplnění povinnosti dle čl. VII. bod 7.9. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ a kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.

9.6 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.

9.7. Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy.

## X. Záruční doba, odpovědnost

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** od předání díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu.

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

## XI. Ukončení platnosti smlouvy

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Dílo má neodstranitelné vady
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 30 dní.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

## XII. Závěrečná ujednání

1.12. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.

12.2 Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Harmonogram

Přílloha č. 2: Rozpočet

V Klášterci nad Ohří dne……..

**Za objednatele:**

…….....

Ing. Štefan Drozd – starosta

V Klášterci nad Ohří dne …….

**Za zhotovitele:**

…….....

Jiří Bezděk – jednatel

# Harmonogram stavby "Komunikace a parkoviště v ul. Zahradní, Klášterec nad Ohří"

| Kód položky | Popis | Začátek | Konec | Rok / Měsíc / Týden | Březen 13 | Březen 14 | Duben 15 | Duben 16 | Duben 17 | Duben 18 | Květen 19 | Květen 20 | Květen 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180213/01-M | Komunikace a parkoviště v ul. Zahradní, Klášterec nad Ohří | 26.3.2018 | 24.5.2018 | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 27.3.2018 | 24.5.2018 | | | | | | | | | | |
| 2 | Zakládání | 16.4.2018 | 6.5.2018 | | | | | | | | | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 2.4.2018 | 13.5.2018 | | | | | | | | | | |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 30.3.2018 | 6.5.2008 | | | | | | | | | | |
| 5 | Komunikace pozrmní | 9.4.2018 | 24.5.2018 | | | | | | | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2.4.2018 | 13.5.2018 | | | | | | | | | | |
| 997 | Přesun sutě | 26.3.2018 | 24.5.2018 | | | | | | | | | | |
| 998 | Přesun hmot | 26.3.2018 | 24.5.2018 | | | | | | | | | | |
| 21-M | Elektromontáže | 30.4.2018 | 13.5.2018 | | | | | | | | | | |
| 46-M | Zemní práce při ext. mont. pracích | 30.4.2018 | 13.5.2018 | | | | | | | | | | |
| VRN | Vedlejší náklady | 26.3.2018 | 24.5.2018 | | | | | | | | | | |

Pozn.: Harmonogram je pouze orientační. Jeho konečná přesná podoba bude vypracována na základě konkrétních požadavků objednatele a potřeb stavby.

V Klášterci nad Ohří dne: 21.2.2018

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16047
**Stavba:** **Komunikace a parkoviště v ul. Zahradní, Klášterec nad Ohří**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Klášterec nad Ohří | Datum: | 9. 10. 2017 |
| Zadavatel: | | IČ: | 00261939 |
| | Město Klášterec nad Ohří | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | Vyplň údaj |
| | Vyplň údaj | DIČ: | Vyplň údaj |
| Projektant: | | IČ: | 28738217 |
| | MESSOR s.r.o. | DIČ: | CZ28738217 |

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **1 839 750,78** |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 1 839 750,78 | 386 347,66 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | v | **CZK** | **2 226 098,44** |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16047

**Stavba:** **Komunikace a parkoviště v ul. Zahradní, Klášterec nad Ohří**

Místo: Klášterec nad Ohří | Datum: 9. 10. 2017

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří | Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč:

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | | **1 839 750,78** | **2 226 098,44** | |
| 16047 | Komunikace a zpevněné plochy | 1 839 750,78 | 2 226 098,44 | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Komunikace a parkoviště v ul. Zahradní, Klášterec nad Ohří
Objekt:

## 16047 - Komunikace a zpevněné plochy

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Klášterec nad Ohří | Datum: | 9. 10. 2017 |
| Zadavatel: | | IČ: | 00261939 |
| | Město Klášterec nad Ohří | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | 28738217 |
| | MESSOR s.r.o. | DIČ: | CZ28738217 |

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | | **1 839 750,78** |
| | Základ daně | | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 839 750,78 | | 21,00% | 386 347,66 |
| snížená | 0,00 | | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **2 226 098,44** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace a parkoviště v ul. Zahradní, Klášterec nad Ohří
Objekt:
**16047 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo: Klášterec nad Ohří
Datum: 9. 10. 2017

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Projektant: MESSOR s.r.o.
Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **1 839 750,78** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 425 006,33 |
| 1 - Zemní práce | 345 119,75 |
| 2 - Zakládání | 54 881,04 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 126 925,35 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 5 667,43 |
| 5 - Komunikace pozemní | 588 207,48 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 115 259,36 |
| 997 - Přesun sutě | 179 343,45 |
| 998 - Přesun hmot | 9 602,47 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 216 918,94 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 216 918,94 |
| M - Práce a dodávky M | 140 325,51 |
| 21-M - Elektromontáže | 133 722,34 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 6 603,17 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 57 500,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 15 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 27 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 15 500,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Komunikace a parkoviště v ul. Zahradní, Klášterec nad Ohří
Objekt:
**16047 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo: Klášterec nad Ohří | Datum: 9. 10. 2017

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří | Projektant: MESSOR s.r.o.
Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 839 750,78** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 425 006,33 | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 345 119,75 | |
| 5 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby | m2 | 49,600 | 67,10 | 3 328,16 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 4,9+14,1+13+6,8+6,4+4,4 'Výkres B.4 | | 49,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 49,600 | | | |
| 12 | K | 113107131 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 47,000 | 444,50 | 20 891,50 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | deska garáže, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | 47 | | 47,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 47,000 | | | |
| 8 | K | 113152112 | Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného | m3 | 192,780 | 237,50 | 45 785,25 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | komunikace, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | 380,2*0,3 | | 114,060 | | | |
| | VV | | chodníky, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | (14,1+4,9+13+6,4+6,8+4,4)*0,15 | | 7,440 | | | |
| | VV | | parkoviště, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | (210,3+27,3)*0,3 | | 71,280 | | | |
| | VV | | Součet | | 192,780 | | | |
| 4 | K | 113154114 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 308,300 | 65,60 | 20 224,48 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 308,3 'Výkres B.4 | | 308,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 308,300 | | | |
| 3 | K | 113201111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých | m | 31,400 | 82,00 | 2 574,80 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 8,9+10,1+3,1+3,1+3,1+3,1 'Výkres B.4 | | 31,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 31,400 | | | |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 168,200 | 48,10 | 8 090,42 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 33+38,5+16,6+80,1 'Výkres B.4 | | 168,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 168,200 | | | |
| 9 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 227,330 | 219,70 | 49 944,40 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | -Komunikace, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | 380,3*0,3+27,2*0,4 | | 124,970 | | | |
| | VV | | -Parkoviště, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | (27,3+210,3)*0,4 | | 95,040 | | | |
| | VV | | -Chodníky, kontejnery, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | (6,4+6,8+4,4+31,2)*0,15 | | 7,320 | | | |
| | VV | | Součet | | 227,330 | | | |
| 52 | K | 131201101 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 8,745 | 276,70 | 2 419,74 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | patky pro stožáry VO, Výkres C.4.2.A, C.4.2.B | | | | | |
| | VV | | 4*(0,6*1*0,6)*1,1 | | 1,584 | | | |
| | VV | | Základy kontejnery - zeď, výkres C.B.1.B.2 | | | | | |
| | VV | | (4,34*1,5*1)*1,1 | | 7,161 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,745 | | | |
| 53 | K | 131201109 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 8,745 | 15,30 | 133,80 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | patky pro stožáry VO, Výkres C.4.2.A, C.4.2.B | | | | | |
| | VV | | 4*(0,6*1*0,6)*1,1 | | 1,584 | | | |
| | VV | | Základy kontejnery - zeď, výkres C.B.1.B.2 | | | | | |
| | VV | | (4,34*1,5*1)*1,1 | | 7,161 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,745 | | | |
| 44 | K | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 41,118 | 320,60 | 13 182,43 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | Veřejné osvětlení kabel, výkres C.4.2.A | | | | | |
| | VV | | 62,3*0,6*1*1,1 | | 41,118 | | | |
| | VV | | Součet | | 41,118 | | | |
| 47 | K | 132201109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 41,118 | 59,40 | 2 442,41 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | Veřejné osvětlení kabel, výkres C.4.2.A | | | | | |
| | VV | | 62,3*0,6*1*1,1 | | 41,118 | | | |
| | VV | | Součet | | 41,118 | | | |
| 16 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 278,193 | 96,10 | 26 734,35 | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | -Komunikace, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | 380,3*0,3+27,2*0,4 | | 124,970 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | -Parkoviště, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | (27,3+210,3)*0,4 | | 95,040 | | | |
| | VV | | -Chodníky, kontejnery, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | (6,4+6,8+4,4+31,2)*0,15 | | 7,320 | | | |
| | VV | | Veřejné osvětlení kabel, výkres C.4.2.A | | | | | |
| | VV | | 62,3*0,6*1*1,1 | | 41,118 | | | |
| | VV | | patky pro stožáry VO, Výkres C.4.2.A, C.4.2.B | | | | | |
| | VV | | 4*(0,6*1*0,6)*1,1 | | 1,584 | | | |
| | VV | | Základy kontejnery - zeď, výkres C.B.1.B.2 | | | | | |
| | VV | | (4,34*1,5*1)*1,1 | | 7,161 | | | |
| | VV | | Součet | | 278,193 | | | |
| 17 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 278,193 | 180,00 | 50 074,74 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | -Komunikace, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | 380,3*0,3+27,2*0,4 | | 124,970 | | | |
| | VV | | -Parkoviště, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | (27,3+210,3)*0,4 | | 95,040 | | | |
| | VV | | -Chodníky, kontejnery, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | (6,4+6,8+4,4+31,2)*0,15 | | 7,320 | | | |
| | VV | | Veřejné osvětlení kabel, výkres C.4.2.A | | | | | |
| | VV | | 62,3*0,6*1*1,1 | | 41,118 | | | |
| | VV | | patky pro stožáry VO, Výkres C.4.2.A, C.4.2.B | | | | | |
| | VV | | 4*(0,6*1*0,6)*1,1 | | 1,584 | | | |
| | VV | | Základy kontejnery - zeď, výkres C.B.1.B.2 | | | | | |
| | VV | | (4,34*1,5*1)*1,1 | | 7,161 | | | |
| | VV | | Součet | | 278,193 | | | |
| 7 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 26,259 | 94,50 | 2 481,48 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | Zásyp staré žumpy, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | 3,8*1,5 | | 5,700 | | | |
| | VV | | Veřejné osvětlení kabel, výkres C.4.2.A | | | | | |
| | VV | | 62,3*0,6*0,5*1,1 | | 20,559 | | | |
| | VV | | Součet | | 26,259 | | | |
| 48 | K | 175102101 | Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 16,447 | 704,20 | 11 581,98 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | Veřejné osvětlení kabel, výkres C.4.2.A | | | | | |
| | VV | | 62,3*0,6*0,4*1,1 | | 16,447 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,447 | | | |
| 49 | M | 583438720 | *kamenivo drcené hrubé frakce 8-16* | t | 16,447 | 390,00 | 6 414,33 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | Veřejné osvětlení kabel, výkres C.4.2.A | | | | | |
| | VV | | 62,3*0,6*0,4*1,1 | | 16,447 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,447 | | | |
| 45 | K | 181102302 | Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním | m2 | 804,408 | 20,80 | 16 731,69 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | -Komunikace, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | (380,3+27,2)*1,1 | | 448,250 | | | |
| | VV | | -Parkoviště, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | (27,3+210,3)*1,1 | | 261,360 | | | |
| | VV | | -Chodníky, kontejnery, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | (6,4+6,8+4,4+31,2)*1,1 | | 53,680 | | | |
| | VV | | Veřejné osvětlení kabel, výkres C.4.2.A | | | | | |
| | VV | | 62,3*0,6*1,1 | | 41,118 | | | |
| | VV | | Součet | | 804,408 | | | |
| 82 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 613,140 | 18,30 | 11 220,46 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | Ornice, výkres C.1.2.1 | | | | | |
| | VV | | (97+53,4+87+70,6+72,4+57,6+41,7+31,1+46,6)*1,1 | | 613,140 | | | |
| | VV | | Součet | | 613,140 | | | |
| 83 | M | 005724100 | *osivo směs travní parková* | kg | 202,336 | 85,10 | 17 218,79 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | Ornice, výkres C.1.2.1 | | | | | |
| | VV | | (97+53,4+87+70,6+72,4+57,6+41,7+31,1+46,6)*1,1*0,33 | | 202,336 | | | |
| | VV | | Součet | | 202,336 | | | |
| 81 | K | 182101101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 186,780 | 44,40 | 8 293,03 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | Svahy, výkres C.1.2.1 | | | | | |
| | VV | | (97+41,7+31,1)*1,1 | | 186,780 | | | |
| | VV | | Součet | | 186,780 | | | |
| 80 | K | R07 | Dovoz ornice včetně pořízení pro doplnění | m3 | 61,314 | 372,00 | 22 808,81 | |
| | VV | | Ornice, výkres C.1.2.1 | | | | | |
| | VV | | (97+53,4+87+70,6+72,4+57,6+41,7+31,1+46,6)*0,1*1,1 | | 61,314 | | | |
| | VV | | Součet | | 61,314 | | | |
| 84 | K | R08 | Pěstební péče péče nová zeleň - trávníky, první | rok | 1,000 | 2 542,70 | 2 542,70 | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 54 881,04 | |
| 39 | K | 213141112 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo proti erozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m | m2 | 181,500 | 19,40 | 3 521,10 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | Parkoviště, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| | VV | | (138,2+43,3) | | 181,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 181,500 | | | |
| 40 | M | R01 | Netkaná textilie sorpční 400g/m2<br>-Hydrofobní textilie z porézních hydrofobních vláken s velkým povrchem (0,6 m2/g).<br>-Materiál je vodopropustný, ropné látky zachycuje sorpcí na povrchu.<br>-Atestována pro záchyt ropných látek z vodního prostředí.<br>-Vrstva membrány 400 g/m2 se nasytí a vyčerpá svoji sorpční kapacitu v průměru za 20 let | m2 | 217,800 | 110,40 | 24 045,12 | |
| | VV | | pod parkoviště, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| | VV | | (138,2+43,3)*1,2 | | 217,800 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | | | Součet | | 217,800 | | | |
| 61 | K | 273313311 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10 | m3 | 0,358 | 2 230,90 | 798,66 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | podkladní beton u zdi kontejnerů, výkres C.8.1.B.2 | | | | | |
| VV | | | 4,34*1,5*0,05*1,1 | | 0,358 | | | |
| VV | | | Součet | | 0,358 | | | |
| 64 | K | 273313711 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 5,399 | 2 618,80 | 14 138,90 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Základ po stěnu u kontejneru, výkres C.8.1.B.2 | | | | | |
| VV | | | (4,34*1,5*0,6)*1,1 | | 4,297 | | | |
| VV | | | (3,34*0,75*0,4)*1,1 | | 1,102 | | | |
| VV | | | Součet | | 5,399 | | | |
| 62 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,169 | 26 378,40 | 4 457,95 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | základy zeď u kontejnerů, výkres C.8.1.B.2 | | | | | |
| VV | | | Kari 8/150, 5,27kg/m2 | | | | | |
| VV | | | (4,34*1,5*2+1,5*1*2+4,34*1*2)*1,3*5,27/1000 | | 0,169 | | | |
| VV | | | Součet | | 0,169 | | | |
| 54 | K | 275311125 | Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20 | m3 | 1,584 | 2 624,30 | 4 156,89 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | patky pro stožáry VO, Výkres C.4.2.A, C.4.2.B | | | | | |
| VV | | | 4*(0,6*1*0,6)*1,1 | | 1,584 | | | |
| VV | | | Součet | | 1,584 | | | |
| 63 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,112 | 33 593,00 | 3 762,42 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Výztuž zdi u kontejnerů, výkres C.8.1.B.2 | | | | | |
| VV | | | Ocel žebírková 10mm, 0,617kg/m | | | | | |
| VV | | | (4,34/0,2*2*3,5)*1,2*0,617/1000 | | 0,112 | | | |
| VV | | | Součet | | 0,112 | | | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 126 925,35 | |
| 65 | K | 311113224 | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 barevných, tloušťky zdiva 300 mm | m2 | 11,935 | 1 785,00 | 21 303,98 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Protipožární zeď u kontejnerů tl. 250mm, výkres C.8.1.B.2 | | | | | |
| VV | | | 4,34*2,5*1,1 | | 11,935 | | | |
| VV | | | Součet | | 11,935 | | | |
| 26 | K | 339921112 | Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm | kus | 21,660 | 147,40 | 3 192,68 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | 5,7ks/m, Výkres C.1.2.1, C.1.2.3.B | | | | | |
| VV | | | (1,2+1,4)*5,7 "u parkoviště 1m | | 14,820 | | | |
| VV | | | (0,6+0,6)*5,7 "u parkoviště 0,6m | | 6,840 | | | |
| VV | | | Součet | | 21,660 | | | |
| 27 | M | 592284140 | *palisáda tyčová půlkulatá betonová přírodní 17,5X20X100 cm* | kus | 16,302 | 276,40 | 4 505,87 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | 5,7ks/m, Výkres C.1.2.1, C.1.2.3.B | | | | | |
| VV | | | (1,2+1,4)*5,7*1,1 "u parkoviště | | 16,302 | | | |
| VV | | | Součet | | 16,302 | | | |
| 28 | M | 592284120 | *palisáda tyčová půlkulatá betonová přírodní 17,5X20X60 cm* | kus | 7,524 | 126,00 | 948,02 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | 5,7ks/m, Výkres C.1.2.1, C.1.2.3.B | | | | | |
| VV | | | (0,6+0,6)*5,7*1,1 "u parkoviště 0,6m | | 7,524 | | | |
| VV | | | Součet | | 7,524 | | | |
| 24 | K | 339921113 | Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm | kus | 86,640 | 185,10 | 16 037,06 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | 5,7 ks/m, Výkres C.1.2.1, C.1.2.3.B | | | | | |
| VV | | | 4,8*5,7 "u parkoviště | | 27,360 | | | |
| VV | | | 10,4*5,7 "u kontejnerů | | 59,280 | | | |
| VV | | | Součet | | 86,640 | | | |
| 25 | M | 592284160 | *palisáda tyčová půlkulatá armovaná 17,5X20X150 cm* | kus | 95,304 | 580,30 | 55 304,91 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | 5,7 ks/m, Výkres C.1.2.1, C.1.2.3.B | | | | | |
| VV | | | 4,8*5,7*1,1 "u parkoviště | | 30,096 | | | |
| VV | | | 10,4*5,7*1,1 "u kontejnerů | | 65,208 | | | |
| VV | | | Součet | | 95,304 | | | |
| 66 | K | 348272525 | Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru barevných, tloušťka zdiva 295 mm | m | 5,208 | 496,70 | 2 586,81 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Stříška zdi u kontejnerů, výkres C.8.1.B.2 | | | | | |
| VV | | | 4,34*1,2 | | 5,208 | | | |
| VV | | | Součet | | 5,208 | | | |
| 6 | K | 358325115 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu | m3 | 6,195 | 3 720,10 | 23 046,02 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Stará žumpa, výkres B.4 | | | | | |
| VV | | | 3,8*0,15 "strop | | 0,570 | | | |
| VV | | | (5,5+5,5+7+7)*1,5*0,15 "stěny | | 5,625 | | | |
| VV | | | Součet | | 6,195 | | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 5 667,43 | |
| 46 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 4,112 | 735,60 | 3 024,79 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | lože pro kabely VO, výkres C.4.2.A | | | | | |
| VV | | | (62,3*0,6*0,1)*1,1 | | 4,112 | | | |
| VV | | | Součet | | 4,112 | | | |
| 77 | K | R06 | Uložení dělené chráničky ve výkopu HDPE 110mm<br>včetně dodávky dělené chráničky a uložení kabelů do chráničky. | | 34,320 | 77,00 | 2 642,64 | |
| VV | | | ochrana sítí u kontejnerů, C.8.1.A | | | | | |
| VV | | | 3*10,4*1,1 | | 34,320 | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 588 207,48 | |
| 30 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 1 519,540 | 86,10 | 130 832,39 | |
| VV | | | Chodníky frakce 0-32, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| VV | | | (5+52+6,4+6,8+4,4)*1,1 | | 82,060 | | | |
| VV | | | Parkoviště Frakce 0-63, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | | | (138,2+43,3)*1,1 | | 199,650 | | | |
| VV | | | Parkoviště Frakce 0-32, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| VV | | | (138,2+43,3)*1,1 | | 199,650 | | | |
| VV | | | Komunikace frakce 0-63, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| VV | | | (426,9+17,2)*1,1 | | 488,510 | | | |
| VV | | | Komunikace frakce 0-32, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| VV | | | (426,9+17,2)*1,1 | | 488,510 | | | |
| VV | | | Zpevněná cesta 0-63, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| VV | | | 27,8*1,1 | | 30,580 | | | |
| VV | | | Zpevněná cesta 0-32, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| VV | | | 27,8*1,1 | | 30,580 | | | |
| VV | | | Součet | | 1 519,540 | | | |
| 41 | K | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 488,510 | 368,00 | 179 771,68 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Komunikace, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| VV | | | (426,9+17,2)*1,1 | | 488,510 | | | |
| VV | | | Součet | | 488,510 | | | |
| 42 | K | 573231112 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2 | m2 | 488,510 | 16,10 | 7 865,01 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Komunikace, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| VV | | | (426,9+17,2)*1,1 | | 488,510 | | | |
| VV | | | Součet | | 488,510 | | | |
| 43 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 488,510 | 276,00 | 134 828,76 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Komunikace, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| VV | | | (426,9+17,2)*1,1 | | 488,510 | | | |
| VV | | | Součet | | 488,510 | | | |
| 31 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 74,600 | 241,20 | 17 993,52 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Chodníky, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| VV | | | (5+52+6,4+6,8+4,4) | | 74,600 | | | |
| VV | | | Součet | | 74,600 | | | |
| 32 | M | 592453080 | *dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní* | m2 | 77,660 | 193,60 | 15 034,98 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Chodníky, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| VV | | | (5+52+6,4+6,8+4,4)*1,1 | | 82,060 | | | |
| VV | | | Reliéf | | | | | |
| VV | | | -(0,8+1,4+0,8+0,8+0,6) | | -4,400 | | | |
| VV | | | Součet | | 77,660 | | | |
| 33 | M | 592452670 | *dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná* | m2 | 4,840 | 426,70 | 2 065,23 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Reliéf červená, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| VV | | | (0,8+1,4+0,8+0,8+0,6)*1,1 | | 4,840 | | | |
| VV | | | Součet | | 4,840 | | | |
| 38 | K | 596211114 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvků | m2 | 74,600 | 4,20 | 313,32 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Chodníky, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| VV | | | (5+52+6,4+6,8+4,4) | | 74,600 | | | |
| VV | | | Součet | | 74,600 | | | |
| 34 | K | 596212211 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2 | 181,500 | 248,30 | 45 066,45 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Parkoviště, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| VV | | | (138,2+43,3) | | 181,500 | | | |
| VV | | | Součet | | 181,500 | | | |
| 35 | M | 592453110 | *dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní* | m2 | 194,150 | 265,20 | 51 488,58 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Parkoviště přírodní, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| VV | | | (138,2+43,3)*1,1 | | 199,650 | | | |
| VV | | | Barevná | | | | | |
| VV | | | -(11*5*0,1) | | -5,500 | | | |
| VV | | | Součet | | 194,150 | | | |
| 36 | M | 592452660 | *dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná* | m2 | 6,050 | 361,20 | 2 185,26 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Červená dělicí proužky, výkres C.1.2.1, C.1.2.7 | | | | | |
| VV | | | (11*5*0,1)*1,1 | | 6,050 | | | |
| VV | | | Součet | | 6,050 | | | |
| 37 | K | 596212214 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvků | m2 | 181,500 | 4,20 | 762,30 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Parkoviště, výkres C.1.2.1, C.1.2.3.A | | | | | |
| VV | | | (138,2+43,3) | | 181,500 | | | |
| VV | | | Součet | | 181,500 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 115 259,36 | |
| 22 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 49,400 | 188,70 | 9 321,78 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Výkres C.1.2.1 | | | | | |
| VV | | | 10+17,5+2,9+3,1+3,1+3,2+3,2+3,2+3,2 | | 49,400 | | | |
| VV | | | Součet | | 49,400 | | | |
| 23 | M | 592174090 | *obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm* | kus | 54,340 | 92,40 | 5 021,02 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | Výkres C.1.2.1 | | | | | |
| VV | | | (10+17,5+2,9+3,1+3,1+3,2+3,2+3,2+3,2)*1,1 | | 54,340 | | | |
| VV | | | Součet | | 54,340 | | | |
| 13 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 27,000 | 112,90 | 3 048,30 | |
| VV | | | Výkres B.4 | | | | | |
| VV | | | 10+17 | | 27,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 27,000 | | | |
| 10 | K | 966073121 | Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m | m2 | 56,400 | 2,90 | 163,56 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | Střecha garáže, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | 47*1,2 | | 56,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 56,400 | | | |
| 18 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 223,000 | 282,80 | 63 064,40 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | Silniční obruby, výkres C.1.2.1 | | | | | |
| | VV | | 35,2+3+28,6+6,6+30+27+9,5+83,1 | | 223,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 223,000 | | | |
| 20 | M | 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm | kus | 135,410 | 105,00 | 14 218,05 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | Nájezdové, výkres C.1.2.1 | | | | | |
| | VV | | (38,1+30+17,4+26+1,6+2,3+2+3,8+1,9)*1,1 | | 135,410 | | | |
| | VV | | Součet | | 135,410 | | | |
| 21 | M | 592175110 | obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm | kus | 11,000 | 259,60 | 2 855,60 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | výkres C.1.2.1 | | | | | |
| | VV | | 10*1,1 | | 11,000 | | | |
| 19 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm | kus | 122,200 | 121,00 | 14 786,20 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | Standart, výkres C.1.2.1 | | | | | |
| | VV | | (35,2+3+28,6+6,6+30+27+9,5+83,1)*1,1 | | 245,300 | | | |
| | VV | | Nájezdové, výkres C.1.2.1 | | | | | |
| | VV | | -(38,1+30+17,4+26+1,6+2,3+2+3,8+1,9) | | -123,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 122,200 | | | |
| 11 | K | 981011112 | Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých | m3 | 10,500 | 2,90 | 30,45 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | Garáže, B.4 | | | | | |
| | VV | | (5+5+9+9)*0,15*2,5 | | 10,500 | | | |
| 55 | K | R03 | Demontáž stožárů veřejného osvětlení<br>- včetně výložníku, svítidla<br>- odstranění betonové patky | kus | 1,000 | 2 750,00 | 2 750,00 | |
| | VV | | Starý sožár VO, výkres B.4 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 179 343,45 | |
| 14 | K | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | t | 417,369 | 92,80 | 38 731,84 | CS ÚRS 2017 01 |
| 15 | K | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 3 756,321 | 7,30 | 27 421,14 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 417,369*9 Přepočtené koeficientem množství | | 3 756,321 | | | |
| 29 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů | t | 417,369 | 271,20 | 113 190,47 | CS ÚRS 2017 01 |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 9 602,47 | |
| 79 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 190,904 | 50,30 | 9 602,47 | CS ÚRS 2017 01 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 216 918,94 | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 216 918,94 | |
| 59 | K | R767995103 | Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg<br>- Výroba zábradlí<br>- Provedení povrchové úpravy konstrukce žárovým zinkováním<br>- Montáž na místě stavby | kg | 89,575 | 82,00 | 7 345,15 | |
| | VV | | Zábradlí, žárově zinkováno, výkres C.1.2.3.B | | | | | |
| | VV | | trubka bezešvá 51x3,2mm, 3,77kg/m | | | | | |
| | VV | | (4,1+5,6+5*1,5+4*1,1)*1,1*3,77 | | 89,575 | | | |
| | VV | | Součet | | 89,575 | | | |
| 60 | M | 140110260 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 3,2 mm | m | 23,760 | 658,00 | 15 634,08 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | Zábradlí, žárově zinkováno, výkres C.1.2.3.B | | | | | |
| | VV | | trubka bezešvá 51x3,2mm, 3,77kg/m | | | | | |
| | VV | | (4,1+5,6+5*1,5+4*1,1)*1,1 | | 23,760 | | | |
| | VV | | Součet | | 23,760 | | | |
| 67 | K | R767995105 | Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg<br>- Výroba kontejnerového přístřešku<br>- Provedení povrchové úpravy konstrukce žárovým zinkováním<br>- Montáž na místě stavby | kg | 1 487,955 | 78,70 | 117 102,06 | |
| | VV | | Kontejnery, výkres C.B.1.A, C.B.1.B.1, C.B.1.C.1-3 | | | | | |
| | VV | | (0,024+0,399+0,314+0,081+0,201+90,707*5,17/1000)*1000 | | 1 487,955 | | | |
| 68 | M | 130101780 | tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 30 x 4 mm | t | 0,024 | 29 400,00 | 705,60 | CS ÚRS 2017 01 |
| | P | | Poznámka k položce:<br>Hmotnost: 0,96 kg/m | | | | | |
| | VV | | Kontejnery, výkres C.B.1.A, C.B.1.B.1, C.B.1.C.1-3 | | | | | |
| | VV | | 2*(0,075*6*2+0,075*6*2*5+0,095*4*12+0,095*4*4+0,095*4*2)*1,05*0,94/1000 "Pasovina 30/4 - 0,940 kg/m | | 0,024 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,024 | | | |
| 69 | M | 145502200 | profil ocelový čtvercový svařovaný 25x25x2 mm | t | 0,399 | 36 750,00 | 14 663,25 | CS ÚRS 2017 01 |
| | P | | Poznámka k položce:<br>Hmotnost: 1,41kg/m | | | | | |
| | VV | | Kontejnery, výkres C.B.1.A, C.B.1.B.1, C.B.1.C.1-3 | | | | | |
| | VV | | 2*((1,515+1,515+1,375+1,73+1,73)*8)*1,05*1,081/1000 "rám boční výplně3A- Jackl 25/2mm (1,081kg/m) | | 0,143 | | | |
| | VV | | 2*((1,290+1,150+1,336+1,741+2,054)*4)*1,05*1,081/1000 "rám čelní výplně4A- Jackl 25/2mm (1,081kg/m) | | 0,069 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 2*((1,350+1,354+1,210+2,078+2,078)*2)*1,05*1,081/1000 "rám čelní výplněSA- jackl 25/2mm (1,081kg/m) | | 0,037 | | | |
| | VV | | 2*((1,935+1,935+1,515+1,515+1,375)*8)*1,05*1,081/1000 "rám střešnívýplně6A- jackl 25/2mm (1,081kg/m) | | 0,150 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,399 | | | |
| 70 | M | 145502540 | *profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3 mm* | t | 0,314 | 29 400,00 | 9 231,60 | CS ÚRS 2017 01 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Hmotnost: 5,3kg/m* | | | | | |
| | VV | | Kontejnery, výkres C.8.1.A, C.8.1.B.1, C.8.1.C.1-3 | | | | | |
| | VV | | 2*(1,9*4)*1,05*5,343/1000 "sloupek1C- jackl 60/3mm (5,343kg/m) | | 0,085 | | | |
| | VV | | 2*(2,25*4)*1,05*5,343/1000 "sloupek1D- jackl 60/3mm (5,343kg/m) | | 0,101 | | | |
| | VV | | 2*(1,9*6)*1,05*5,343/1000 "sloupek2C- jackl 60/3mm (5,343kg/m) | | 0,128 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,314 | | | |
| 71 | M | 145501280 | *profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x2 mm* | t | 0,081 | 29 400,00 | 2 381,40 | CS ÚRS 2017 01 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Hmotnost: 2,1kg/m* | | | | | |
| | VV | | Kontejnery, výkres C.8.1.A, C.8.1.B.1, C.8.1.C.1-3 | | | | | |
| | VV | | 2*(6,3+6,3+3,58+0,98+0,98+2*0,13+0,245*6)*1,05*1,931/1000 "zarážka- jackl 40/30/2mm (1,931kg/m) | | 0,081 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,081 | | | |
| 72 | M | 145501540 | *profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x3 mm* | t | 0,201 | 39 900,00 | 8 019,90 | CS ÚRS 2017 01 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Hmotnost: 4,48kg/m* | | | | | |
| | VV | | Kontejnery, výkres C.8.1.A, C.8.1.B.1, C.8.1.C.1-3 | | | | | |
| | VV | | 2*(4,370*2)*1,05*4,383/1000 "oblouk1A- jackl 60/40/3mm (4,383kg/m) | | 0,080 | | | |
| | VV | | 2*(4,370*3)*1,05*4,383/1000 "oblouk2A- jackl 60/40/3mm (4,383kg/m) | | 0,121 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,201 | | | |
| 73 | M | 15951160R | *Plech děrovaný přesaz. otvory 1,5x1000x2000x8mm*<br>*plech ocelový válcovaný za studena děrovaný 11321; tvar otvorů kruhový; přesazené; tl. 1,5 mm; rozteč 11 mm; velikost otvorů 8 mm*<br>*5,17kg/m2* | m2 | 90,707 | 389,60 | 35 339,45 | |
| | VV | | Kontejnery, výkres C.8.1.A, C.8.1.B.1, C.8.1.C.1-3 | | | | | |
| | VV | | 2*(2,37*4+2,73*2)*1,20 "čelo | | 35,856 | | | |
| | VV | | 2*2,51*4,2*1,20 "boky | | 25,301 | | | |
| | VV | | 2*(1,935*1,515)*4,2*1,20 "Střecha | | 29,550 | | | |
| | VV | | Součet | | 90,707 | | | |
| 74 | M | 404459541RX | *Víčko na jekl 60 x 40 mm* | | 20,000 | 16,30 | 326,00 | |
| | VV | | Kontejnery, výkres C.8.1.A, C.8.1.B.1, C.8.1.C.1-3 | | | | | |
| | VV | | 2*5*2 | | 20,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 20,000 | | | |
| 75 | M | 13610203X | *Drobný spojovací a pomocný materiál* | kpl | 1,000 | 2 150,00 | 2 150,00 | |
| | VV | | Kontejnery, výkres C.8.1.A, C.8.1.B.1, C.8.1.C.1-3 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 76 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,641 | 2 450,00 | 4 020,45 | CS ÚRS 2017 01 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 140 325,51 | |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 133 722,34 | |
| 50 | K | R02 | Provedení kabelového vedení veřejného osvětlení<br>- Uložení kabelu do chráničky a rýhy vč. dodávky silového kabelu CYKY 8x16<br>- Uložení signalizačního vodiče vč. dodávky signalizačního vodiče<br>- Uložení výstražné fólie | m | 86,130 | 418,00 | 36 002,34 | |
| | VV | | vedení VO, výkres C.4.2.A, C.4.2.B | | | | | |
| | VV | | 62,3*1,1 | | 68,530 | | | |
| | VV | | přípojky do lamp, výkres C.4.2.A, C.4.2.B | | | | | |
| | VV | | 4*(2+2)*1,1 | | 17,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 86,130 | | | |
| 51 | K | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | kus | 4,000 | 2 750,00 | 11 000,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | Stožáry VO, výkres C.4.2.A, C.4.2.B | | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | | |
| 56 | M | MR04 | *Lampa veřejného osvětlení, výška 6m, sodíkové svítidlo SON-T 50W/4400lm, bez výložníku, včetně provedení zemnění zemnícím drátem FeZn10* | | 4,000 | 13 980,00 | 55 920,00 | |
| | VV | | Výkres C.4.2.A | | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 57 | K | R05 | Montáž kabelové spojky veřejného osvětlení včetně kabelové spojky | | 8,000 | 3 850,00 | 30 800,00 | |
| | VV | | 8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,000 | | | |
| | D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | 6 603,17 | |
| 78 | K | 460150043 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3 | m | 34,320 | 192,40 | 6 603,17 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | ochrana sítí u kontejnerů, odkopání kabelů ručně, C.8.1.A | | | | | |
| | VV | | 3*10,4*1,1 | | 34,320 | | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 57 500,00 | |
| | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 15 000,00 | |
| 85 | K | 010001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 89 | K | 012303000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě | soubor | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 90 | K | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | soubor | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 27 000,00 | |
| 86 | K | 030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 91 | K | 034403000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi | soubor | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 15 500,00 | |
| 87 | K | 043002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření | soubor | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 88 | K | 044002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2017 01 |