



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO SD/136/2020/OVR

„DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ“

Město Klášterec nad Ohří

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

zastoupena: Ing. Štefanem Drozdem, starostou

IČO: 00261939

DIČ: CZ00261939

PLÁTCE DPH: ANO

ID datové schránky: 6dqbymc

zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil,

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Silnice Topolany, a. s.

IČO: 057 58 734

DIČ: CZ05758734

PLÁTCE DPH: ano

se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

zastoupena: Markem Volákem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních: Marek Volák

zástupce ve věcech technických: Ing. Radek Jára

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“ uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo:

Preambule

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 3 se mění Smlouva o dílo ze dne 30.03.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.07.2020, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 06.10.2020 (dále jen „smlouva“) z důvodu vyúčtování dle skutečného objemu a rozsahu prací. Jedná se o zejména o sanaci zemní pláň provedené dle skutečných měření v jednotlivých úsecích, doplnění odvodňovacích žlabů a odstranění betonové konstrukce komunikace (podrobný rozsah prací je uveden ve změnovém listě – příloha č.2 tohoto dodatku).

Dochází tedy k úpravě ceny (navýšení) o 626 934,75 Kč bez DPH (DPH činí 131 656,30 Kč, celkem tedy 758 591,05 Kč s DPH).



Článek 1 Předmět dodatku

- 1.1. Článek V. Cena za dílo, platební podmínky bod 5.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním takto :

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	17 605 021,46 Kč
DPH 21%	3 697 054,51 Kč
Cena včetně DPH ve výši	21 302 075,97 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“).

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají beze změny.
- 2.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 2.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 3 na profilu objednatele [redacted]
- 2.4. Tento Dodatek č. 3 je [redacted] ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 2.5. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 2.6. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 30.03.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.07.2020, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 06.10.2020.

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele (rozpočet) - vícepráce

Příloha č. 2: Změnový list stavby

Za c

V K


Ing

Měs

Akce: Dopravní terminál ulice Nádražní, Klášterec nad Ohří

DODATEK č.3 - REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo změny	Název	CENA	
1a	NEUZ - Odstranění betonového podkladu	-98 246,25	
1b	UZ - Odstranění betonového podkladu	-34 790,63	
2	Úprava stropu kolektoru teplovodu	58 959,97	
3	Zálivka spár	96 722,00	
4	Změna lože pro pokládku žulových kostek	20 088,00	
5	Výložníky VO	-24 129,00	
6	Úpravy u nádražní budovy - anglický dvorek a schodiště	6 207,48	
7	Nový vjez vedle ZKL a doplnění obrub u stavebnin	24 933,47	
8	Chránička	-101 134,85	
9	Komunikace - sanace zemní pláně	584 951,44	
10	Prodloužení linie odvodňovacích žlabů	93 373,13	
	CELKEM CENA BEZ DPH	626 934,75	
	DPH 21%	131 656,30	
	CELKEM CENA VČETNĚ DPH	758 591,05	



KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.1a

Stavba:

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří

Objekt:

NEUZ - Komunikace - odstranění betonového podkladu, odkopávky pláňě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.11.2020

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ: 5758734

DIČ: CZ05758734

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH

-98 246,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-98 246,25	21,00%	-20 631,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-118 877,96

SOUPIS PRACÍ - změna č.1a

Stavba:

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří

Objekt:

NEUZ - Komunikace - odstranění betonového podkladu, odkopávky pláně

Místo:

Datum: 06.11.2020

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:



Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-98 246,25

D HSV Práce a dodávky HSV

-98 246,25

D 1 Zemní práce

-14 147,46

1	K	113107233	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-1 746,600	140,00	-244 524,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 746,600	120,00	209 592,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	174,660	119,00	20 784,54	CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě

-84 098,79

4	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-305,655	120,00	-36 678,60	CS ÚRS 2018 01
5	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-2 750,895	10,00	-27 508,95	CS ÚRS 2018 01
6	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-532,713	80,00	-42 617,04	CS ÚRS 2018 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	227,058	100,00	22 705,80	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.1b

Stavba:

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří

Objekt:

UZN - Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS - odstranění betonového podkladu, odkopávky pláňe

KSO:

Místo:


Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.11.2020

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ: 5758734

DIČ: CZ05758734

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH

-34 790,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-34 790,63	21,00%	-7 306,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-42 096,66

SOUPIS PRACÍ - změna č.1b

Stavba:

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří

Objekt:

UZN - Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS - odstranění betonového podkladu, odkopávký pláně

Místo:

Datum: 06.11.2020

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:



Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-34 790,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

-34 790,63

D 1

Zemní práce

-5 009,85

1	K	113107233	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-618,500	140,00	-86 590,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	618,500	120,00	74 220,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	61,850	119,00	7 360,15	CS ÚRS 2018 01

D 997

Přesun sutě

-29 780,78

4	K	997006512	Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-108,238	120,00	-12 988,50	CS ÚRS 2018 01
5	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-974,138	10,00	-9 741,38	CS ÚRS 2018 01
6	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-188,643	80,00	-15 091,40	CS ÚRS 2018 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	80,405	100,00	8 040,50	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.2

Stavba:

Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - ulice Nádražní

Objekt:

Úprava stropu kolektoru teplovodu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.11.2020

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ: 5758734

DIČ: CZ05758734

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH

58 959,97

DPH základní
snížená

Základ daně
58 959,97

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 381,59

Cena s DPH

v CZK

71 341,56

SOUPIS PRACÍ - změna č.2

Stavba:

Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - ulice Nádražní

Objekt:

Úprava stropu kolektoru teplovodu

Místo:

Datum: 06.11.2020

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:



Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

58 959,97

D 9		Bourací práce				27 120,00	
1	K	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t	kus	8,000	594,00	4 752,00
2	K	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	12,000	1 260,00	15 120,00
3	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého - stěny kolektoru	m3	1,600	4 530,00	7 248,00
D 2		Zakládání				6 000,00	
4	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	2,000	3 000,00	6 000,00
D 4		Vodorovné konstrukce				19 983,00	
5	K	411121121	Montáž prefabrikovaných stropů ze stropních panelů	kus	5,000	478,00	2 390,00
6	M	59341438	panel stropní plný PZD 300x150x15cm	kus	1,000	3 540,00	3 540,00
7		612135002	Vyrovnání podkladu stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	1,600	309,00	494,40
8	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000	137,00	274,00
9	K	985564213	Kotvičky vrtané do betonu hl do 120 mm z oceli D 10 mm do chemické malty	kus	10,000	165,00	1 650,00
10	M	411311811	Klenby z betonu prostého tř. C 25/30	m3	2,500	3 470,00	8 675,00
11	K	411363021	Výztuž kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,098	30 200,00	2 959,60
D 711		Izolace proti vodě a vlhkosti				3 472,26	
12	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	15,000	9,90	148,50
13	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	49 400,00	395,20
14	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	15,000	100,00	1 500,00
15	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	18,000	75,00	1 350,00
16	M	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,080	982,00	78,56
D 997		Přesun sutě				1 739,84	
17	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	4,715	141,00	664,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,435	12,00	509,22
19	K	poplatek	Poplatek za uložení odpadu betonového na skládce	t	4,715	120,00	565,80
D 998			Přesun hmot				644,87
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	9,998	64,50	644,87

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.3

Stavba:

Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - ulice Nádražní

Objekt:

Zálivka spár

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.11.2020

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ: 5758734

DIČ: CZ05758734

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH

96 722,00

DPH základní
snížená

Základ daně
96 722,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 311,62

Cena s DPH

v CZK

117 033,62

SOUPIS PRACÍ - změna č.3

Stavba:

Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - ulice Nádražní

Objekt:

Zálivka spár

Místo:

Datum: 06.11.2020

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:



Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

96 722,00

D 5

Komunikace

96 722,00

1	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	488,000	146,00	71 248,00
2	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	542,000	47,00	25 474,00

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.4

Stavba:

Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - ulice Nádražní

Objekt:

Změna lože pro pokládku žulových kostek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.11.2020

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ: 5758734

DIČ: CZ05758734

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH

20 088,00

DPH základní
snížená

Základ daně
20 088,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 218,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

24 306,48

SOUPIS PRACÍ - změna č.4

Stavba:

Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - ulice Nádražní

Objekt:

Změna lože pro pokládku žulových kostek

Místo:

Datum: 06.11.2020

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 088,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 088,00	
D	5		Komunikace pozemní				20 088,00	
1	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-162,000	425,00	-68 850,00	
2	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	162,000	549,00	88 938,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.5

Stavba:

Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - ulice Nádražní

Objekt:

Výložníky VO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.11.2020

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ: 5758734

DIČ: CZ05758734

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH

-24 129,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-24 129,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-5 067,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

-29 196,09

SOUPIS PRACÍ - změna č.5

Stavba:

Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - ulice Nádražní

Objekt:

Výložníky VO

Místo:

Datum: 06.11.2020

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:



Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-24 129,00

D M Práce a dodávky M

-24 129,00

D 21-M Elektromontáže

-24 129,00

1	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	-8,000	1 050,00	-8 400,00	
2	M	31673000	Výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 1500mm	kus	-4,000	1 770,00	-7 080,00	
3	M	31674001	Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm	kus	-9,000	961,00	-8 649,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.6

Stavba:

Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - ulice Nádražní

Objekt:

Úpravy u nádražní budovy - angl.dvorek a schodiště

KSO:

Místo:


Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.11.2020

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ: 5758734

DIČ: CZ05758734

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH

6 207,48

DPH základní
snížená

Základ daně
6 207,48

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 303,57

Cena s DPH

v CZK

7 511,05

SOUPIS PRACÍ - změna č.6

Stavba:

Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - ulice Nádražní

Objekt:

Úpravy u nádražní budovy - angl.dvorek a schodiště

Místo:

Datum: 06.11.2020

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

6 207,48

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 485,22
1	K	978057351	Odsekání obkladu ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic plochy do 1 m2	m	2,900	63,87	185,22
2	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	205,00	1 640,00
3	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm</i>	<i>m</i>	<i>8,800</i>	<i>75,00</i>	<i>660,00</i>
D		767	Konstrukce zámečnické				2 835,50
4	K		Dodávka a montáž roštu pro anglický dvorek, povrchová úprava žárové zinkování 800x300mm	kus	1,000	2 835,50	2 835,50
D		771	Podlahy z dlaždic				822,31
5	K	771273111	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 200 mm	m	2,900	180,66	523,91
6	M	59761429	<i>Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Nordic</i>	<i>m2</i>	<i>0,638</i>	<i>455,00</i>	<i>290,29</i>
7	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,015	540,61	8,11
D		998	Přesun hmot				64,44
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,432	45,00	64,44

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.7

Stavba:

Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - ulice Nádražní

Objekt:

Nový vjezd vedle ZKL a doplnění obrub u stavebnin

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.11.2020

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ: 5758734

DIČ: CZ05758734

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH

24 933,47

DPH základní
snížená

Základ daně
24 933,47

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 236,03

Cena s DPH

v CZK

30 169,50

SOUPIS PRACÍ - změna č.7

Stavba:

Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - ulice Nádražní

Objekt:

Nový vjezd vedle ZKL a doplnění obrub u stavebnin

Místo:

Datum: 06.11.2020

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

24 933,47

D 1		Zemní práce					1 483,50
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	18,000	69,00	1 242,00
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,000	48,30	241,50
D 5		Komunikace pozemní					10 315,07
3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6,400	112,50	720,00
4	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	20,000	210,00	4 200,00
5	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A	m2	20,000	19,00	380,00
6	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	3,600	206,17	742,20
7	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	14,400	244,39	3 519,18
8	M	592R01	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	2,000	376,85	753,69
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					10 952,06
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	249,00	1 245,00
10	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	3,000	81,40	244,19
11	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	2,000	251,43	502,87
12	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000	205,00	6 560,00
13	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	32,000	75,00	2 400,00
D 997		Přesun sutě					1 654,45
14	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5,705	120,00	684,60
15	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,345	10,00	513,45
16	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	5,705	80,00	456,40
D 998		Přesun hmot					528,39
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	11,742	45,00	528,39

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.8

Stavba:

Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - ulice Nádražní

Objekt:

Chráníčka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.11.2020

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ: 5758734

DIČ: CZ05758734

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH

-101 134,85

DPH základní
snížená

Základ daně
-101 134,85

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-21 238,32

Cena s DPH

v CZK

-122 373,17

SOUPIS PRACÍ - změna č.8

Stavba:

Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - ulice Nádražní

Objekt:

Chránička

Místo:

Datum: 06.11.2020

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

-101 134,85

NEUZN: Komunikace

69 215,00

D 1

Zemní práce

69 215,00

1	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	109,000	133,00	14 497,00
2	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m	109,000	502,00	54 718,00

UZN: Parkoviště, chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS

-170 349,85

D 1

Zemní práce

26 327,36

1	K	131133102	Hloubení jam do 10 m3 ručně v nesoudržných horninách tř. 1 a 2 při překopech inženýrských sítí	m3	5,000	756,00	3 780,00
2	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	5,000	216,68	1 083,40
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	32,620	320,00	10 438,40
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	32,620	158,00	5 153,96
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	58,716	100,00	5 871,60

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

-199 003,67

6	M	M06	Chránička dělenná pro ochrannu inženýrských sítí	m	-750,000	472,50	-354 375,00
7	M	M06	Chránička dělenná pro ochrannu inženýrských sítí	m	100,000	472,50	47 250,00
8	K	460520175	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 133 mm uložených do rýhy	m	394,000	53,90	21 236,60
9	K	460521111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,800	3 751,54	6 752,77
10	K	460150123	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 40 cm, v hornině tř 3	m	233,000	133,00	30 989,00
11	K	460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	233,000	36,30	8 457,90
12	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	233,000	108,00	25 164,00
13	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	23,766	250,00	5 941,50
14	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	233,000	12,80	2 982,40
15	M	3-00039508	Výstražná fólie oranžová - slaboproud	m	233,000	2,10	489,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	23,766	257,00	6 107,86
D 998			Přesun hmot				2 326,46
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	51,699	45,00	2 326,46

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.9

Stavba:

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří

Objekt:

Komunikace - sanace zemní pláně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.11.2020

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ: 5758734

DIČ: CZ05758734

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH

584 951,44

DPH základní
snížená

Základ daně
584 951,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
122 839,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

707 791,24

SOUPIS PRACÍ - změna č.9

Stavba:

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří

Objekt:

Komunikace - sanace zemní pláň

Místo:

Datum: 06.11.2020

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant: 

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

584 951,44

D 1			Sanace zemní pláň - staničení 0,110 - 0,178 km				71 270,79	
			Zemní práce				-15 917,44	
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-38,080	75,00	-2 856,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-38,080	5,00	-190,40	CS ÚRS 2018 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-38,080	158,00	-6 016,64	CS ÚRS 2018 01
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-68,544	100,00	-6 854,40	CS ÚRS 2018 01
D 5			Komunikace pozemní				81 510,00	
5	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	380,000	214,50	81 510,00	CS ÚRS 2018 01
D 998			Přesun hmot				5 678,23	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	126,183	45,00	5 678,23	CS ÚRS 2018 01

D 1			Sanace zemní pláň - staničení 0,178 - 0,210 km				22 169,54	
			Zemní práce				-4 012,80	
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-9,600	75,00	-720,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-9,600	5,00	-48,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-9,600	158,00	-1 516,80	CS ÚRS 2018 01
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-17,280	100,00	-1 728,00	CS ÚRS 2018 01
D 2			Zakládání				4 155,84	
5	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	96,000	18,30	1 756,80	CS ÚRS 2020 02
6	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	100,800	23,80	2 399,04	CS ÚRS 2020 02
D 5			Komunikace pozemní				20 592,00	
7	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	96,000	214,50	20 592,00	CS ÚRS 2018 01
D 998			Přesun hmot				1 434,50	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	31,878	45,00	1 434,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Sanace zemní pláň - staničení 0,137 - 0,178 km

D 1		Zemní práce						39 487,75
								-12 251,58
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-29,310	75,00	-2 198,25	CS ÚRS 2018 01
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-29,310	5,00	-146,55	CS ÚRS 2018 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-29,310	158,00	-4 630,98	CS ÚRS 2018 01
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-52,758	100,00	-5 275,80	CS ÚRS 2018 01
D 5		Komunikace pozemní						48 369,75
5	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	225,500	214,50	48 369,75	CS ÚRS 2018 01
D 998		Přesun hmot						3 369,58
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	74,880	45,00	3 369,58	CS ÚRS 2018 01

Sanace zemní pláň - staničení 0,095 - 0,137 km

D 1		Zemní práce						37 639,14
								9 655,80
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	23,100	75,00	1 732,50	CS ÚRS 2018 01
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	23,100	5,00	115,50	CS ÚRS 2018 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,100	158,00	3 649,80	CS ÚRS 2018 01
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	41,580	100,00	4 158,00	CS ÚRS 2018 01
D 2		Zakládání						9 999,99
5	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	231,000	18,30	4 227,30	CS ÚRS 2020 02
6	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	242,550	23,80	5 772,69	CS ÚRS 2020 02
D 5		Komunikace pozemní						16 008,30
7	K	564931312	Podklad z betonového recyklátu tl 100 mm	m2	231,000	69,30	16 008,30	CS ÚRS 2020 02
D 998		Přesun hmot						1 975,05
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	43,890	45,00	1 975,05	CS ÚRS 2018 01

Sanace zemní pláň - staničení 0,000 - 0,050 km

D 1		Zemní práce						28 514,50
								7 315,00
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	17,500	75,00	1 312,50	CS ÚRS 2018 01
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	17,500	5,00	87,50	CS ÚRS 2018 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,500	158,00	2 765,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	31,500	100,00	3 150,00	CS ÚRS 2018 01
D 2		Zakládání						7 575,75
5	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	175,000	18,30	3 202,50	CS ÚRS 2020 02
6	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	183,750	23,80	4 373,25	CS ÚRS 2020 02
D 5		Komunikace pozemní						12 127,50
7	K	564931312	Podklad z betonového recyklátu tl 100 mm	m2	175,000	69,30	12 127,50	CS ÚRS 2020 02
D 998		Přesun hmot						1 496,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	33,250	45,00	1 496,25	CS ÚRS 2018 01

Sanace zemní pláň - staničení 0,170 - 0,190 km

16 294,00

D 1

Zemní práce

4 180,00

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	10,000	75,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	10,000	5,00	50,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	158,00	1 580,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01

D 2

Zakládání

4 329,00

5	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	100,000	18,30	1 830,00	CS ÚRS 2020 02
6	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	105,000	23,80	2 499,00	CS ÚRS 2020 02

D 5

Komunikace pozemní

6 930,00

7	K	564931312	Podklad z betonového recyklátu tl 100 mm	m2	100,000	69,30	6 930,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

D 998

Přesun hmot

855,00

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,000	45,00	855,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Sanace zemní pláň - staničení 0,275 - 0,315 km

144 456,80

D 1

Zemní práce

53 169,60

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	127,200	75,00	9 540,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	127,200	5,00	636,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	127,200	158,00	20 097,60	CS ÚRS 2018 01
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	228,960	100,00	22 896,00	CS ÚRS 2018 01

D 5

Komunikace pozemní

80 411,60

5	K	564931312	Podklad z betonového recyklátu tl 100 mm	m2	212,000	69,30	14 691,60	CS ÚRS 2020 02
6	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	424,000	155,00	65 720,00	CS ÚRS 2020 02

D 998

Přesun hmot

10 875,60

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	241,680	45,00	10 875,60	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Odstranění betonů podél nákladní rampy

2 109,10

D 1

Zemní práce

1 865,50

1	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	3,500	533,00	1 865,50	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

D 997

Přesun sutě

243,60

2	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,840	120,00	100,80	CS ÚRS 2018 01
3	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,560	10,00	75,60	CS ÚRS 2018 01
4	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,840	80,00	67,20	CS ÚRS 2018 01

Přechodová deska kanalizační šachty

4 051,60

D 8

Trubní vedení

4 030,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	695,00	1 390,00	CS ÚRS 2020 02
2	M	59225705	deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky jednodílná D110x10 cm	kus	2,000	1 320,00	2 640,00	CS ÚRS 2020 02
D 998 Přesun hmot							21,60	
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,480	45,00	21,60	CS ÚRS 2018 01

Dešťový svod kanalizace u nákladní rampy

11 958,22

Zemní práce

3 369,52

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	3,500	75,00	262,50	CS ÚRS 2018 01
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	3,500	5,00	17,50	CS ÚRS 2018 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,500	158,00	553,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	6,300	100,00	630,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,800	76,90	61,52	CS ÚRS 2018 01
5	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	1,360	250,00	340,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,500	3 010,00	1 505,00	CS ÚRS 2018 01

Trubní vedení

8 455,50

7	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	10,000	133,00	1 330,00	CS ÚRS 2018 01
8	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná tlivrstvá DN 150x1000 mm SN 10	m	11,000	580,00	6 380,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2018 01
10	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 100x8x25 cm	m	1,100	75,00	82,50	CS ÚRS 2018 01
11	K		Navrtání a napojení potrubí DN 150	kus	1,000	458,00	458,00	CS ÚRS 2020 02

Přesun hmot

133,20

12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,960	45,00	133,20	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

207 000,00

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

207 000,00

1	K		Zvýšený geotechnický dohled	soubor	1,000	47 000,00	47 000,00	
2	K		Geometrický plán stavby	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	
3	K		Ztížené dopravní podmínky - etapizace DIO (8 etap skutečnost)	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.10

Stavba:

Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - ulice Nádražní

Objekt:

Prodloužení linie odvodňovacích žlabů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.11.2020

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ: 5758734

DIČ: CZ05758734

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH

93 373,13

DPH základní
snížená

Základ daně
93 373,13

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 608,36

Cena s DPH

v CZK

112 981,49

SOUPIS PRACÍ - změna č.10

Stavba:

Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - ulice Nádražní

Objekt:

Prodloužení linie odvodňovacích žlabů

Místo:

Datum: 06.11.2020

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:



Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

93 373,13

D 2		Zakládání					7 171,20
1	K	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37	m3	2,160	3 320,00	7 171,20
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					85 569,00
2	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	30,000	418,00	12 540,00
3	M	592130124R01	Žlab odvodňovací z polymerického betonu černý	ks	30,000	2 434,30	73 029,00
D 998		Přesun hmot					632,93
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14,065	45,00	632,93

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změny č: 3

Datum změny: 19.11. 2020

Název veřejné zakázky:

„Dopravní terminál, Klášterec nad Ohří, ul. Nádražní“

Zhotovitel: Silnice Topolany, a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří

Název změny: Změna provedení zemních prací	Druh financování: Dotace	Druh prací: Vícepráce Méněpráce	Stavební oddíly: 1 – Zemní práce 2 – Zakládání 5 – Komunikace 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání VRN
--	---------------------------------	---	---

I. NEUZN. Komunikace:

1a - Odstranění beton. konstrukce (změna č.1a)

Méněpráce v hodnotě: -98.246,25 Kč bez DPH

2 - Úprava stropu topného kolektoru (změna č.2)

Vícepráce v hodnotě: +58.959,97 Kč bez DPH

3 - Zálivka spár odvodňovacího žlabu a obrubníku (změna č.3)

Vícepráce v hodnotě: +96.722,00 Kč bez DPH

7 - Nový vjezd vedle ZKL (změna č.7)

Vícepráce v hodnotě: +24.933,47 Kč bez DPH

8 - Chránička, kabel CETIN (změna č.8)

Méněpráce v hodnotě: -101.134,85 Kč bez DPH

9 - Sanace zemní pláně (změna č.9)

Skutečné provedení sanace zemní pláně podle jednotlivého staničení

Staničení 0,110 – 0,178 km

Vícepráce v hodnotě: +71.270,79 Kč bez DPH

Staničení 0,178 – 0,210 km

Vícepráce v hodnotě: +22.169,54 Kč bez DPH

Staničení 0,137 – 0,178 km

Vícepráce v hodnotě: +39.487,75 Kč bez DPH

Staničení 0,095 – 0,137 km

Vícepráce v hodnotě: +37.639,14 Kč bez DPH

Staničení 0,000 – 0,050 km

Vícepráce v hodnotě: +28.514,50 Kč bez DPH

Staničení 0,170 – 0,190 km

Vícepráce v hodnotě: +16.294,00 Kč bez DPH

Staničení 0,275 – 0,315 km

Vícepráce v hodnotě: +144.456,80 Kč bez DPH

Odstranění betonů podél nákladové rampy

Vícepráce v hodnotě: +2.109,10 Kč bez DPH

Deska kanalizační šachty

Vícepráce v hodnotě: +4.051,60 Kč bez DPH

Dešťový svod u nákladové rampy

Vícepráce v hodnotě: +11.958,22 Kč bez DPH

VRN zvýšený geotechnický dohled

Vícepráce v hodnotě: +207.000,00 Kč bez DPH

10 – Odvodňovací žlaby (změna č.10)

Vícepráce v hodnotě: +93.373,13 Kč bez DPH

Celkem za kapitolu

NEUZN: - Komunikace

Vícepráce v hodnotě: +858.940,01 Kč bez DPH

Méněpráce v hodnotě: -199.381,10 Kč bez DPH

II. UZN. Parkoviště, chodníky a přechod, zeleň, VO, točna a zastávka BUS:

1b - Odstranění beton. konstrukce (změna č.1b)

Méněpráce v hodnotě: -34.790,63 Kč bez DPH

4 - Lože pod žulovou dlažbu (změna č.4)

Vícepráce v hodnotě: +20.088,00 Kč bez DPH

5 - Výložníky VO (změna č.5)

Méněpráce v hodnotě: -24.129,00Kč bez DPH

6 - Úpravy u nádražní budovy (změna č.6)

Vícepráce v hodnotě: +6.207,48 Kč bez DPH

Celkem za kapitolu

UZN. – Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS:

Vícepráce v hodnotě: +26.295,48 Kč bez DPH

Méněpráce v hodnotě: -58.919,63 Kč bez DPH

Zdůvodnění změn:

I. NEUZN – Komunikace:

Změna č.1a

Skutečný objem prací - odstranění betonové konstrukce

Odstranění konstrukce z betonu prostého v tl. 400mm strojně – tato položka je nahrazena položkou

Odstranění konstrukce z betonu prostého v tl. 300mm strojně, protože tloušťka vybouraných podkladů o výměře 1.746,60m2 byla pouze v tl. do 300mm. (nepředvídatelné práce – tloušťky bourané betonové konstr. vyúčtovány dle skutečnosti až po jejich vybourání v jednotlivých úsecích stavby)

Změna č.2

Úprava stropu topného kolektoru

Úprava topného kanálu, výškové snížení z důvodu zásahu topného kanálu do konstrukcí komunikace (nepředvídatelné práce)

Změna č.3

Zálivka spár odvodňovacího žlabu a obrubníku

Vyplnění spáry mezi betonovou obrubou a odvodňovacím žlabem živíchnou zálivkou (chyba PD)

Změna č.7

Nový vjezd do objektu vedle ZKL

Vybudování vjezdu do objektu vedle ZKL (chyba PD)

Změna č.8

Chránička, kabel CETIN,

Vyvolaná investice – přeložka kabelu CETIN (nepředvídatelné práce), odpočet dělené chráničky podle skutečně realizované výměry – nepředvídatelné práce, přípočet montážních prací – chyba PD

Změna č.9

Skutečný rozsah a objem provedení sanačních prací:

Po odstranění konstrukčních vrstev a odtěžení zemní pláně v jednotlivých úsecích stavby (staničení) o požadovanou tl. 40cm byly provedeny geotechnikem zátěžové zkoušky. Na základě vyhodnocení těchto zkoušek byla upravena podle skutečných měření v jednotlivých úsecích (staničení) původní sanace v tl. 40cm na 50cm, doplnění geotextílie a doplnění směsi smíšené cementem. (nepředvídatelné práce – sanační práce provedeny dle skutečnosti v jednotlivých staničeních stavby. Po odtěžení konstrukčních vrstev zjištěny rozdílné typy neúnosného podloží – pláně. Řešeno s geotechnikem a proto byly v jednotlivých úsecích navrženy dle měření různé druhy stabilizace neúnosné pláně)

Změna č.10

Odvodňovací žlaby

Doplnění odvodňovacích žlabů v úseku staničení 0,080 – 0,110 z důvodu velmi malého podélného sklonu – odvodnění komunikace (chyba PD)

II. UZN. Parkoviště, chodníky a přechod, zeleň, VO, točna a zastávka BUS:**Změna 1b**

Skutečný objem prací - odstranění betonové konstrukce

Odstranění konstrukce z betonu prostého v tl. 400mm strojně – tato položka je nahrazena položkou

Odstranění konstrukce z betonu prostého v tl. 300mm strojně, protože tloušťka vybouraných podkladů o výměře 618,50m² byla pouze v tl. do 300mm. (nepředvídatelné práce – tloušťky bourané betonové konstr. vyúčtovány dle skutečnosti až po jejich vybourání v jednotlivých úsecích stavby)

Změna č.4

Lože pod žulovou dlažbu

Změna v uložení žulové dlažby namísto do kamenného lože do lože na MC v tl. 50mm (změna PD z důvodu větší pevnosti uložení žulové dlažby)

Změna č.5

Výložníky VO

Skutečné množství osazených výložníků na VO (chyba PD)

Změna č.6

Úpravy u nádražní budovy

Vybudování anglických dvorků u sklepních oken v chodníku a oprava vstupního schodiště do nádražní budovy (chyba PD + nepředvídatelné práce)

Celková bilance změn:

Vícepráce v hodnotě: +885.235,49 Kč bez DPH

+1.071.134,93 Kč vč. DPH

Méněpráce v hodnotě: -258.300,73 Kč bez DPH

-312.543,88 Kč vč. DPH

Celkem : +626.934,75 Kč bez DPH**Celkem :** +758.591,05 Kč vč. DPH

Změny jsou podřazeny pod § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.

Posouzení změny - technický dozor:

Se změnami souhlasím :

Datum:

19.11.2020

Podpis:**Dopady:**

do projektové dokumentace (Ano/Ne):

ANO: rozpočet

do časového plánu (Ano/Ne):

NE:

Termín dokončení do:

14.12. 2020

Dopady:	Do ceny:	Snížení ceny o: (Kč vč. DPH)	-312.543,88 Kč	Bilance: +758.591,05 Kč vč. DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč vč. DPH)	+1.071.134,93 Kč	
	Konečná celková cena veřejné zakázky po změně			17.605.021,46 Kč bez DPH 3.697.054,51 Kč 21% DPH 21.302.075,97 Kč vč. DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:

Marek Volák

D.
19.**Zástupce objednatele - jméno:**

Vlastimil Dokoupil

Petr Vaněk

D.
19.