S M L O U V A O D Í L O

č.: SD/233/2017/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Vlastimil Dokoupil – vedoucí odboru OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

Jaroslav FAKTOR – provádění staveb

zastoupené: Jaroslavem Faktorem

se sídlem: xxx, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 445 34 264

DIČ: CZ6001081207

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jaroslav Faktor

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

Jaroslav Faktor

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"Výstavba nových kolumbárií na hřbitově v Klášterci nad Ohří"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 16.8.2017
- zadávací dokumentací EC: 10500/2017 ze dne 08.08.2017
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem.

III. Čas plnění

3.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu předmětu díla na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době: (doba realizace **celkem 57 kalendářních dní**)

Termín zahájení :	**od 31.8.2017**
Termín dokončení :	**do 27.10.2017**

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí informovat objednatele všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

IV. Cena

4.1. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná ve výši :

Cena celkem bez 21% DPH ..... 1.186.305,02 Kč

DPH 21% ..... 246.124,05 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH .....1.435.429,07 Kč

Do nabídkové ceny je oceněn úplný rozsah předmětu plnění zakázky a veškeré další položky vycházející z vyhlášených podmínek a zadávací dokumentace.

4.2. Nabídková cena je konečná. Případné změny ceny díla mohou být zapříčiněny pouze změnou v rozsahu smluvně sjednaného díla a tyto práce budou řešeny jako vícepráce nebo méněpráce formou dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.

5.2. Smluvní strany se dohodly na financování formou fakturace, po dokončení díla, předání a převzetí provedených prací.

5.3. Objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby zaplatí zhotoviteli fakturu. **Splatnost faktury je 30 dnů** ode dne doručení objednateli.

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo **pozastavit 10%** z účtované částky do té doby, než budou odstraněny případné vady a nedodělky, které brání resp. nebrání užívání stavby, zjištěné při převzetí.

5.5. Pro úhradu faktury platí zásady o vzájemné započitatelnosti pohledávek.

5.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí prací objednatelem.

5.7. Veškeré účetní doklady (faktura) musejí obsahovat náležitosti příslušných § a zákonů, tzn.:

a) označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČO

b) označení díla

c) číslo smlouvy objednatele

d) číslo faktury

e) den odeslání a den splatnosti

f) celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

h) razítko a podpis oprávněné osoby

5.8. ~~Pokud budou prováděné práce zatříděny číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (stavby a stavební práce), proběhne fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti (jedná se o ekonomickou činnost města).~~

Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.9. Dodavatel bude na daňových dokladech (fakturách) uvádět bankovní spojení, které je zveřejněné v registru plátců vedeném daňovou správou. Nebude-li účet na daňovém dokladu (faktuře) uveden v registru plátců, nebude takový daňový doklad (faktura) akceptován a bude vrácen.

5.10. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

VI. Stavební deník

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli na vedení stavebního/montážního deníku.

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo TDI, je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

7.1. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím TDI.

7.2. Objednatel stanoví podmínky pro pohyb a pobyt pracovníků zhotovitele. Za dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů zodpovídá zhotovitel, a to u pracovníků svých i pracovníků případných subdodavatelů.

7.3. Zhotovitel splní svou povinnost dokončení díla ve smluveném termínu a kvalitě.

7.4. Předávání díla bude provedeno písemně, protokolem o předání díla.

7.5. Jakékoliv případné škody na cizím majetku je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

VIII. Odevzdání a převzetí

8.1. 2 dny před zahájením přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele k přejímce telefonicky a písemně zápisem ve stavebním deníku.

8.2. O předání a převzetí musí být vystaven protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo li k dohodě stanoviska zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující mimo jiné i záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady.

IX. Sankce

9.1. Nesplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. ve smluveném termínu dle čl. III. je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý započatý den prodlení**. Zaplacením pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.

9.2. Neplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. této smlouvy o dílo v termínech dle harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy **je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení**. Zaplacením pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.

9.2. Neuhradí-li objednatel fakturu do 20 ti dnů po lhůtě splatnosti je povinen **uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,-Kč za každý započatý den prodlení**.

9.3. Dojde-li při odstraňování vad a nedodělků k nesplnění dohodnutého termínu, je zhotovitel povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení**.

9.4. Objednatel se stane vlastníkem díla okamžikem zaplacení sjednané ceny za dílo včetně smluvních pokut.

X. Záruční doba, odpovědnost

10.1. Dodavatel poskytuje záruku **60 měsíců** na provedené práce.

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele.

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu a to i v případě že zhotovitel reklamaci neuzná. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Na reklamovanou vadu po jejím odstranění poskytne dodavatel novou záruční dobu a to v délce trvání viz odst. 10.1. této smlouvy o dílo.

10.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace zakázky pojištěn pro případ způsobení škody objednateli resp. třetí osobě a to do minimální výše 2.000.000,- Kč.

10.6. Zhotovitel prohlašuje, že má pro případ škody způsobené objednateli resp. třetí osobě uzavřenu platnou pojistnou smlouvu číslo: 8602955963 na min. výši plnění 15 mil. Kč u pojišťovny: Kooperativa, Vienna Insurance Group.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v takovém prodlení s předáním díla, které je v rozporu s ustanovením článku III. této smlouvy.

11.3. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

XII. Závěrečná ujednání

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhovat změny a dodatky k této smlouvě.

12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha : 1x (Rozpočet)
1x (Harmonogram)

V Klášterci nad Ohří dne……..
Za objednatele:

…….....
Ing. Štefan Drozd - starosta

V Klášterci nad Ohří dne …….
Za zhotovitele:

…….....
p. Jaroslav Faktor

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 021904

Stavba: **Rozšíření kolumbárií v sekci Q-U na hřbitově v Klášterci nad Ohří**

KSO:
Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jaroslav Faktor, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČ: 44534264
DIČ: CZ6001081207

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			1 186 305,02
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 186 305,02	249 124,05
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 435 429,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 021904

Stavba: **Rozšíření kolumbárií v sekci Q-U na hřbitově v Klášterci nad Ohří**

Místo: Klášterec nad Ohří

Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč: Jaroslav Faktor, 1 Klášterec nad Ohří

Projektant: Ing. Arch. Michal Gavlas

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO01	**Rozšíření kolumbárií**	1 186 305,02	1 435 429,07	
		1 186 305,02	1 435 429,07	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rozšíření kolumbárií v sekci Q-U na hřbitově v Klášterci nad Ohří
Objekt:
SO01 - Rozšíření kolumbárií

KSO:
Místo: Klášterec nad Ohří
CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jaroslav Faktor, . 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 44534264
DIČ: CZ6001081207

Projektant:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 186 305,02**
DPH základní	Základ daně 1 186 305,02	Sazba daně 21,00%	Výše daně 249 124,05
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**1 435 429,07**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření kolumbárií v sekci Q-U na hřbitově v Klášterci nad Ohří
Objekt:
SO01 - Rozšíření kolumbárií

Místo: Klášterec nad Ohří
Datum: 21. 7. 2017

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Uchazeč: Jaroslav Faktor, 431 51 Klášterec nad Ohří
Projektant: Ing. Arch. Michal Gavlas

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	**1 186 305,02**
1 - Zemní práce	1 165 194,14
2 - Zakládání	33 281,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 902,82
5 - Komunikace pozemní	1 074 424,76
997 - Přesun sutě	2 963,84
998 - Přesun hmot	1 805,48
PSV - Práce a dodávky PSV	14 815,90
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 855,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 855,88
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 255,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 055,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 500,00
	700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kolumbárií v sekci Q-U na hřbitově v Klášterci nad Ohří

Objekt: **SO01 - Rozšíření kolumbárií**

Místo: Klášterec nad Ohří

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč: Jaroslav Faktor, I , 431 51 Klášterec nad Ohří

Datum: 21. 7. 2017

Projektant: Ing. Arch. Michal Gavlas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 186 305,02**	
D	HSV		**Práce a dodávky HSV**					
D	1		**Zemní práce**				**1 165 194,14**	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	17,750	65,55	1 163,51	CS ÚRS 2017 01
VV			1*3,55*5		17,750			
2	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	15,975	739,78	11 817,99	CS ÚRS 2017 01
VV			1*3,55*0,9*5		15,975			
3	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,975	163,34	2 609,36	CS ÚRS 2017 01
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	15,975	92,57	1 480,30	CS ÚRS 2017 01
5	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	79,875	85,58	6 835,70	CS ÚRS 2017 01
VV			15,975*5		79,875			
6	K	167701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,975	236,09	3 771,54	CS ÚRS 2017 01
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,975	24,92	398,10	CS ÚRS 2017 01
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	33,548	155,00	5 199,94	CS ÚRS 2017 01
VV			15,975*2,1		33,548			
D	2		**Zakládání**				**37 902,82**	
9	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	17,750	15,87	281,69	CS ÚRS 2017 01
VV			1*3,55*5		17,750			
10	K	274311611	Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20	m3	15,975	2 355,00	37 621,13	CS ÚRS 2017 01
VV			1*3,55*0,9*5		15,975			
D	3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**1 074 424,76**	
11	K	R0841654	M+D Stěna sedlová prefabrikovaná betonová 900x3250mm	kus	5,000	8 123,88	40 619,40	
12	K	R0841564	M+D - Stěna z urnových boxů z pohledového betonu, vnějšího rozměru 450x450x400mm a vnitřního rozměru 350x350x350mm, osazeny těsněnými dvířky v nerezové rámu, přinýtované k sobě a soklu	kus	280,000	4 807,00	1 009 470,00	
13	K	R11311911	Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20 - Pohledový	m3	4,788	3 298,74	15 794,37	
VV			0,8*3,35*0,35*5		4,788			
14	K	311351111	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odklonění), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo přesné (dle pozn. č. 2) zřízení	m2	15,010	505,28	7 584,25	CS ÚRS 2017 01
VV			2,9*0,38*5		15,010			
15	K	311351112	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odklonění), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo přesné (dle pozn. č. 2) odstranění	m2	15,010	63,74	956,74	CS ÚRS 2017 01
D	5		**Komunikace pozemní**				**2 963,84**	
16	K	596281110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	9,100	282,29	2 568,84	CS ÚRS 2017 01
VV			(1+1+3,55+3,55)*0,2*5		9,100			
17	K	R01	Zařízení dlažby	m	39,500	10,00	395,00	
VV			(0,8+0,8+3,15+3,15)*5		39,500			
D	997		**Přesun sutě**				**1 805,48**	
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,615	219,32	1 012,16	CS ÚRS 2017 01
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	41,535	19,10	793,32	CS ÚRS 2017 01
VV			4,615*9		41,535			
D	998		**Přesun hmot**				**14 815,90**	
20	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	63,675	232,68	14 815,90	CS ÚRS 2017 01

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 855,88	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 855,88	
21	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	17,750	17,98	319,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*3,55*5		17,750			
22	M	111631500	*lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg*	t	0,005	64 586,20	322,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		17,75*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,005			
23	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	35,500	91,95	3 264,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*3,55*5*2		35,500			
24	M	628321320	*pás těžký asfaltovaný V 60 S 35*	m2	40,825	93,01	3 797,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		35,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství		40,825			
25	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,178	856,42	152,44	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				13 255,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 055,00	
26	K	012002000	Vytyčení, zaměření stavby	kpl	1,000	2 555,00	2 555,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	R0846143	Dokumentace pro provoz a údržbu stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				4 500,00	
29	K	030001000.1	Zařízení staveniště - Náklady na stavební buňky, skládky na staveništi, náklady na provoz a údržbu staveniště, oplocení	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN9	Ostatní náklady				700,00	
30	K	090001000.1	Posudky, měření, kontrolní a revizní zkoušky stávajících a nově vybudovaných konstrukcí a objektů	kpl	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2017 01

TEZZO TÁBOR s.r.o.
stavební a obchodní společnost

sídlo: Údolní 1491, 390 02 Tábor
provozovna : ČSA 1808, 390 03 Tábor
IČ : 26 05 74 50
DIČ : CZ 26 05 74 50

Stavební firma Jaroslav Faktor
,
431 51 Klášterec nad Ohří

Váš dopis ze dne	naše značka	vyřizuje	dne
	O/M	381 254 951	17. 08. 2017

Věc: Zpracování cenové nabídky

odběratel			Jaroslav Faktor				
dodavatel			TEZZO Tábor s.r.o.				
objekt			kolumbária Klášterec nad Ohří				
materiál			teraco šedý cement				
p.č.	položka	popis položky	jedn.	výměr	cena/jedn.	celkem Kč	pozn.
1		kolumbární stěna oboustranná 5x42 uložných míst - včetně nerezových dvířek a pozink. zákrytu	ks	210	4 450,00	934 500,00	
2		doprava a manipulace	ks	1	25 000,00	25 000,00	
cena celkem bez DPH						959 500,00	


Poznámky:
- uvedené ceny jsou bez DPH
- doba nutná na výrobu prefabrikátů 6 týdnů
- předpokládaná doba montáže 14 dnů
- cena neobsahuje zhotovení betonového základu pod kolumbárium
- kolumbární stěny dodáváme technologií přiznaných spar, lepeno polyuretanem
- základ pod kolumbární stěnu požadujeme zhotovit ve výši terénu


S pozdravem

Mužík Ivan


hřbitov KLÁŠTEREC nad Ohří
Kolumbární stěna oboustranná, 42 úložných míst.

TEZZO Tábor s.r.o.
22.8.2017





HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ-upravený



ermín realizace: 31.8.2017-27.10.2017
očet kalendářních dní: 57 dní

zhledem k délce avizované výroby urnových schránek fi.TEZZO Tábor s.r.o. , uvedených v CN ze dne 21.8.2017-6 týdnů + 2týdny montáže ,
uvedený termín dodání reálný pouze za předpokladu dobrých klimatických podmínek