S M L O U V A O D Í L O

č.: SD/279/2017/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx, fax: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Vlastimil Dokoupil – vedoucí odboru OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

PETROM STAVBY, a.s.

zastoupené: M.Volák, předseda představenstva

se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

M. Volák, př. představenstva

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

xxx

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"Výměna povrchu zámeckého nádvoří v Klášterci nad Ohří"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 19.09.2017
- zadávací dokumentací EC: 12291/2017 ze dne 07.09.2017
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem.

III. Čas plnění

3.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu předmětu díla na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době: (doba realizace **celkem 45 kalendářních dní**)

Termín zahájení :	**od 17.10. 2017**
Termín dokončení :	**do 30.11. 2017**

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí informovat objednatele všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

IV. Cena

4.1. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná ve výši :

Cena celkem bez 21% DPH 2.266.291,00 Kč

DPH 21% 475.921,00 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 2.742.212,00 Kč

Do nabídkové ceny je oceněn úplný rozsah předmětu plnění zakázky a veškeré další položky vycházející z vyhlášených podmínek a zadávací dokumentace.

4.2. Nabídková cena je konečná. Případné změny ceny díla mohou být zapříčiněny pouze změnou v rozsahu smluvně sjednaného díla a tyto práce budou řešeny jako vícepráce nebo méněpráce formou dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.

5.2. Smluvní strany se dohodly na financování formou fakturace, po dokončení díla, předání a převzetí provedených prací.

5.3. Objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby zaplatí zhotoviteli fakturu. **Splatnost faktury je 30 dnů** ode dne doručení objednateli.

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo **pozastavit 10%** z účtované částky do té doby, než budou odstraněny případné vady a nedodělky, které brání resp. nebrání užívání stavby, zjištěné při převzetí.

5.5. Pro úhradu faktury platí zásady o vzájemné započitatelnosti pohledávek.

5.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí prací objednatelem.

5.7. Veškeré účetní doklady (faktura) musejí obsahovat náležitosti příslušných § a zákonů, tzn.:

a) označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČO

b) označení díla

c) číslo smlouvy objednatele

d) číslo faktury

e) den odeslání a den splatnosti

f) celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

h) razítko a podpis oprávněné osoby

5.8. ~~Pokud budou prováděné práce zatříděny číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (stavby a stavební práce), proběhne fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti (jedná se o ekonomickou činnost města).~~

Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.9. Dodavatel bude na daňových dokladech (fakturách) uvádět bankovní spojení, které je zveřejněné v registru plátců vedeném daňovou správou. Nebude-li účet na daňovém dokladu (faktuře) uveden v registru plátců, nebude takový daňový doklad (faktura) akceptován a bude vrácen.

5.10. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

VI. Stavební deník

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli na vedení stavebního/montážního deníku.

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo TDI, je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

7.1. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím TDI.

7.2. Objednatel stanoví podmínky pro pohyb a pobyt pracovníků zhotovitele. Za dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů zodpovídá zhotovitel, a to u pracovníků svých i pracovníků případných subdodavatelů.

7.3. Zhotovitel splní svou povinnost dokončení díla ve smluveném termínu a kvalitě.

7.4. Předávání díla bude provedeno písemně, protokolem o předání díla.

7.5. Jakékoliv případné škody na cizím majetku je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

VIII. Odevzdání a převzetí

8.1. 2 dny před zahájením přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele k přejímce telefonicky a písemně zápisem ve stavebním deníku.

8.2. O předání a převzetí musí být vystaven protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo li k dohodě stanoviska zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující mimo jiné i záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady.

IX. Sankce

9.1. Nesplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. ve smluveném termínu dle čl. III. je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý započatý den prodlení**. Zaplacením pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.

9.2. Neplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. této smlouvy o dílo v termínech dle harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy **je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení**. Zaplacením pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.

9.2. Neuhradí-li objednatel fakturu do 20 ti dnů po lhůtě splatnosti je povinen **uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,-Kč za každý započatý den prodlení**.

9.3. Dojde-li při odstraňování vad a nedodělků k nesplnění dohodnutého termínu, je zhotovitel povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení**.

9.4. Objednatel se stane vlastníkem díla okamžikem zaplacení sjednané ceny za dílo včetně smluvních pokut.

X. Záruční doba, odpovědnost

10.1. Dodavatel poskytuje záruku **60 měsíců** na provedené práce.

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele.

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu a to i v případě že zhotovitel reklamaci neuzná. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Na reklamovanou vadu po jejím odstranění poskytne dodavatel novou záruční dobu a to v délce trvání viz odst. 10.1. této smlouvy o dílo.

10.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace zakázky pojištěn pro případ způsobení škody objednateli resp. třetí osobě a to do minimální výše 3.000.000,- Kč .

10.6. Zhotovitel prohlašuje, že má pro případ škody způsobené objednateli resp. třetí osobě uzavřenu platnou pojistnou smlouvu číslo:0019511655 na min. výši plnění 50 mil. Kč u pojišťovny: ČPP, a.s., Vienna Insurance Group

XI. Ukončení platnosti smlouvy

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v takovém prodlení s předáním díla, které je v rozporu s ustanovením článku III. této smlouvy.

11.3. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

XII. Závěrečná ujednání

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhovat změny a dodatky k této smlouvě.

12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha : Rozpočet
Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne……..
Za objednatele:

…….....
Ing. Štefan Drozd - starosta

V Klášterci nad Ohří dne …….
Za zhotovitele:

…….....
M. Volák – předseda představenstva

PETROM STAVBY, a.s., Tušimice 34, 432 01 Kadaň
IČO: 267 69 611, DIČ: CZ26769611
Bank.sp.: Česká spořitelna a.s. Kadaň,

Výměna povrchu zámeckého nádvoří v Klášterci nad Ohří

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ: zahájení 17.10.2017 - ukončení 30.11.2017, tj. 45 kalendářních dní



pozn.: jednotlivé stavební činnosti v rámci stavebních objektů jsou popsány v položkových rozpočtech.

V Kadani 19.09.2017

REKAPITULACE STAVBY

Kód: F05

Stavba: **Rekonstrukce zámeckého nádvoří zámek Klášterec nad Ohří**

KSO:
Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:
Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PETROM STAVBY, a.s.
IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

Projektant:
Ing. arch. Tomáš Pomikál
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			**2 266 291,06**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**2 266 291,06**	475 921,12
snížená	15,00%	**0,00**	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 742 212,18**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: F05

Stavba: **Rekonstrukce zámeckého nádvoří zámek Klášterec nad Ohří**

Místo: Klášterec nad Ohří

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 266 291,06**	**2 742 212,18**	
SO01	Objekt	2 266 291,06	2 742 212,18	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zámeckého nádvoří zámek Klášterec nad Ohří

Objekt:

SO01 - Objekt

KSO:

Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ: 26769611

DIČ: CZ26769611

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 266 291,06**
DPH základní	Základ daně 2 266 291,06	Sazba daně 21,00%	Výše daně 475 921,12
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**2 742 212,18**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zámeckého nádvoří zámek Klášterec nad Ohří

Objekt:

SO01 - Objekt

Místo: Klášterec nad Ohří

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 266 291,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 206 291,06
1 - Zemní práce	168 940,00
2 - Zakládání	2 959,30
5 - Komunikace pozemní	1 461 584,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	194 683,84
997 - Přesun sutě	300 384,78
998 - Přesun hmot	77 738,64
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce zámeckého nádvoří zámek Klášterec nad Ohří
Objekt:
SO01 - Objekt

Místo: Klášterec nad Ohří
Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 266 291,06**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 206 291,06	
	D	1	Zemní práce				168 940,00	
1	K	113106122	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m2	365,000	44,00	16 060,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kačírku, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	140,000	171,00	23 940,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	505,000	228,00	115 140,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	138,000	100,00	13 800,00	CS ÚRS 2017 01
	D	2	Zakládání				2 959,30	
5	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	505,000	5,86	2 959,30	CS ÚRS 2017 01
	D	5	Komunikace pozemní				1 461 584,50	
6	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	498,500	171,00	85 243,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		300+190+8,5		498,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	8,500	420,00	3 570,00	CS ÚRS 2017 01
8	M	*583800100*	*mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedožlutá*	m2	8,900	290,00	2 581,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	R11261153	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, divoká mozaika, do lože z kameniva těženého	m2	190,000	490,00	93 100,00	
10	M	*M0566135*	*Divoká mozaika 100-150mm (odseky od kostek), sedožlutý melír, štípaná, volně loženo - cca 0,2t/m2*	m2	199,500	380,00	75 810,00	
	VV		190*1,05		199,500			
11	K	R81122388	Kladení dlažby z kamene do malty vzorované, sestavených do pravidelně se opakujících vzorů z pravoúhlých desek nebo dlaždic, tl. přes 50 do 70 mm	m2	179,000	770,00	137 830,00	
12	K	R81122389	Kladení dlažby z kamene do malty vzorované, sestavených do pravidelně se opakujících vzorů z pravoúhlých desek nebo dlaždic, tl. přes 50 do 70 mm, s ložem z kameniva těženého tl. do 40 mm	m2	121,000	770,00	93 170,00	
13	M	*M05613513*	*Kamenné desky, šedožlutý melír, tl. 70mm povrch štokovaný, ostařené hrany (dolamované), pásová dlažba, 2šířky např. 20 a 30cm a délky volné 30-90cm*	m2	315,000	2 350,00	740 250,00	
	VV		300*1,05		315,000			
14	K	R016156	M+D Spárování dlažby v pojízdné ploše DRB 875 spotřeba je 0,15kg/m2 - smícháno s drtí frakce 0,4-1,3 v poměru 0,75 kg pojiva / 25 kg drti	m2	179,000	500,00	89 500,00	
15	K	R084551	Úprava dláždění kolem svodů a hromosvodů	kus	7,000	5 500,00	38 500,00	
16	K	R11	M+D Podklad drenážní malta Sopro DM 610 40mm - spotřeba 64kg/m2	m2	179,000	420,00	75 180,00	
17	K	R851631	M+D Podklad adhézní můstek Sopro HSF 748 spotřeba 2kg/m2 - 3mm	m2	179,000	150,00	26 850,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				194 683,84	
18	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	30,000	280,00	8 400,00	CS ÚRS 2017 01
19	M	*M5168432*	*Kamenný obrubník atypický, 30x25cm, přímý, délky 70-120cm*	m	33,000	1 150,00	37 950,00	
20	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	60,000	280,00	16 800,00	CS ÚRS 2017 01
21	M	*M89665*	*Kamenný obrubník OP 4,20x25cm, přímý, délky 70-120cm*	m	65,000	790,00	51 350,00	
22	K	961043111	Bourání základů z betonu prostého kamenem	m3	0,784	1 510,00	1 183,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*0,7*0,7*0,8		0,784			
23	K	R049611	Demontáž a odvoz sochy Venuše a Merkura	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	R084516514	Demontáž, přesun a zpětná montáž kamenné lavičky	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	
25	K	R841654	Demontáž, vyčištení a zpětné osazení dvorní vpusti, včetně pročištění kanalizace	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	
26	K	R845161354	M+D Doplnění podstupnice schodiště do kanceláří plátováním (pískovec 40x40mm) délka 3m	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	D	997	Přesun sutě				300 384,78	
27	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	373,520	531,00	198 339,12	CS ÚRS 2017 01
28	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 361,680	14,80	49 752,86	CS ÚRS 2017 01
	VV		373,52*9		3 361,680			
29	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	373,520	140,00	52 292,80	CS ÚRS 2017 01
	D	998	Přesun hmot				77 738,64	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	361,239	169,00	61 049,39	CS ÚRS 2017 01
31	K	R98223094	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	361,239	25,00	9 030,98	
32	K	998223095	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	361,239	21,20	7 658,27	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				60 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00	
33	K	012002000	Vytyčení, zaměření stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
34	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
35	K	R0846143	Dokumentace pro provoz a údržbu stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				30 000,00	
36	K	030001000.3	Zařízení staveniště - Náklady na přesuny, zřízení počítačové sítě, skládky na staveništi, náklady na provoz a údržbu staveniště, oplocení, stavební buňky	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 01
	D	VRN9	Ostatní náklady				10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	090001000	Posudky, měření, kontrolní a revizní zkoušky stávajících a nově vyburlovaných konstrukcí a objektů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01