Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/244/2018/OVR

"Školská zařízení 2018 – stavební práce"

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen **„občanský zákoník"**

Smluvní strany :

1. Objednatel:	Město Klášterec nad Ohří
Sídlo:	Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
IČO:	00261939
DIČ:	CZ00261939
Zastoupené:	Ing. Štefanem Drozdem, starostou města
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří
Číslo účtu:	[redacted]
Zástupce ve věcech technických:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR, tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech organizačních:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR, tel.: [redacted]

2. Zhotovitel:	VAVROUŠEK ADAM
Sídlo:	Útočiště, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO:	69404828
DIČ:	CZ750728464
Zastoupen:	Adamem Vavrouškem
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu:	[redacted]
Zástupce ve věcech technických:	Adam Vavroušek
Tel.:, e-mail:	[redacted]

I.
Preambule

1.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 25.6.2018. Doba realizace se z důvodu nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu prací prodlužuje a dochází k navýšení ceny za dílo.

II.

2.1 Čl. III Místo provedení díla a čas plnění bod 3.2. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„Zhotovitel zahájí provádění díla dnem : 01.07.2018
Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem : do 30.11.2018"

2.2 Čl. IV Cena bod 4.1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

Cena celkem bez 21% DPH 1 345 374,41 Kč
DPH 21% 282 528,62 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH 1 627 903,03 Kč

Navýšení činí bez 21% DPH 222 239,41 Kč
DPH 21% Kč 46 670,27 Kč
Navýšení činí vč. 21% DPH Kč 268 909,68 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění."

2.3 Příloha č. 1 Položkový rozpočet smlouvy se upravuje následujícím způsobem: rozpočet od str .23 (zš Krátká – Výměna PVC v pavilonu U1.1 a šaten u tělocvičny, Oprava podezdívky a oplocení mezi ZŠ a čp. 285) do str. 40 SoD se ruší a nahrazuje novým zněním, viz příloha tohoto dodatku.

2.4 Příloha č. 2 Harmonogram smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním, viz příloha tohoto dodatku.

III.

3.1 Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.


3.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.5 Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 25.6.2018 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha: Příloha č. 1 – rozpočet
Příloha č. 2 – harmonogram prací

V Klášterci nad Ohří dne: 15 -10- 2018

V Klášterci nad Ohří dne: 15 -10- 2018



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20180225-2

Stavba: **zš Krátká - Výměna PVC v pavilonu U1.1 a šaten u tělocvičny**

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.2.2018

Objednatel:
Město Klášterec nad Ohří

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					583 496,42
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					583 496,42
DPH základní	21,00%	ze	583 496,42		122 534,25
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK		706 030,67

Projektant


Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20180225-2

Stavba: **zš Krátká - Výměna PVC v pavilonu U1.1 a šaten u tělocvičny**

Místo: Datum: 25.2.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**583 496,42**	**706 030,67**
20180225-2	**zš Krátká - Výměna PVC v pavilonu U1.1 a šaten u tělocvičny**	583 496,42	706 030,67
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**583 496,42**	**706 030,67**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **zš Krátká - Výměna PVC v pavilonu U1.1 a šaten u tělocvičny**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.2.2018
Objednatel:		IČ:	
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				583 496,42
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**583 496,42**
DPH základní	21,00%	ze	583 496,42	122 534,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**706 030,67**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **zš Krátká - Výměna PVC v pavilonu U1.1 a šaten u tělocvičny**

Místo: Datum: 25.2.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**583 496,42**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 093,24
997 - Přesun sutě	4 093,24
PSV - Práce a dodávky PSV	535 665,18
776 - Podlahy povlakové	535 665,18
VP - Vícepráce	43 738,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**583 496,42**

ROZPOČET

Stavba: **zš Krátká - Výměna PVC v pavilonu U1.1 a šaten u tělocvičny**

Místo: Datum: 25.2.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**583 496,42**
HSV - Práce a dodávky HSV							4 093,24
997 - Přesun sutě							4 093,24
14	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,317	940,00	1 237,98
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,585	64,00	421,44
			1,317*5		6,585		
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,317	358,00	471,49
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,755	12,00	237,06
			1,317*15		19,755		
18	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce Tušimice	t	1,317	1 310,00	1 725,27
PSV - Práce a dodávky PSV							535 665,18
776 - Podlahy povlakové							535 665,18
4	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	498,000	26,00	12 948,00
			šatny u tělocvičny				
			(2,6+2,65)*7,35		38,588		
			Třídy 101+102+103+104-105Třídy 101+102+103+104-105Třídy 101+102+103+104-105 62,07+62,9+62,9+62,95-53,562,07+62,9+62,9+62,95-53,562,07+62,9+62,9+62,95-53,5		304,320		
			respirium				
			38,56		38,560		
			chodba				
			110,07		110,070		
			Součet		438,040		
5	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	498,000	53,00	26 394,00
6	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	438,040	0,00	0,00
7	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	498,000	240,00	119 520,00
12	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	498,000	53,00	26 394,00
8	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	498,000	140,00	69 720,00
			šatny u tělocvičny				
			2,6*7,35+2,65*7,35		38,588		
			třídy 101+102+103+104-105třídy 101+102+103+104-105třídy 101+102+103+104-105 62,07+62,9+62,9+62,95-53,562,07+62,9+62,9+62,95-53,562,07+62,9+62,9+62,95-53,5		250,820		
			respirium				
			38,56		38,560		
			chodba				
			110,07		110,070		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		438,040		
20	*M*	*284122851*	*PVC podlahovina NOVOFLOR EXTRA tl. 2mm*	*m2*	*536,000*	*415,00*	*222 440,00*
			438,049*1,05		459,950		
13	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	294,550	13,00	3 829,15
11	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	294,550	81,00	23 858,55
			2,6*2*2+7,35*4		39,800		
			8,75*2*5+7,35*2*5		161,000		
			6,25+2+6,3+0,4*4		16,150		
			35,8*2+3*2		77,600		
			Součet		294,550		
10	*M*	*284110030*	*lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m*	*m*	*330,485*	*26,00*	*8 592,61*
			294,55*1,02		300,441		
19	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	498,000	36,00	17 928,00
1	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	4,136	352,00	1 455,87
2	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	4,136	264,00	1 091,90
3	K	998776192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 100 m	t	4,136	361,00	1 493,10

VP - Vícepráce 43 738,00

	K		penetrace Bostl Renogrund PU Rapid	m2	498,000	75,00	37 350,00
	K		sponkování podlahových prasklin	ks	28,000	126,00	3 528,00
	K		schodová hrana	ks	4,000	320,00	1 280,00
	K		přechodová hrana	ks	2,000	790,00	1 580,00
	K						0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20180225-1

Stavba: **Oprava podezdívky a oplocení mezi ZŠ a čp.285**

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25.2.2018

Objednatel: IČ:

Město Klášterec nad Ohří DIČ:

Zhotovitel: IČ: 69404828

Vavroušek Adam DIČ: CZ7507282464

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	352 302,16
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**352 302,16**

DPH	základní	21,00%	ze	352 302,16	73 983,45
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	**426 285,61**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20180225-1

Stavba: **Oprava podezdívky a oplocení mezi ZŠ a čp.285**

Místo: Datum: 25.2.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:

Zhotovitel: Vavroušek Adam Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**352 302,16**	**420 398,05**
20180225-11	Oprava podezdívky	320 743,56	382 212,15
20180225-12	Oprava oplocení	31 558,60	38 185,91
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**352 302,16**	**420 398,05**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava podezdívky a oplocení mezi ZŠ a čp.285

Objekt: **20180225-11 - Oprava podezdívky**

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.2.2018

Objednatel:
Město Klášterec nad Ohří

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vavroušek Adam

IČ: 69404828
DIČ: CZ7507282464

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				320 743,56
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**320 743,56**
DPH základní	21,00%	ze	292 707,56	61 468,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**382 212,15**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava podezdívky a oplocení mezi ZŠ a čp.285

Objekt: **20180225-11 - Oprava podezdívky**

Místo: Datum: 25.2.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:

Zhotovitel: Vavroušek Adam Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**320 743,56**
HSV - Práce a dodávky HSV	72 425,56
1 - Zemní práce	42 736,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 786,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 286,72
997 - Přesun sutě	6 365,78
998 - Přesun hmot	8 249,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VP - Vícepráce	245 318,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**320 743,56**

ROZPOČET

Stavba: Oprava podezdívky a oplocení mezi ZŠ a čp.285

Objekt: **20180225-11 - Oprava podezdívky**

Místo: Datum: 25.2.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Zhotovitel: Vavroušek Adam Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**320 743,56**
HSV - Práce a dodávky HSV							72 425,56
1 - Zemní práce							42 736,66
23	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	1,000	590,00	590,00
24	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	1 310,00	1 310,00
25	K	120901103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	1,080	1 310,00	1 414,80
			1,6*0,3*1+0,3*2*1		1,080		
1	K	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	65,400	263,00	17 200,20
			sejmutí a zpět část 1				
			29,7*1*2		59,400		
			sejmutí a zpět část 2				
			1,5*2*2		6,000		
			Součet		65,400		
28	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	15,600	1 110,00	17 316,00
29	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	15,600	170,00	2 652,00
26	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1,000	800,00	800,00
30	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,280	610,00	780,80
			1,6*0,8*1		1,280		
2	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	32,700	19,00	621,30
			29,7+3		32,700		
3	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*0,491*	*105,00*	*51,56*
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							8 786,61
4	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	28,830	0,00	0,00
			plocha a, b, c, g				
			(3,5+3,9+3,8+3,6)*0,8		11,840		
			plocha d, e, f				
			(3,7+3,7+3,6)*1,2		13,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			plocha h				
			3,9*0,2		0,780		
			čela podezdívky				
			7*0,6*0,4+1*0,6*0,2		1,800		
			plocha i				
			12,1*0,1		1,210		
			Součet		28,830		
5	K	622331191	Připlatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	28,830	0,00	0,00
6	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	52,110	0,00	0,00
			25,82+17,82		43,640		
			12,1*0,1+12,1*0,6		8,470		
			Součet		52,110		
7	K	632451446	Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 25 běžný	m2	25,080	261,00	6 545,88
			vyrovnávací potěr pod cihly na plocho				
			29,70*0,6		17,820		
			12,1*0,6		7,260		
			Součet		25,080		
8	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonů cem. omítku nebo pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	52,110	43,00	2 240,73
			52,11		52,110		
9	K	636221111	Dlažba z cihel nepálených betonových dl 290 mm naplocho na MC	m2	25,080	0,00	0,00
			krycí deska z cihel na plocho				
			29,7*0,6		17,820		
			12,1*0,6		7,260		
			Součet		25,080		
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 286,72
10	K	965031121	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl do 1 m2	m2	25,080	59,00	1 479,72
			krycí deska z cihel na plocho				
			29,7*0,6		17,820		
			12,1*0,6		7,260		
			Součet		25,080		
27	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	41,800	115,00	4 807,00
			29,7+12,1		41,800		
11	K	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	28,830	0,00	0,00
			a, b, c, g				
			(3,5+3,9+3,8+3,6)*0,8		11,840		
			d, e, f				
			(3,7+3,7+3,6)*1,2		13,200		
			h				
			3,9*0,2		0,780		
			čela				
			7*0,6*0,4+0,6*0,2		1,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			i				
			12,1*0,1		1,210		
			Součet		28,830		
12	K	978036181	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 80 %	m2	28,830	0,00	0,00
13	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami	m3	2,400	0,00	0,00
			1,5*0,4*0,3+3,0*0,4*0,3+8*0,6*0,15+0,3*4*0,15		1,440		
			1,6*1*0,6		0,960		
			Součet		2,400		
14	*M*	*583806500*	*kámen lomový žula,rula (Předkláštеří) neupravený třída I netříděný žula,rula*	*t*	*6,720*	*0,00*	*0,00*
15	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením	m2	25,080	0,00	0,00
			krycí cihelná vrstva na plocho				
			29,7*0,6		17,820		
			12,1*0,6		7,260		
			Součet		25,080		
			997 - Přesun sutě				6 365,78
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,176	505,00	2 613,88
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,176	61,00	315,74
18	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,176	330,00	1 708,08
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,056	14,00	434,78
			5,176*6		31,056		
20	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce Mikulovice	t	4,790	270,00	1 293,30
			998 - Přesun hmot				8 249,79
21	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	16,019	515,00	8 249,79
			VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00
			VRN3 - Zařízení staveniště				3 000,00
22	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	1 000,00	3 000,00
			VP - Vícepráce				245 318,00
	K		Betonáž základů	m3	18,200	4 100,00	74 620,00
	K		vyzdění KB bloků š 200 mm	m2	42,000	1 833,00	76 986,00
	K		betonáž KB bloků	m3	5,200	4 480,00	23 296,00
	K		nalepení betonových mřížek	ks	172,000	163,00	28 036,00
	K		armovací materiál	mb	315,000	32,00	10 080,00
	K		betonáž betonové střížky š 40-80mm	m2	42,500	760,00	32 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava podezdívky a oplocení mezi ZŠ a čp.285

Objekt: 20180225-12 - Oprava oplocení

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.2.2018

Objednatel:
Město Klášterec nad Ohří

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vavroušek Adam

IČ: 69404828
DIČ: CZ7507282464

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				31 558,60
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**31 558,60**
DPH základní	21,00%	ze	31 558,60	6 627,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**38 185,91**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava podezdívky a oplocení mezi ZŠ a čp.285

Objekt: **20180225-12 - Oprava oplocení**

Místo: Datum: 25.2.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Zhotovitel: Vavroušek Adam Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**31 558,60**
HSV - Práce a dodávky HSV	28 558,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 558,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VP - Vícepráce	
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**31 558,60**

ROZPOČET

Stavba: Oprava podezdívky a oplocení mezi ZŠ a čp.285

Objekt: **20180225-12 - Oprava oplocení**

Místo: Datum: 25.2.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:

Zhotovitel: Vavroušek Adam Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**31 558,60**
HSV - Práce a dodávky HSV							28 558,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce							28 558,60
1	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	22,000	290,00	6 380,00
2	M	553422505	*sloupek plotový průběžný komaxitový 60*40mm, v = 150cm - GALAXIE zelený*	kus	15,000	210,00	3 150,00
3	M	553422515	*sloupek plotový průběžný komaxitový 60*40mm, v =170cm - GALAXIE zelený*	kus	7,000	224,00	1 568,00
			S 2				
			7		7,000		
4	M	553423105	*plotové pole kovové komaxitové 3D PVC - 102,5*250 cm*	kus	17,000	450,00	7 650,00
			13+8/2		17,000		
5	K	348171220	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu přes 15°	m	41,800	142,00	5 935,60
			29,7+12,1		41,800		
7	M	553422715	*přichytka plotová průběžná 60*40mm, zelená*	kus	52,000	43,00	2 236,00
			P 1				
			8*3+16+12		52,000		
8	M	553422718	*přichytka plotová koncová 60*40mm, zelená*	kus	22,000	43,00	946,00
			P 2				
			3+8*2+3		22,000		
10	K	348171250R	Dělení rámového oplocení výšky do 2 m - střihem	m	4,200	165,00	693,00
			4*1,05		4,200		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
6	K	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm	kus	22,000	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							3 000,00
9	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	1 000,00	3 000,00
VP - Vícepráce							
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00

Vavroušek Adam
Útočiště 54
431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 69404828
DIČ: CZ507282464



"ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 2018 - stavební práce"

HARMONOGRAM

		rok	2018															
		měsíc	červenec				srpen				září	říjen		listopad				
		týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35	43	44	45	46	47	48	
Celková cena	1 345 374,41 Kč	1 627 903,04 Kč																
ZŠ Krátká podlahy	583 496,42 Kč	706 030,67 Kč																
předěl	14 523,57 Kč	17 573,52 Kč																
ZŠ Havlíčkova	352 302,16 Kč	426 285,61 Kč																
MŠ Lípová	155 604,36 Kč	188 281,28 Kč																
ZŠ Školní	239 447,90 Kč	289 731,96 Kč																

