

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/127/2018/OVR

" Rekonstrukce střešního pláště na objektu čp.10 v ul. Zahradní v Klášterci nad Ohří"

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**občanský zákoník**“

Smluvní strany :

1. Objednatel:

Sídlo:	Město Klášterec nad Ohří
IČO:	Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
DIČ:	00261939
Jehož jménem jedná:	CZ00261939
	Ing. Štefan Drozd, starosta města
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří
Číslo účtu:	xxx
Zástupce ve věcech technických:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,
	tel.: xxx
Zástupce ve věcech organizačních:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,
	tel.: xxx

2. Zhotovitel:

Sídlo:	STAVMAX Group s.r.o.
IČO:	Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří
DIČ:	06080090
Jejímž jménem jedná:	CZ 06080090
Zápis v OR/ŽR:	Jiří Bezděk – jednatel společnosti
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Kadaň
Číslo účtu:	xxx
Zástupce ve věcech technických:	xxx
Tel., e-mail:	xxx

I.

Preamble

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 5.4..2018 z důvodu realizace dodatečně požadovaných prací zjištěných v průběhu rekonstrukce a s tím spojené navýšení ceny za dílo. Dále se upravuje cena díla dle skutečně provedených prací následujícím způsobem:

II.

- 2.1. **Čl. IV Cena bod 4.1.** smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

Cena celkem bez 21% DPH 1 596 500,16 Kč

DPH 21% 335 265,03 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 1 931 765,19 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.“

- 2.2. Příloha č. 1 Položkový rozpočet smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním, viz příloha tohoto dodatku.

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 15.3.2018 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastní

Příloha: Příloha č. 1 - rozpočet

V Klášterci nad Ohří dne:

V Klášterci nad Ohří dne:

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štefan Drozd - starosta města

.....
Jiří Bezděk – jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20180303-1

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Střecha

JKSO:

Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 20.6.2018

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVMAX Group s.r.o.

IČ:

06080090

DIČ:

CZ06080090

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 596 500,16
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				1 596 500,16
DPH základní	21,00%	ze	1 596 500,16	335 265,03
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK		1 931 765,19

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20180303-1

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Střecha

Místo: Klášterec nad Ohří

Datum:

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 596 500,16	1 931 765,19
2018030			
3-11	SO 1 Střecha - uznatelné položky pro dotaci	1 331 772,12	1 611 444,27
2018030			
3-12	SO 1 Střecha - neuznatelné položky pro dotaci	79 569,85	96 279,52
SO			
1/NZ01	Vícepráce, méněpráce	185 158,19	224 041,41
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 596 500,16	1 931 765,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Střecha

Objekt: 20180303-11 - SO 1 Střecha - uznatelné položky pro dotaci

JKSO:

Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 20.06.2018

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVMAX Group s.r.o.

IČ:

06080090

DIČ:

CZ06080090

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 331 772,12
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 331 772,12
DPH základní	21,00%	ze	1 331 772,12	279 672,15
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 611 444,27

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Střecha

Objekt: 20180303-11 - SO 1 Střecha - uznatelné položky pro dotaci

Místo: Klášterec nad Ohří

Datum: 20.06.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 331 772,12
HSV - Práce a dodávky HSV	40 090,06
997 - Přesun sutě	40 090,06
PSV - Práce a dodávky PSV	1 271 749,82
742 - Elektromontáže	40 584,00
762 - Konstrukce tesařské	205 467,36
764 - Konstrukce klempířské	131 619,54
765 - Krytina skládaná	781 974,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	112 104,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 932,24
VRN3 - Zařízení staveniště	19 932,24
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 331 772,12

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Střecha

Objekt: 20180303-11 - SO 1 Střecha - uznatelné položky pro dotaci

Místo: Klášterec nad Ohří

Datum: 20.06.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří
Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 331 772,12

HSV - Práce a dodávky HSV 40 090,06

997 - Přesun sutě 40 090,06

55	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50m pro budovy v do 12m ručně	t	45,631	485,00	22 131,04
51	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	45,631	18,50	844,17
52	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	73,984	87,00	6 436,61
53	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce Mikulovice	t	41,279	158,00	6 522,08
54	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce Tušimice	t	4,352	955,00	4 156,16

PSV - Práce a dodávky PSV 1 271 749,82

742 - Elektromontáže 40 584,00

1	K	742 - 11	Demontáž stávajícího rozvodu hromosvodu na střechě	m	76,000	115,00	8 740,00
2	K	742 - 21	Montáž hromosvodů na novou krytinu vč. napojení na stávající fasádní vedení	m	76,000	315,00	23 940,00
5	K	742 - 22	Dodávka jímacího drátu Al průměr 8mm vč. svorek a všech kotevních prvků	m	76,000	104,00	7 904,00

762 - Konstrukce tesařské 205 467,36

7	K	762342211	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	621,679	148,00	92 008,49
6,335*(2*22,25+2*18,225)+2*4,44*3,6+2*4,8*8,36					625,042		
-9*0,55*0,55-0,8*0,8					-3,363		
Součet					621,679		
8	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dle 3 - 5 m	m3	10,832	5 900,00	63 908,80
621,679*6,6*0,04*0,06*1,1					10,832		
Součet					10,832		
6	K	762342811	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	621,679	48,00	29 840,59
9	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	10,832	1 090,00	11 806,88
10	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,040	197 565,00	7 902,60

764 - Konstrukce klempířské 131 619,54

68	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm v barvě krytiny	m	21,490	365,00	7 843,85
59	K	764242333	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn tl. 0,6mm, lesklého plechu rš 250 mm	m	101,250	455,00	46 068,75
60	K	764341314	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn tl.0,6mm, lesklého plechu rš 330 mm	m	27,000	535,00	14 445,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	764344312	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou z TiZn 0,6mm, lesklého plechu	m2	1,245	2 980,00	3 710,10
			0,8*0,8+2*0,55*0,55		1,245		
			Součet		1,245		
62	K	764541307	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn tl. 0,7mm, lesklého plechu rš 400 mm	m	48,400	645,00	31 218,00
			3,6+17,1+8,6*2+6,7+(2,5-0,8)+1,3+0,8		48,400		
			Součet		48,400		
24	K	764531446	Příplatek k cenám podokapního půlkruhového žlabu rš 400 mm za provedení žlabu do oblouku	kus	1,000	980,00	980,00
63	K	764541327	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	kus	2,000	830,00	1 660,00
65	K	764541349	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z TiZn lesklého plechu 400/120 mm	kus	4,000	470,00	1 880,00
64	K	764548324	Švod z TiZn tl.0,7mm, lesklého vč. objímek, kolen a odskoků průměr 120mm	m	30,000	625,00	18 750,00
			6,5+8+7+1,5+7		30,000		
			Součet		30,000		
15	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,040	126 596,00	5 063,84

765 - Krytina skládaná

781 974,26

37	K	765111403	Montáž krytiny keramické opracování střešních tašek v místě prostupu do 1 m2	kus	1,000	595,00	595,00
34	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	621,679	78,00	48 490,96
			6,335*(2*22,25+2*18,225)+2*4,44*3,6+2*4,8*8,36		625,042		
			-9*0,55*0,55-0,8*0,8		-3,363		
			Součet		621,679		
35	K	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°	m2	621,679	10,00	6 216,79
30	K	765113713	Krytina keramická lemování prostupů těsnícím pásem plochy jednotlivě do 1 m2	kus	1,000	250,00	250,00
46	K	765115401	Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu	kus	202,000	40,00	8 080,00
			101*2		202,000		
			Součet		202,000		
49	M	596602410	háč protisněhový C-380 (Bobrovka)	kus	202,000	20,50	4 141,00
25	K	765114021	Krytina keramická bobrovka rezná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	621,679	809,00	502 938,31
67	M	596600240	taška bobrovka okapová 18x25 cm	kus	603,488	34,00	20 518,59
			99,75*5,5*1,1		603,488		
			Součet		603,488		
66	M	596600210	taška bobrovka hřebenová 18x25 cm	kus	634,464	34,00	21 571,78
			52,435*5,5*2*1,1		634,464		
			Součet		634,464		
28	K	765114025	Příplatek ke krytině keramické bobrovka za sklon přes 40° do 50°	m2	621,679	30,00	18 650,37
31	K	765114251	Krytina keramická hladká bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů rezných do malty	m	9,050	1 095,00	9 909,75
			9,05		9,050		
			Součet		9,050		
26	K	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů rezných zplna do malty	m	52,435	935,00	49 026,73
			3,6+22,25+18,225+8,36		52,435		
			Součet		52,435		
32	K	765114511	Krytina keramická bobrovka štítová hrana z okrajových tašek rezných	m	0,000	545,00	0,00
			6,335*2*2*4,44+2*4,8		31,150		
			Součet		31,150		
42	K	765115302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	9,000	1 500,00	13 500,00
43	M	596602230	vikýř univerzální TONDACH TUNING FINESTRA 45x73 cm	kus	9,000	3 300,00	29 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	765115352	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 800 mm pro keramickou krytinu	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
45	M	596602060	stoupací komplet univerzální - dlouhý, držák rovný, rošt 80/25 cm vč. spojovacího materiálu	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
33	K	765214081	Krytina keramická hladká rezná na zdech šířky šupínové krytí šířky do 40 cm	m	18,495	780,00	14 426,10
					9,26+9,235	18,495	
					Součet	18,495	
36	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	0,040	768 222,00	30 728,88

783 - Dokončovací práce - nátěry

112 104,66

69	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	471,028	8,00	3 768,22
57	K	783223121	Dvojnásobný napouštěcí akrylátový fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	471,028	230,00	108 336,44

plocha střechy na 1mb $6,355 \times 2 = 12,71 \text{ m}^2$

plocha krovu na 1mb

$(0,1 \times 2 + 0,18 \times 2) \times 6,5 \times 2 + (0,1 \times 2 + 0,18 \times 2) \times 4,2 =$

9,63 m²

621,679 / 12,71 * 9,63

471,028

Součet

471,028

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 932,24

VRN3 - Zařízení staveniště

19 932,24

56	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,015	1 328 816,00	19 932,24
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Střecha

Objekt: 20180303-12 - SO 1 Střecha - neuznatelné položky pro dotaci

JKSO:

Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 20.06.2018

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVMAX Group s.r.o.

IČ:

06080090

DIČ:

CZ06080090

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				79 569,85
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				79 569,85
DPH základní	21,00%	ze	79 569,85	16 709,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		96 279,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Střecha

Objekt: 20180303-12 - SO 1 Střecha - neuznatelné položky pro dotaci

Místo: Klášterec nad Ohří

Datum: 20.06.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	79 569,85
PSV - Práce a dodávky PSV	79 569,85
742 - Elektromontáže	3 500,00
762 - Konstrukce tesařské	28 964,81
765 - Krytina skládaná	47 105,04
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	79 569,85

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Střecha

Objekt: 20180303-12 - SO 1 Střecha - neuznatelné položky pro dotaci

Místo: Klášterec nad Ohří

Datum: 20.06.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 569,85

PSV - Práce a dodávky PSV

79 569,85

742 - Elektromontáže

3 500,00

10	K	742-23	Revize hromosvodu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
----	---	--------	-------------------	-----	-------	----------	----------

762 - Konstrukce tesařské

28 964,81

1	K	762342441	Montáž kontralati na krokve po 1m, na střeších sklonu do 60°	m	621,790	24,50	15 233,86
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

621,79

621,790

Součet

621,790

2	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m	m3	1,805	5 900,00	10 649,50
4	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,805	1 090,00	1 967,45
3	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,040	27 850,00	1 114,00

765 - Krytina skládaná

47 105,04

15	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	52,435	24,00	1 258,44
16	M	596602320	pás ochranný větrací okapní plastový 500/10 cm (v barvě)	kus	11,000	65,00	715,00
13	K	765115201	Montáž nástavce pro anténu pro keramickou krytinu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
14	M	596602520	taška prostupová Bobrovka - kovová	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
5	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	621,679	20,00	12 433,58

plocha střechy

621,679

621,679

Součet

621,679

6	M	283292680	fólie podstřešní difúzní JUTAFOL D Speciál 140 g/m2	m2	683,847	21,50	14 702,71
8	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	621,679	5,00	3 108,40
9	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	621,679	15,00	9 325,19
7	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	0,040	45 293,00	1 811,72

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Střecha

Objekt: SO 1/NZ01 - Vícepráce, méněpráce

JKSO:

Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 20.06.2018

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVMAX Group s.r.o.

IČ:

06080090

DIČ:

CZ06080090

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				185 158,19
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				185 158,19
DPH základní	21,00%	ze	185 158,19	38 883,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				224 041,41

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Střecha

Objekt: SO 1/NZ01 - Vícepráce, méněpráce

Místo: Klášterec nad Ohří

Datum: 20.06.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	185 158,19
OST - Ostatní	185 158,19
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	185 158,19

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Střecha

Objekt: SO 1/NZ01 - Vícepráce, méněpráce

Místo: Klášterec nad Ohří

Datum: 20.06.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 185 158,19

OST - Ostatní


185 158,19

1	K	0001	Vícepráce, méněpráce - samostatný rozpočet	soubor	1,000	185 158,19	185 158,19
---	---	------	--	--------	-------	------------	------------

investor: MěÚ Klášterec nad Ohří
kontaktní osoba: p. Dokoupil
tel:

adresa

Akce
vícepráce - méněpráce č.p. 10



Druh materiálu a práce	Jed.	m.j.	Jednotková cena	Celková cena
montáž laťování	m2	45,63	148,00	6 753,83
řezivo „střešní lať	m3	0,80	5 900,00	4 692,27
demontáž laťování	m2	45,63	48,00	2 190,43
spoj. Mat.	m3	0,80	1 090,00	866,88
přesuny hmot	%	0,04	14 503,00	580,12
lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou	bm	9,37	535,00	5 014,02
demontáž krytiny	m2	45,63	78,00	3 559,45
příplatek k demontáži	m2	45,63	10,00	466,34
krytina keramická bobrovka	m2	45,63	809,00	36 917,91
krytina bobrovka hřebenová	ks	20,00	34,00	680,00
příplatek za krytinu keramickou za sklon přes 40 do 50 st.	m2	45,63	30,00	1 369,02
hřebe z hřebenáčů režných	bm	6,12	935,00	5 717,53
přesun hmot procentní	%	0,04	48 700,24	1 948,01
oprášení tesařských konstrukcí	m2	152,75	8,00	1 222,02
dvojnásobný akrylový fungicidní nátěr	m2	152,75	230,00	35 132,96
montáž kontralatí	m2	45,63	24,50	1 118,03
řezivo	m3	0,12	5 900,00	713,90
spojovací prostředky	m3	0,12	1 090,00	131,89
přesuny hmot	%	0,04	1 963,82	78,55
montáž krytiny okapní větrací pás	bm	49,00	24,00	1 176,00
pás větrací	ks	10,00	65,00	650,00
montáž pojistné hydroizolace	m2	45,63	20,00	912,68
folie podstřešní difúzní	m2	50,00	21,50	1 075,00
příplatek k montáži folie za sklon přes 30 st.	m2	45,63	5,00	228,17
nouzové zakrytí	m2	45,63	15,00	684,51
přesuny hmot	%	0,04	4 726,36	189,05
tesařské srovnávání krokví a příložek	bm	112,00	125,00	14 000,00
demontáž a výměna vadného krovu	bm	18,00	325,00	5 850,00
ubourání komínového tělesa pod úroveň střechy	bm	3,50	680,00	2 380,00
oprava povrchu nadstřešní části komína	m2	19,50	785,00	15 307,50
přivzdušňovací hlavice potrubí kanalizace	ks	1,00	780,00	780,00
demontáž falcované krytiny	m2	6,00	298,00	1 788,00
demontáž bednění	m2	6,00	125,00	750,00
dodávka a montáž difúzní folie vč. prořezu	m2	8,00	48,00	384,00
kontralatě 4x6 cm	bm	8,00	45,00	360,00
prkený záklop vč. prořezu	m2	8,00	368,00	2 944,00
falcovaná krytina plech barvený PZ, nestandardní tvar	m2	6,00	1 280,00	7 680,00
oplechování na zed' a přechod plech krytina	bm	4,00	385,00	1 540,00
závětná lišta barvený PZ	bm	22,00	475,00	10 450,00
krycí plech barvený PZ bílý	bm	22,00	215,00	4 730,00
přířezání krytiny u závětné lišty	bm	22,00	98,00	2 156,00
Celkem				185 158,07
DPH 21%			0,21	38 883,19
CELKEM S DPH 21%			1,21	224 041,26

STAVMAX Group s.r.o.
Ríční 764
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 06080090
DIC: CZ06080090

dne: 20.6.2018
zpracoval: Bezděk Jiří - jednatel společnosti