S M L O U V A O D Í L O

č.: SD/294/2022/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo ú

telefon

e-mail

dále jen „**objednatel**"

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta;

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OV

Jana Kühnerová – referent OVI

Petr Vaněk – referent OVR; tel:

1.2. Zhotovitel

STAVMAX Group s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 39586

zastoupené: Jiřím Bezděkem – jednatelem společnosti

se sídlem: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří - Vernéřov

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo ú

telefon

e-mail:

dále jen „**zhotovitel**"

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Bezděk – jednatel společnosti;

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést řádně a včas a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"Multifunkční a volnočasové hřiště v ul. Topolová v Klášterci nad Ohří"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 03.08.2022
- zadávací dokumentací EC: 09758 / 2022 ze dne 22.07.2022
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2.této smlouvy

Součástí díla je:

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o zkouškách, prohlášení o shodě atd.

2.2. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách

2.3. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístnění, rozsahu a podoby.

2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplati za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV této smlouvy.

III. Místo provedení díla a doba plnění

3.1. Místem provedení díla je Hřiště v ulici Topolová, p.č. 1025/1 v Klášterci nad Ohří.

3.2. Doba realizace díla bude **celkem 30 kalendářních dní**.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 08 / 2022.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 31.10.2022.

Detailní harmonogram postupu prací je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí

informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

IV. Cena

4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH ..... 2 321 058,25 Kč

DPH 21% ..... 487 422,23 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH ..... 2 808 480,48 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.

5.2. Právo na úhradu ceny díla vzniká zhotoviteli řádným předáním a převzetím dokončeného díla a na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura),k němuž musí být připojen protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem objednatele potvrzený zjišťovací protokol – soupis provedených prací a dodávek, v členění dle položkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo.

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli

5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí. **Splatnost faktury činí 30 dnů** ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající **10%** z ceny díla dle smlouvy bez DPH.

Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet" vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

VI. Stavební deník

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součástí díla je vedení stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník řádně, ve formě a obsahu dle relevantních právních předpisů.

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS"), je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou

součinnost a umožnit účast na poradách, kontrolních dnech a mimořádných kontrolách.

7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.

7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.

7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno jinak.

7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku upozorněn zástupcem objednatele.

7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.

7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.

7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.

7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.

7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 8603553123. Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3.

VIII. Předání a převzetí díla

8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v listinné podobě.

8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, provozní řády, manuály.

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.

8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

IX. Sankce

9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

9.3. Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

9.4. Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od termínu splatnosti faktury.

9.5. Při nesplnění povinnosti dle čl. VI. bod 6.1., čl. VII. bod 7.1.,7.2.,7.3.,7.5. a 7.9. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý zjištěný případ a kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.

9.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.

9.7. Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy.

X. Záruční doba, odpovědnost

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** od předání díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu.

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.

- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Dílo má neodstranitelné vady
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 30 dní.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

XII. Závěrečná ujednání


12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.

12.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.


12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet)
Příloha č.2: Harmonogram
Příloha č.3: Pojistná smlouva č. 8603553123

11.08.2022



V Klášterci nad Ohří dne 16-08-2022



REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **Úprava sportoviště na p.p.č. 1025/1 v k.ú. Klášterec nad Ohří**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří
IČ: 00261939
DIČ:

Zhotovitel:
STAVMAX Group s.r.o.
IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			**2 321 058,25**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**2 321 058,25**	**487 422,23**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 808 480,48**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel



Datum a pod

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: **Úprava sportoviště na p.p.č. 1025/1 v k.ú. Klášterec nad Ohří**

Místo: Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**2 321 058,25**	**2 808 480,48**
20220315/ 01-M	**Uprava sportoviště na p.p.č. 1025/1 v k.ú. Klášterec nad Ohří**	2 321 058,25	2 808 480,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava sportoviště na p.p.č. 1025/1 v k.ú. Klášterec nad Ohří

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20. 7. 2022
Zadavatel:		IČ:	00261939
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 321 058,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 321 058,25	21,00%	487 422,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **2 808 480,48**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava sportoviště na p.p.č. 1025/1 v k.ú. Klášterec nad Ohří

Místo:

Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 321 058,25**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 075 885,53
1 - Zemní práce	125 068,68
2 - Zakládání	23 920,79
5 - Komunikace pozemní	1 651 172,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	162 194,30
997 - Přesun sutě	100 005,25
998 - Přesun hmot	13 523,71
PSV - Práce a dodávky PSV	137 569,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	137 569,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	107 603,64
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	45 069,09
VRN6 - Územní vlivy	25 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	22 534,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava sportoviště na p.p.č. 1025/1 v k.ú. Klášterec nad Ohří

Místo: | Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří | Projektant:

Zhotovitel: | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 321 058,25**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 075 885,53	
	D	1	Zemní práce				125 068,68	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	101,200	104,63	10 588,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		(43,0+4*0,6+20,0)*1,2		78,480			
	VV		(24,0+1,2+1,2)*2*0,6		31,680			
	VV		0,4*0,4*(20+36)*-1		-8,960			
	VV		Součet		101,200			
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	101,200	328,42	33 236,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		(43,0+4*0,6+20,0)*1,2		78,480			
	VV		(24,0+1,2+1,2)*2*0,6		31,680			
	VV		0,4*0,4*(20+36)*-1		-8,960			
	VV		Součet		101,200			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	148,800	62,85	9 352,08	CS ÚRS 2022 01
	VV		(44,2+25,2)*2"vnější k likvidaci		138,800			
	VV		10,0"oprava vnitřního obrubníku		10,000			
	VV		Součet		148,800			
4	K	131111323	Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	30,000	173,10	5 193,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,4*75		30,000			
5	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,560	673,13	1 723,21	CS ÚRS 2022 01
	VV		Patky basket, volejbal					
	VV		0,8*0,8*1,0*4		2,560			
	VV		Součet		2,560			
6	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2,560	48,10	123,14	CS ÚRS 2022 01
	VV		Patky basket					
	VV		0,8*0,8*1,0*4		2,560			
	VV		Součet		2,560			
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	36,216	258,21	9 351,33	CS ÚRS 2022 01
8	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový*	*t*	*69,886*	*261,30*	*18 261,21*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		(43,0+4*0,6+20,0)*1,2*0,3		23,544			
	VV		(24,0+1,2+1,2)*2*0,6*0,3		9,504			
	VV		(24,0+1,2+1,2)*2*0,2*0,3		3,168			
	VV		Mezisoučet		36,216			
	VV		Patky basket					
	VV		0,8*0,8*1,0*4*-1		-2,560			
	VV		Součet		33,656			
	VV		33,656*2,07648 'Přepočtené koeficientem množství		69,886			
9	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	101,200	256,96	26 004,35	CS ÚRS 2022 01
	VV		(43,0+4*0,6+20,0)*1,2		78,480			
	VV		(24,0+1,2+1,2)*2*0,6		31,680			
	VV		0,4*0,4*(20+36)*-1		-8,960			
	VV		Součet		101,200			
10	*M*	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*15,180*	*567,95*	*8 621,48*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		101,2*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		15,180			
11	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	101,200	23,68	2 396,42	CS ÚRS 2022 01
	VV		(43,0+4*0,6+20,0)*1,2		78,480			
	VV		(24,0+1,2+1,2)*2*0,6		31,680			
	VV		0,4*0,4*(20+36)*-1		-8,960			
	VV		Součet		101,200			
12	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*2,024*	*107,61*	*217,80*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		101,2*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,024			
	D	2	Zakládání				23 920,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	0,256	1 679,33	429,91	CS ÚRS 2022 01
	VV		"patky basket"0,8*0,8*0,1*4		0,256			
	VV		Součet		0,256			
14	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,560	3 075,28	7 872,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		Patky basket					
	VV		0,8*0,8*1,0*4		2,560			
	VV		Součet		2,560			
15	K	278311213	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3	m3	0,397	39 340,45	15 618,16	CS ÚRS 2022 01
	VV		patky mantinely					
	VV		0,075*0,075*3,14*0,3*75		0,397			
	D	5	Komunikace pozemní				1 651 172,80	
16	K	572531133	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlin šířky přes 50 do 60 mm	m	134,000	305,70	40 963,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		(43,0+24,0)*2		134,000			
17	K	589141121	Umělý trávník pro sportovní povrchy multisport včetně zásypu pískem výška vlasu do 15 mm z monofilních vláken 44 000 vpichů/m2	m2	684,000	750,20	513 136,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		38,0*18		684,000			
19	K	589811111	Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport šířky 5 cm	m	591,000	106,20	62 764,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		591,0		591,000			
20	K	58914111R02	D+M mantinelů, konstrukce košů na basketbal a sloupků na volejbal	kpl	1,000	1 034 308,00	1 034 308,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				162 194,30	
21	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	10,000	168,45	1 684,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		10,0"oprava vnitřního obrubníku		10,000			
22	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	134,000	95,79	12 835,86	CS ÚRS 2022 01
	VV		(43,0+24,0)*2		134,000			
23	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	134,000	110,68	14 831,12	CS ÚRS 2022 01
	VV		(43,0+24,0)*2		134,000			
24	K	93890211R03	Čištění odvodňovacích žlabů s mřížkou	m	86,000	145,02	12 471,72	
	VV		43,0*2		86,000			
25	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,168	3 428,92	24 578,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,4*0,4*0,8*(20+36)		7,168			
26	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	20,000	123,10	2 462,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10*2		20,000			
27	K	96607172R04	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2,50 m odřezáním	kus	36,000	173,10	6 231,60	
	VV		18*2		36,000			
28	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	15,000	5 771,98	86 579,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,2*75		15,000			
29	K	979021111	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních	m	10,000	51,93	519,30	CS ÚRS 2022 01
	VV		10,0"oprava vnitřního obrubníku		10,000			
	D	997	Přesun sutě				100 005,25	
30	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	103,042	295,99	30 499,40	CS ÚRS 2022 01
31	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	618,252	10,89	6 732,76	CS ÚRS 2022 01
	VV		103,042*6 'Přepočtené koeficientem množství		618,252			
32	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	103,042	422,63	43 548,64	CS ÚRS 2022 01
33	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	73,178	174,75	12 787,86	CS ÚRS 2022 01
	VV		26,312+30,504+14,336+0,160+0,216+1,65		73,178			
34	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	29,864	215,53	6 436,59	CS ÚRS 2022 01
	VV		29,348+0,516		29,864			
	D	998	Přesun hmot				13 523,71	


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	192,344	70,31	13 523,71	CS ÚRS 2022 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				137 569,08	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				137 569,08	
36	K	783901551	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou	m2	356,000	82,00	29 192,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		(43,0*24,0)+(2,0*2,0/2*4)-(38,0*18)		356,000			
37	K	783937161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný	m2	356,000	252,48	89 882,88	CS ÚRS 2022 01
	VV		(43,0*24,0)+(2,0*2,0/2*4)-(38,0*18)		356,000			
38	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami	m2	356,000	51,95	18 494,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		(43,0*24,0)+(2,0*2,0/2*4)-(38,0*18)		356,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				107 603,64	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00	
39	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				45 069,09	
40	K	030001000	Zařízení staveniště	%	22 534,546	2,00	45 069,09	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN6	Územní vlivy				25 000,00	
41	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				22 534,55	
42	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	22 534,546	1,00	22 534,55	CS ÚRS 2022 01

Harmonogram stavby "Multifunkční a volnočasové hřiště v ul. Topolová v Klášterci nad Ohří"

Kód položky	Popis	Začátek	Konec	Rok: 2022 / Měsíc: Říjen / Týden: 39	40	41	42	43	44
	Multifunkční a volnočasové hřiště v ul. Topolová v Klášterci nad Ohří	02.10.2022	31.10.2022						
HSV	Práce a dodávky HSV	02.10.2022	31.10.2022						
1	Zemní práce	02.10.2022	31.10.2022						
2	Zakládání	10.10.2022	27.10.2022						
5	Komunikace pozemní	05.10.2022	31.10.2022						
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	02.10.2022	31.10.2022						
997	Přesun sutě	02.10.2022	31.10.2022						
998	Přesun hmot	02.10.2022	31.10.2022						
PSV	Práce a dodávky HSV	02.10.2022	31.10.2022						
783	Dokončovací práce - nátěry	02.10.2022	31.10.2022						
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	02.10.2022	31.10.2022						

Pozn.: Harmonogram je pouze orientační. Jeho konečná přesná podoba bude vypracována na základě konkrétních požadavků objednatele a potřeb stavby.

V Klášterci nad Ohří dne: 10.08.2022





VIENNA INSURANCE GROUP

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- Název: **STAVMAX Group s.r.o.**
- IČO: **06080090**
- adresa sídla: **Průmyslová 10, 43151 Klášterec nad Ohří**

uzavřeli pojistnou smlouvu **č. 8603553123**

Pojištěným je:

- Název: **STAVMAX Group s.r.o.**
- IČO: **06080090**
- adresa sídla: **Průmyslová 10, 43151 Klášterec nad Ohří**

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2027.

Základní pojištění

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 50 000 000 Kč.

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné a v souhrnu ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Rozšíření pojištění a připojištění

Připojištění a rozšíření pojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění, v případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenu vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, event. v rámci sublimitu pro toto pojištění, je-li sjednán. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.





VIENNA INSURANCE GROUP

Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Připojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti.

Připojištění se **nevztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle, pokud jej pojištěný převzal, aby na něm provedl objednanou činnost (např. opravu), ne proto, aby provedl objednanou činnost s jeho pomocí (jako prostředku k provedení objednané činnosti).

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: **500 000 Kč.**

Připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: **5 000 000 Kč.**

Připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu

Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti.

Připojištění se vztahuje rovněž na čistou finanční škodu způsobenou vadou výrobku a vadou práce, která se projeví po jejím předání


Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: **2 000 000 Kč.**

Územní rozsah

Pojištění se sjednává s územním rozsahem: území **České republiky.**

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění uvedený v tomto potvrzení je pouze informativní, přesný rozsah pojištění vyplývá z výše uvedené pojistné smlouvy, včetně pojistných podmínek a dalších smluvních dokumentů, které jsou její nedílnou součástí.

V *Praze* dne 17.2.2022



underwriter

