Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/287/2018/OVR

"Rekonstrukce atletického stadionu v Klášterci nad Ohří"

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen **„občanský zákoník"**

Smluvní strany :

1. Objednatel:	**Město Klášterec nad Ohří**
Sídlo:	Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
IČO:	00261939
DIČ:	CZ00261939
Zastoupené:	Ing. Štefan Drozd, starosta města
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří
Číslo účtu:	xxx
Zástupce ve věcech technických:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR, tel.: xxx
Zástupce ve věcech organizačních:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR, tel.: xxx

2. Zhotovitel:	**Rekonstrukce atletického stadionu Klášterec, sdružení** **Vedoucí společník: STAVMAX Group s.r.o.**
Sídlo:	Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO:	06080090
DIČ:	CZ06080090
Zastoupená:	Jiřím Bezděkem, jednatelem
Zápis v OR:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39586
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Kadaň
Číslo účtu:	xxx
Zástupce ve věcech technických:	xxx
Tel.:, e-mail:	xxx

I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 12.07.2018 z důvodu nesrovnalostí a chybějících položek zjištěných v projektové dokumentaci a dále z důvodu doplnění stavebních pracích, které logicky vyplynuly z již zahájených stavebních úprav. Dále se upravuje cena díla dle skutečně provedených prací. Smlouva se tedy mění následujícím způsobem:

II.

2.1. Článek 2 Specifikace díla bod 2.1. smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

„Článek 2

Specifikace díla

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v realizaci nového běžeckého oválu, nových doplňkových sektorů pro další atletické disciplíny (skok daleký a vysoký, trojskok, skok o tyči, hod oštěpem, vrh koulí, vrh diskem a kladivem), v realizaci přeložky příjezdové komunikace do areálu, parkovacích ploch pro osobní vozidla, nového oplocení a osvětlení areálu, ve zřízení a dopojení dešťové kanalizace pro odvodnění areálu a v realizaci dalších drobných terénních úprav a zpevněných ploch, a to podle projektové dokumentace, která tvoří přílohu této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace"). Dále je pak předmětem díla bourání komunikace s betonovým povrchem a bourání pokladen (vč. sloupků, brány atd.) u vstupu do atletického areálu z ul. Petlerská, změna konstrukčních vrstev a obrub u nové komunikace, oprava příjezdové komunikace u hlavního vstupu, doplnění nových zpevněných ploch u šaten, veřejné osvětlení u nově navrženého parkoviště u tenisových kurtů, drenáže a povrchové odvodnění, rekonstrukce fotbalového hřiště, přeložka akumulačních nádrží vč. ovládání závlahy, pokládka kabeláže pro budoucí vybudování výsledkové tabule, startovací pistole, časomíry a kamery, které nejsou součástí projektové dokumentace a jsou detailně popsány v Příloze č. 1 této smlouvy."

2.2. Článek 3 Doba plnění bod 3.1. smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

„Článek 3

Doba plnění

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 184 dní ode dne předání staveniště včetně kolaudace (limitní termín)."

2.3. Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky bod 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Článek 5

Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Hodnota zakázky dle SoD:

Cena bez DPH	27.197.177,62 Kč
DPH 21 %	5.711.407,30 Kč
Cena včetně DPH	**32.908.584,92 Kč**

Hodnota dodatku č.1:

Cena bez DPH	4.421.832,32Kč
DPH 21 %	928.584,79Kč
Cena včetně DPH ve výši	**5.350.417,11Kč**

Celková cena za dílo vč. Dodatku č.1

Cena bez DPH	31.619.009,94Kč
DPH 21 %	6.639.992,09Kč
Cena včetně DPH ve výši	**38.259.002,03Kč**

(dále též **„Cena za provedení díla“**)“,

2.4. Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Podrobný harmonogram výstavby

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 12.7.2018 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

V Klášterci nad Ohří dne: .....

Za objednatele :


…….....
Ing. Štefan Drozd - starosta města

V Klášterci nad Ohří dne: .....

Za zhotovitele:

…….....
Jiří Bezděk – jednatel společnosti

SO 04 Veřejné osvětlení	15.10.2018	23.12.2018
D1 - KABELIZACE	22.10.2018	9.12.2018
D2 - SVÍTIDLA	22.10.2018	18.11.2018
D3 - ROZVADĚČ	3.12.2018	9.12.2018
D4 - Zemní práce	15.10.2018	9.12.2018
D5 - UZEMNĚNÍ	22.10.2018	9.12.2018
D6 - OSTATNÍ	10.12.2018	23.12.2018
SO 05 Drenáže a povrchové odvodnění	20.8.2018	14.10.2018
1 - Zemní práce	20.8.2018	14.10.2018
2 - Zakládání	27.8.2018	9.9.2018
4 - Vodorovné konstrukce	27.8.2018	9.9.2018
8 - Trubní vedení	27.8.2018	9.9.2018
899 - Povrchové odvodnění	3.9.2018	30.9.2018
998 - Přesun hmot	27.8.2018	30.9.2018
VRN	25.7.2018	24.1.2019
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25.7.2018	23.12.2018
VRN3 - Zařízení staveniště	25.7.2018	24.1.2019
VRN4 - Inženýrská činnost	25.7.2018	24.1.2019
VRN9 - Ostatní náklady	25.7.2018	24.1.2019
SO 06 Fotbalové hřiště	17.9.2018	24.1.2019
01 - Přemístění výkopku + demontáže	22.10.2018	24.1.2019
02 - Povrchové úpravy terénu, závlaha	3.12.2018	24.1.2019
03 - Drenážní systém	10.12.2018	31.12.2018
S8NZ1 - Přeložka nádrží a ovládání závlahy	17.9.2018	21.10.2018



Postup realizace zakázky je definován výše zpracovaným harmonogramem prací.

V Klášterci nad Ohří dne:

.....

Jiří Bezděk

Harmonogram prací - aktualizace 01

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu v Klášterci nad Ohří

Popis	STAVBA		Rok	2018																												2019				
			Měsíc	VII.		VIII.				IX.				X.				XI.				XII.				I.				
	Začátek	Konec	Týden	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
SO 00 Bourání	25.7.2018	24.1.2019																													
1 - Zemní práce	25.7.2018	24.1.2019																													
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6.8.2018	24.1.2019																													
997 - Přesun sutě	25.7.2018	24.1.2019																													
762 - Konstrukce tesařské	25.7.2018	29.7.2018																													
767 - Konstrukce zámečnické	25.7.2018	5.8.2018																													
SO 01 Vybavení atletického stadionu	12.11.2018	23.12.2018																													
D1 - Ovál	27.5.2019	31.5.2019																													
D2 - Fotbal	3.12.2018	9.12.2018																													
D3 - Steplechase	12.11.2018	16.12.2018																													
D4 - Skok dalekÝ	17.12.2018	23.12.2018																													
D5 - Skok o tyči	20.5.2019	23.12.2018																													
D6 - Skok vysoký	20.5.2019	23.12.2018																													
D7 - Hod oštěpem	27.5.2019	23.12.2018																													
D8 - Vrh koulí	10.12.2018	16.12.2018																													
D9 - Hod diskem	27.12.2018	23.12.2018																													
D10 - Instalace pevného cvičebního nářadí	27.5.2019	23.12.2018																													
SO 02 Zpevněné plochy	3.9.2018	23.12.2018																													
1 - Zemní práce	3.9.2018	21.10.2018																													
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10.9.2018	25.11.2018																													
S1 - Běžecký ovál (3582m2)	1.10.2018	18.11.2018																													
S2 - Běžecký ovál - výseče(2916m2)	1.10.2018	18.11.2018																													
S4 - Dlážděné plochy chodníků (496m2)	19.11.2018	9.12.2018																													
S5 - Příjezdová komunikace	24.9.2018	28.10.2018																													
S6 - Zatravňovací dlažba - parkovací stání (649m2)	12.11.2018	2.12.2018																													
S7 - Travnaté plochy	26.11.2018	23.12.2018																													
S7.1 - Doplnění fotbalového hřiště	10.12.2018	16.12.2018																													
S8 - Doskočiště - skok daleký (47,5m2)	10.12.2018	23.12.2018																													
S10 - Schodiště - palisády	29.10.2018	11.11.2018																													
998 - Přesun hmot	17.9.2018	23.12.2018																													
SO 03 Oplocení	22.10.2018	23.12.2018																													
1 - Zemní práce	22.10.2018	28.10.2018																													
2 - Zakládání	22.10.2018	28.10.2018																													
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29.10.2018	23.12.2018																													
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19.11.2018	2.12.2018																													
998 - Přesun hmot	29.10.2018	23.12.2018																													

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20180521/01-M
Stavba: **Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří**

JKSO: 823 3
Místo: Klášterec nad Ohří
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 241
Datum: 12. 4. 2017

Objednatel:
Město Klášterec nad Ohří
IČ: 00261939
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
AREA group s.r.o.
IČ: 25203231
DIČ: CZ25203231

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů				4 421 832,32
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				4 421 832,32
DPH základní	21,00%	ze	4 421 832,32	928 584,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**5 350 417,11**

Projektant Datum a podpis: Razítko	**Zpracovatel** Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Datum a podpis: Razítko	**Zhotovitel** Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří
Objekt:	SO - SO 00 Bourání
Část:	SONZ1 - SO 00 Bourání NZ01
Úroveň 3:	**SONZ1a - Komunikace s betonovým povrchem**

JKSO:	823 3	CC-CZ:	241
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
CZ-CPV:	45000000-7		

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří — IČ: 00261939, DIČ:

Zhotovitel: IČ:, DIČ:

Projektant: AREA group s.r.o. — IČ: 25203231, DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:, DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				47 180,11
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				47 180,11
DPH základní	21,00%	ze	47 180,11	9 907,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**57 087,93**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S0 - SO 00 Bourání		
Část:	S0NZ1 - SO 00 Bourání NZ01		
Úroveň 3:	**S0NZ1a - Komunikace s betonovým povrchem**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel: Zhotovitel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant: Zpracovatel:	AREA group s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**47 180,11**
HSV - Práce a dodávky HSV	47 180,11
1 - Zemní práce	45 501,80
997 - Přesun sutě	1 678,31
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**47 180,11**

ROZPOČET

Stavba: Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří

Objekt: S0 - SO 00 Bourání

Část: S0NZ1 - SO 00 Bourání NZ01

Úroveň 3: S0NZ1a - Komunikace s betonovým povrchem

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 12. 4. 2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: AREA group s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**47 180,11**
HSV - Práce a dodávky HSV							47 180,11
1 - Zemní práce							45 501,80
4	K	113106241	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkol	m2	-410,000	41,02	-16 818,20
			" betonové panely silniční" 410*-1		-410,000		
35	K	11310723R	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	410,000	152,00	62 320,00
			" betonové panely silniční" 410		410,000		
997 - Přesun sutě							1 678,31
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,555	120,58	428,66
27	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,220	5,38	76,50
28	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	3,555	330,00	1 173,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří
Objekt:	S0 - SO 00 Bourání
Část:	S0NZ1 - SO 00 Bourání NZ01
Úroveň 3:	**S0NZ1b - Pokladny**

JKSO:	823 3	CC-CZ:	241
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
CZ-CPV:	45000000-7		

Objednatel:
Město Klášterec nad Ohří — IČ: 00261939, DIČ:

Zhotovitel: — IČ:, DIČ:

Projektant:
AREA group s.r.o. — IČ: 25203231, DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: — IČ:, DIČ:

Poznámka:
Soupis praci je sestaven s využitim Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				54 404,90
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**54 404,90**
DPH základní	21,00%	ze	54 404,90	11 425,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**65 829,93**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S0 - SO 00 Bourání		
Část:	S0NZ1 - SO 00 Bourání NZ01		
Úroveň 3:	**S0NZ1b - Pokladny**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	AREA group s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**54 404,90**
HSV - Práce a dodávky HSV	53 841,66
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	38 227,43
997 - Přesun sutě	15 614,23
PSV - Práce a dodávky PSV	563,24
762 - Konstrukce tesařské	563,24
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**54 404,90**

ROZPOČET

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří
Objekt:	S0 - SO 00 Bourání
Část:	S0NZ1 - SO 00 Bourání NZ01
Úroveň 3:	**S0NZ1b - Pokladny**

Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel: Zhotovitel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant: Zpracovatel:	AREA group s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**54 404,90**
HSV - Práce a dodávky HSV							53 841,66
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							38 227,43
36	K	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	45,715	795,00	36 343,43
			Pokladny				
			Op=Oz+Os+Ov+Ot				
			2,7*2,7*0,2*2"Oz		2,916		
			2,65*2,65*2,65*2"Os		37,219		
			0,0*2"Ov		0,000		
			3,1*3,6*0,25*2"Ot		5,580		
			Součet		45,715		
37	K	R 96 12	Demontáž vlajkových stožárů vč. základu a zasypání	ks	2,000	942,00	1 884,00
997 - Přesun sutě							15 614,23
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	33,074	120,58	3 988,06
27	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	132,296	5,38	711,75
28	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	33,074	330,00	10 914,42
PSV - Práce a dodávky PSV							563,24
762 - Konstrukce tesařské							563,24
31	K	762631802	Demontáž vrat s demontáží kování, plochy do 8 m2	m2	4,000	140,81	563,24
			" vrátka 1křídlá" 1*2*2		4,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S1 - SO 01 Vybavení atletického stadionu		
Část:	**S1NZ1 - SO 01 Vybavení atletického stadionu - NZ01**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel:		IČ:	00261939
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	25203231
	AREA group s.r.o.	DIČ:	CZ25203231
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				53 720,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**53 720,00**
DPH základní	21,00%	ze	53 720,00	11 281,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**65 001,20**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S1 - SO 01 Vybavení atletického stadionu		
Část:	**S1NZ1 - SO 01 Vybavení atletického stadionu - NZ01**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel: Zhotovitel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant: Zpracovatel:	AREA group s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**53 720,00**
D11 - Časomíra	53 720,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**53 720,00**

ROZPOČET

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S1 - SO 01 Vybavení atletického stadionu		
Část:	**S1NZ1 - SO 01 Vybavení atletického stadionu - NZ01**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel: Zhotovitel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant: Zpracovatel:	AREA group s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**53 720,00**
D11 - Časomíra							53 720,00
33	K	Pol28	Datové a silnoproudé připojení	kpl	2,000	26 860,00	53 720,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří
Objekt:	S2 - SO 02 Zpevněné plochy
Část:	S2NZ1 - SO 02 Zpevněné plochy - NZ01
Úroveň 3:	**S2NZ1b - Změna konstrukčních vrstev a obrub**

JKSO:	823 3	CC-CZ:	24
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	43.9

Objednatel:
Město Klášterec nad Ohří — IČ: 00261939, DIČ:

Zhotovitel: — IČ:, DIČ:

Projektant:
AREA group s.r.o. — IČ: 25203231, DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: — IČ:, DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				16 239,34
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**16 239,34**
DPH základní	21,00%	ze	16 239,34	3 410,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**19 649,60**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S2 - SO 02 Zpevněné plochy		
Část:	S2NZ1 - SO 02 Zpevněné plochy - NZ01		
Úroveň 3:	**S2NZ1b - Změna konstrukčních vrstev a obrub**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel: Zhotovitel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant: Zpracovatel:	AREA group s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**16 239,34**
HSV - HSV	16 239,34
1 - Zemní práce	9 590,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 174,47
S5 - Příjezdová komunikace	-38 704,00
998 - Přesun hmot	-1 821,95
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**16 239,34**

ROZPOČET

Stavba: Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří

Objekt: S2 - SO 02 Zpevněné plochy

Část: S2NZ1 - SO 02 Zpevněné plochy - NZ01

Úroveň 3: S2NZ1b - Změna konstrukčních vrstev a obrub

Místo: Klášterec nad Ohří | Datum: 12. 4. 2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří | Projektant: AREA group s.r.o.

Zhotovitel: | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**16 239,34**
HSV - HSV							16 239,34
1 - Zemní práce							9 590,82
1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	13,482	502,81	6 778,88
			" obrubníky" (70,5+6,8+72,5)*0,3*0,3		13,482		
2	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	6,741	72,73	490,27
			" obrubniky" (70,5+6,8+72,5)*0,3*0,15		6,741		
90	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,741	80,40	541,98
			" obrubníky" (70,5+6,8+72,5)*0,3*0,15		6,741		
3	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,786	165,00	1 779,69
			" obrubníky" (70,5+6,8+72,5)*0,3*0,15		6,741		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							47 174,47
7	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	149,800	239,86	35 931,03
			"zapuštěné příjezdová komunikace"70,5+6,8+72,5		149,800		
8	M	592174500	*obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x30 cm*	kus	-305,760	149,47	-45 701,95
			291,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		305,760		
89	M	592174600	*obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm*	kus	163,485	151,00	24 686,24
			"kolem parkoviště" 50+5*2+42,5+5*2+20+5*2+3,2+10		155,700		
86	M	592174090	*obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm*	kus	293,265	110,00	32 259,15
			"zapuštěné příjezdová komunikace"70,5+6,8+72,5		149,800		
			"zapuštěné u parkoviště" 20+17+50+42,5		129,500		
			Součet		279,300		
S5 - Příjezdová komunikace							-38 704,00
34	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-820,000	187,81	-154 004,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	564851111.1	Podklad ze štěrkodrti ŠD frakce 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	820,000	128,91	105 706,20
87	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	820,000	11,70	9 594,00
		998 - Přesun hmot					-1 821,95
85	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-58,061	31,38	-1 821,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří
Objekt:	S2 - SO 02 Zpevněné plochy
Část:	S2NZ1 - SO 02 Zpevněné plochy - NZ01
Úroveň 3:	**S2NZ1c - Oprava příjezdové komunikace u hlavního vstupu**

JKSO:	823 3	CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel:		IČ:	00261939
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	25203231
	AREA group s.r.o.	DIČ:	CZ25203231
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				96 132,18
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**96 132,18**
DPH základní	21,00%	ze	96 132,18	20 187,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**116 319,94**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S2 - SO 02 Zpevněné plochy		
Část:	S2NZ1 - SO 02 Zpevněné plochy - NZ01		
Úroveň 3:	**S2NZ1c - Oprava příjezdové komunikace u hlavního vstupu**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	AREA group s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**96 132,18**
HSV - HSV	96 132,18
1 - Zemní práce	2 689,50
5 - Komunikace pozemní	83 926,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 238,29
997 - Přesun sutě	4 475,19
998 - Přesun hmot	802,73
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**96 132,18**

ROZPOČET

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří
Objekt:	S2 - SO 02 Zpevněné plochy
Část:	S2NZ1 - SO 02 Zpevněné plochy - NZ01
Úroveň 3:	**S2NZ1c - Oprava příjezdové komunikace u hlavního vstupu**

Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	AREA group s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**96 132,18**
HSV - HSV							96 132,18
1 - Zemní práce							2 689,50
9	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	16,500	163,00	2 689,50
			10,0*1,5		15,000		
			1,5*1,0/2*2		1,500		
			Součet		16,500		
5 - Komunikace pozemní							83 926,47
3	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	261,500	9,08	2 374,42
			10,0*1,5		15,000		
			1,5*1,0/2*2		1,500		
			10,0*24,5		245,000		
			Součet		261,500		
1	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	245,000	305,59	74 869,55
			10,0*24,5		245,000		
8	K	577154131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	16,500	405,00	6 682,50
			10,0*1,5		15,000		
			1,5*1,0/2*2		1,500		
			Součet		16,500		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 238,29
13	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	12,000	89,60	1 075,20
			12,0		12,000		
7	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	22,000	76,50	1 683,00
			10,0+12,0		22,000		
6	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	261,500	5,66	1 480,09
			10,0*1,5		15,000		
			1,5*1,0/2*2		1,500		
			10,0*24,5		245,000		
			Součet		261,500		
997 - Přesun sutě							4 475,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,860	120,58	1 068,34
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,440	5,38	190,67
12	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	8,860	363,00	3 216,18
		998 - Přesun hmot					802,73
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	25,581	31,38	802,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S2 - SO 02 Zpevněné plochy		
Část:	S2NZ1 - SO 02 Zpevněné plochy - NZ01		
Úroveň 3:	**S2NZ1d - Doplnění nových zpevněných ploch u šaten**		
JKSO:	823 3	CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel:		IČ:	00261939
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	25203231
	AREA group s.r.o.	DIČ:	CZ25203231
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				94 812,02
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**94 812,02**
DPH základní	21,00%	ze	94 812,02	19 910,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**114 722,54**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S2 - SO 02 Zpevněné plochy		
Část:	S2NZ1 - SO 02 Zpevněné plochy - NZ01		
Úroveň 3:	**S2NZ1d - Doplnění nových zpevněných ploch u šaten**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	AREA group s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**94 812,02**
HSV - Práce a dodávky HSV	94 812,02
1 - Zemní práce	11 235,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 492,51
S4 - Dlážděné plochy chodníků	12 011,35
S5 - Příjezdová komunikace	53 523,82
997 - Přesun sutě	14 540,68
998 - Přesun hmot	2 007,82
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**94 812,02**

ROZPOČET

Stavba: Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří

Objekt: S2 - SO 02 Zpevněné plochy

Část: S2NZ1 - SO 02 Zpevněné plochy - NZ01

Úroveň 3: S2NZ1d - Doplnění nových zpevněných ploch u šaten

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 12. 4. 2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: AREA group s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**94 812,02**
HSV - Práce a dodávky HSV							94 812,02
1 - Zemní práce							11 235,84
1	K	11310723R	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	73,920	152,00	11 235,84
			4,2*5,0		21,000		
			4,2*12,6		52,920		
			Součet		73,920		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 492,51
2	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	4,200	239,86	1 007,41
			4,2		4,200		
3	M	592174090	*obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm*	*kus*	*4,410*	*110,00*	*485,10*
			4,2		4,200		
S4 - Dlážděné plochy chodníků							12 011,35
4	K	181951102.1	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním, Edef,2 = 45MPa	m2	21,000	11,14	233,94
			4,2*5,0		21,000		
5	K	564801111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	m2	21,000	29,18	612,78
6	K	564851111.8	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním fr. 8-16mm, po zhutnění tl. 150 mm	m2	21,000	124,55	2 615,55
7	K	596211123	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy pře	m2	21,000	193,27	4 058,67
8	*M*	*592452120*	*dlažba zámková profilová základní tl. 6 cm přírodní*	*m2*	*23,100*	*194,39*	*4 490,41*
S5 - Příjezdová komunikace							53 523,82
9	K	181951102.1	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním, Edef,2 = 45MPa	m2	52,920	11,14	589,53
			4,2*12,6		52,920		
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	52,920	104,18	5 513,21
			4,2*12,6		52,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	52,920	187,81	9 938,91
12	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	52,920	393,61	20 829,84
13	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	52,920	9,08	480,51
14	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	52,920	305,59	16 171,82
		997 - Přesun sutě					14 540,68
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	30,800	120,58	3 713,86
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	123,200	5,38	662,82
17	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	30,800	330,00	10 164,00
		998 - Přesun hmot					2 007,82
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	63,984	31,38	2 007,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S4 - SO 04 Veřejné osvětlení		
Část:	**S4NZ1 - SO 04 Veřejné osvětlení - NZ01**		
JKSO:	823 3	CC-CZ:	24
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
CZ-CPV:	51000000-9	CZ-CPA:	43.2
Objednatel:		IČ:	00261939
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	25203231
	AREA group s.r.o.	DIČ:	CZ25203231
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				81 547,73
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**81 547,73**
DPH základní	21,00%	ze	81 547,73	17 125,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**98 672,75**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S4 - SO 04 Veřejné osvětlení		
Část:	**S4NZ1 - SO 04 Veřejné osvětlení - NZ01**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel: Zhotovitel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant: Zpracovatel:	AREA group s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**81 547,73**
D1 - KABELIZACE	12 160,96
D2 - SVÍTIDLA	31 382,98
D3 - ROZVADĚČ	84,16
D4 - Zemní práce	23 009,76
D5 - UZEMNĚNÍ	5 744,67
D6 - OSTATNÍ	6 374,77
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 884,00
997 - Přesun sutě	906,43
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**81 547,73**

ROZPOČET

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S4 - SO 04 Veřejné osvětlení		
Část:	**S4NZ1 - SO 04 Veřejné osvětlení - NZ01**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	AREA group s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**81 547,73**
D1 - KABELIZACE							12 160,96
3	K	Pol3	kabel CYKY 5J6	m	62,000	134,54	8 341,48
4	K	Pol4	Ohebná dvouplášťová korugovaná chráníčka pr.40mm, červená	m	48,000	47,88	2 298,24
5	K	Pol5	Chráníčka do překopu PE.110/6,3/6000 mm	m	7,000	217,32	1 521,24
D2 - SVÍTIDLA							31 382,98
7	K	Pol7	Stožárové svítidlo s patící E27, IP 66/44, PMMA clear glass	ks	2,000	4 008,80	8 017,60
8	K	Pol8	Výbojka sodíková 70W E27	ks	2,000	329,73	659,46
9	K	Pol9	Stožár sadový, bezpatícový třístupňový, celková délka 6,8m, vetknutí do země 0,8m, žárový zinek	ks	2,000	7 157,50	14 315,00
10	K	Pol10	Jednoramenný výložník 300mm, rovný	ks	2,000	1 115,35	2 230,70
12	K	Pol12	Betonový základ 600x600x1200mm vč. chráníček	ks	2,000	1 867,22	3 734,44
14	K	Pol14	Stožárová výzbroj vč. zapojení - SV 9.10.5 + 2x držák pojistky E27,, 9x RSA 10 + 3x RSA PE	ks	2,000	1 193,33	2 386,66
16	K	Pol16	Pojistka 6A gG	ks	2,000	19,56	39,12
D3 - ROZVADĚČ							84,16
22	K	Pol22	Svorkovnice RSA 10	ks	2,000	42,08	84,16
D4 - Zemní práce							23 009,76
28	K	Pol28	Vytýčení trasy	m	58,000	16,73	970,34
29	K	Pol29	Výkop 35/70 vč. záhozu	m	58,000	372,39	21 598,62
30	K	Pol30	Výstražná folie červená	m	58,000	7,60	440,80
D5 - UZEMNĚNÍ							5 744,67
31	K	Pol31	Zemnící pásek FeZn 30x4	m	62,000	68,30	4 234,60
32	K	Pol32	Zemnící drát FeZn pr.8	m	12,000	35,84	430,08
33	K	Pol33	Svorka připojná SP	ks	5,000	39,45	197,25
34	K	Pol34	Svorka SR2b	ks	4,000	48,09	192,36
35	K	Pol35	Svorka SR3a	ks	2,000	57,78	115,56
36	K	Pol36	Revize	sada	0,111	5 178,54	574,82
			1/18*2		0,111		
D6 - OSTATNÍ							6 374,77
38	K	Pol38	Revize	sada	0,111	16 137,04	1 791,21
			1/18*2		0,111		
39	K	Pol39	Měření osvětlení	sada	0,111	17 399,11	1 931,30
			1/18*2		0,111		
40	K	Pol40	Drobný elektroinstalační materiál	sada	0,111	11 961,80	1 327,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1/18*2		0,111		
41	K	Pol41	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	0,111	11 932,40	1 324,50
			1/18*2		0,111		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 884,00

42	K	R 96 11	Demontáž stožárů osvětlení vč. základu a zasypání	ks	2,000	942,00	1 884,00

997 - Přesun sutě 906,43

43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,920	120,58	231,51
44	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,680	5,38	41,32
45	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	1,920	330,00	633,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S5 - SO 05 Drenáže a povrchové odvodnění		
Část:	**S5NZ1 - SO 05 Drenáže a povrchové odvodnění - NZ01**		
JKSO:	823 3	CC-CZ:	24
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	43.9
Objednatel:		IČ:	00261939
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	25203231
	AREA group s.r.o.	DIČ:	CZ25203231
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				157 083,38
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**157 083,38**
DPH základní	21,00%	ze	157 083,38	32 987,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**190 070,89**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S5 - SO 05 Drenáže a povrchové odvodnění		
Část:	**S5NZ1 - SO 05 Drenáže a povrchové odvodnění - NZ01**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	AREA group s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**157 083,38**
HSV - HSV	157 083,38
1 - Zemní práce	157 083,38
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**157 083,38**

ROZPOČET

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S5 - SO 05 Drenáže a povrchové odvodnění		
Část:	**S5NZ1 - SO 05 Drenáže a povrchové odvodnění - NZ01**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	AREA group s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**157 083,38**
HSV - HSV							157 083,38
1 - Zemní práce							157 083,38
6	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	291,343	72,73	21 189,38
			Rýhy do 600 mm				
			1040,08*0,5*0,5		260,020		
			Mezisoučet		260,020		
			Rýhy přes 600 mm				
			"sš1-š5" (0,8+1,7-0,2*2)/2*163,92*0,8		137,693		
			"š6-š9"(0,9+1,6-0,2*2)/2*137,48*0,8		115,483		
			"š3+š11"(0,95+1,2-0,2*2)/2*26,2*0,8		18,340		
			"š8+š10"(0,9+1,05-0,2*2)/2*24,7*0,8		15,314		
			Mezisoučet		286,830		
			Šachty				
			6*0,8*1,5*1,5		10,800		
			5*1,2*1,5*1,5		13,500		
			Mezisoučet		24,300		
			Zásyp se zhutněním				
			" potrubí" (286,83-(28,271+130,26))*-1		-128,299		
			(6*0,8*(1,5*1,5-0,6*3,14*0,6*0,25))*-1		-9,444		
			(5*1,2*(1,5*1,5-3,14*0,6*0,6*0,25))*-1		-11,804		
			Mezisoučet		-149,547		
			Bez zhutnění				
			(170,79+171,1+11,5)*(0,8*0,5-3,14*0,2*0,2*0,25)*-1		-130,260		
			Mezisoučet		-130,260		
			Součet		291,343		
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	291,343	235,44	68 593,80
			Rýhy do 600 mm				
			1040,08*0,5*0,5		260,020		
			Mezisoučet		260,020		
			Rýhy přes 600 mm				
			"sš1-š5" (0,8+1,7-0,2*2)/2*163,92*0,8		137,693		
			"š6-š9"(0,9+1,6-0,2*2)/2*137,48*0,8		115,483		
			"š3+š11"(0,95+1,2-0,2*2)/2*26,2*0,8		18,340		
			"š8+š10"(0,9+1,05-0,2*2)/2*24,7*0,8		15,314		
			Mezisoučet		286,830		
			Šachty				
			6*0,8*1,5*1,5		10,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5*1,2*1,5*1,5		13,500		
			Mezisoučet		24,300		
			Zásyp se zhutněním				
			" potrubí" (286,83-(28,271+130,26))*-1		-128,299		
			(6*0,8*(1,5*1,5-0,6*3,14*0,6*0,25))*-1		-9,444		
			(5*1,2*(1,5*1,5-3,14*0,6*0,6*0,25))*-1		-11,804		
			Mezisoučet		-149,547		
			Bez zhutnění				
			(170,79+171,1+11,5)*(0,8*0,5-3,14*0,2*0,2*0,25)*-1		-130,260		
			Mezisoučet		-130,260		
			Součet		291,343		
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	407,880	165,00	67 300,20
			Rýhy do 600 mm				
			1040,08*0,5*0,5		260,020		
			Mezisoučet		260,020		
			Rýhy přes 600 mm				
			"š1-š5" (0,8+1,7-0,2*2)/2*163,92*0,8		137,693		
			"š6-š9"(0,9+1,6-0,2*2)/2*137,48*0,8		115,483		
			"š3+š11"(0,95+1,2-0,2*2)/2*26,2*0,8		18,340		
			"š8+š10"(0,9+1,05-0,2*2)/2*24,7*0,8		15,314		
			Mezisoučet		286,830		
			Šachty				
			6*0,8*1,5*1,5		10,800		
			5*1,2*1,5*1,5		13,500		
			Mezisoučet		24,300		
			Zásyp se zhutněním				
			" potrubí" (286,83-(28,271+130,26))*-1		-128,299		
			(6*0,8*(1,5*1,5-0,6*3,14*0,6*0,25))*-1		-9,444		
			(5*1,2*(1,5*1,5-3,14*0,6*0,6*0,25))*-1		-11,804		
			Mezisoučet		-149,547		
			Bez zhutnění				
			(170,79+171,1+11,5)*(0,8*0,5-3,14*0,2*0,2*0,25)*-1		-130,260		
			Mezisoučet		-130,260		
			Součet		291,343		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S7 - VRN		
Část:	**S8NZ1 - VRN**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel:		IČ:	00261939
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	25203231
	AREA group s.r.o.	DIČ:	CZ25203231
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				13 760,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				13 760,00
DPH základní	21,00%	ze	13 760,00	2 889,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**16 649,60**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S7 - VRN		
Část:	**S8NZ1 - VRN**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	AREA group s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**13 760,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 760,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 365,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 395,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**13 760,00**

ROZPOČET

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S7 - VRN		
Část:	**S8NZ1 - VRN**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	AREA group s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**13 760,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							13 760,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							2 365,00
1	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	Kč	0,043	55 000,00	2 365,00
			1171647,44/(27197177,61/100)/100		0,043		
VRN3 - Zařízení staveniště							11 395,00
2	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	0,043	265 000,00	11 395,00
			1171647,44/(27197177,61/100)/100		0,043		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S8NZ1 - Fotbalové hřiště - NZ01		
Část:	**S8NZ1a - Rekonstrukce travnatých ploch fotbalové hřiště**		
JKSO:	823 3	CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel:		IČ:	00261939
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	25203231
	AREA group s.r.o.	DIČ:	CZ25203231
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				3 599 815,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**3 599 815,00**
DPH základní	21,00%	ze	3 599 815,00	755 961,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**4 355 776,15**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S8NZ1 - Fotbalové hřiště - NZ01		
Část:	**S8NZ1a - Rekonstrukce travnatých ploch fotbalové hřiště**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel: Zhotovitel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant: Zpracovatel:	AREA group s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**3 599 815,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 588 703,83
01 - Přemístění výkopku + demontáže	622 877,05
02 - Povrchové úpravy terénu, závlaha	2 731 054,84
03 - Drenážní systém	234 771,94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 111,17
VRN3 - Zařízení staveniště	11 111,17
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 599 815,00**

ROZPOČET

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S8NZ1 - Fotbalové hřiště - NZ01		
Část:	**S8NZ1a - Rekonstrukce travnatých ploch fotbalové hřiště**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	AREA group s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**3 599 815,00**
HSV - Práce a dodávky HSV							3 588 703,83
01 - Přemístění výkopku + demontáže							622 877,05
1	K	162702111R00	Koro + Vodorovné přemístění drnu do 600 m	m2	7 200,000	31,21	224 712,00
2	K	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	1 944,000	147,11	285 981,84
3	K	162701109R00	Demontáž stávající závlahy 13 ks	kpl	1,000	20 444,56	20 444,56
4	K	162702119R00	Příplatek k přemístění drnu v rámci deponie	m2	7 200,000	1,11	7 992,00
5	K	162702199R00	Úpravy okolního terénu, založení trávníku výsevem	m3	1 005,000	83,33	83 746,65
02 - Povrchové úpravy terénu, závlaha							2 731 054,84
6	K	8112VD	Celoplošná drenáž fr. 0/4, tl. 120 mm	m2	7 200,000	119,51	860 472,00
7	K	181006111R00	Rozprostření zemin, písku v rov./sklonu 1:5 tl. do 12 cm	m2	7 200,000	8,89	64 008,00
8	K	181006112R00	Vegetační vrstva - ornice 40%, písek 0/2 praný 60%, tl. 150 mm, biologické doplňky pro růst trávníku	m2	7 200,000	143,93	1 036 296,00
9	K	511118899VD	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5 tl. do 150 mm	m2	7 200,000	10,00	72 000,00
10	K	V12	Přerovnání plošné drenáže a vegetační plochy laserovým graderem	m2	7 200,000	11,11	79 992,00
11	K	180404112R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na substrát	m2	7 200,000	13,33	95 976,00
12	*M*	*51136621VD*	*Travní osivo hřištní*	*kg*	*300,000*	*183,33*	*54 999,00*
13	K	51187VD	Aplikace granulátový hnojiva	m2	7 200,000	2,22	15 984,00
14	*M*	*9917VD*	*Trávníkové hnojivo granulované*	*kg*	*250,000*	*83,33*	*20 832,50*
15	K	852VD	Závlaha 10 + 6 ', vč. kabeláže, rozvodů, zaškolení	kpl	1,000	331 050,32	331 050,32
16	K	1627021VD	Fotbalová branka FIFA bílá vč. pouzder	kpl	2,000	48 055,83	96 111,66
17	K	162702119R01	Síť do branky	ks	2,000	1 666,68	3 333,36
03 - Drenážní systém							234 771,94
18	*M*	*42933VD*	*Drenážní potrubí DN 150*	*m*	*37,000*	*172,22*	*6 372,14*
19	*M*	*4292VD*	*Drenážní potrubí DN 80*	*m*	*1 010,000*	*83,33*	*84 163,30*
20	K	871238111R00	Kladení dren. potrubí di rýhy, tvr. PVC do 200 mm	m	1 037,000	22,56	23 394,72
21	K	212571121R00	Výplň odovod. trativodů kamen. drobným těženým fr. 16/32	m3	260,000	260,28	67 672,80
22	*M*	*69366198*	*Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm 100% PP*	*m2*	*157,200*	*38,89*	*6 113,51*
23	K	451573111R00	Lože pod potrubí s písku	m3	77,000	611,11	47 055,47
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							11 111,17
VRN3 - Zařízení staveniště							11 111,17
24	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	11 111,17	11 111,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S8NZ1 - Fotbalové hřiště - NZ01		
Část:	**S8NZ1b - Přeložka nádrží a ovládání závlahy**		
JKSO:	823 3	CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel:		IČ:	00261939
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	25203231
	AREA group s.r.o.	DIČ:	CZ25203231
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				207 137,66
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**207 137,66**
DPH základní	21,00%	ze	207 137,66	43 498,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**250 636,57**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří		
Objekt:	S8NZ1 - Fotbalové hřiště - NZ01		
Část:	**S8NZ1b - Přeložka nádrží a ovládání závlahy**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	12. 4. 2017
Objednatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	AREA group s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**207 137,66**
HSV - HSV	110 492,28
1 - Zemní práce	72 588,31
4 - Vodorovné konstrukce	8 715,90
8 - Trubní vedení	21 966,00
998 - Přesun hmot	7 222,07
PSV - Práce a dodávky PSV	72 615,38
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	72 615,38
M - Práce a dodávky M	24 030,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	24 030,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**207 137,66**

ROZPOČET

Stavba: Městský atletický stadion Klášterec nad Ohří

Objekt: S8NZ1 - Fotbalové hřiště - NZ01

Část: S8NZ1b - Přeložka nádrží a ovládání závlahy

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 12. 4. 2017

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: AREA group s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**207 137,66**
HSV - HSV							110 492,28
1 - Zemní práce							72 588,31
1	K	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	7,200	379,87	2 735,06
	Výkoprýh		15,0*0,6*0,8		7,200		
2	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	50,000	1 034,03	51 701,50
	Výkopjímky		4,0*2,5*2,5*2		50,000		
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	65,000	117,99	7 669,35
			((4,0*2,5)+(2,5*2,5))*2*2		65,000		
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	65,000	22,92	1 489,80
			((4,0*2,5)+(2,5*2,5))*2*2		65,000		
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,000	33,60	1 680,00
			4,0*2,5*2,5*2		50,000		
6	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	2,700	72,73	196,37
			Výkopjímky+Výkoprýh-Zásyp		2,700		
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	2,700	235,44	635,69
			Výkopjímky+Výkoprýh-Zásyp		2,700		
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,320	165,00	712,80
			Výkopjímky+Výkoprýh-Zásyp		2,700		
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	54,500	105,83	5 767,74
			4,0*2,5*2,5*2		50,000		
			15,0*0,6*0,5		4,500		
	Zásyp		Součet		54,500		
4 - Vodorovné konstrukce							8 715,90
10	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	6,700	1 300,88	8 715,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,0*2,5*0,2*2		4,000		
			15*0,6*0,3		2,700		
			Součet		6,700		
			8 - Trubní vedení				21 966,00
14	K	871241211R	Potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90	m	15,000	1 452,00	21 780,00
			15,0		15,000		
15	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	15,000	12,40	186,00
			15		15,000		
			998 - Přesun hmot				7 222,07
16	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,777	565,24	7 222,07
			PSV - Práce a dodávky PSV				72 615,38
			724 - Zdravotechnika - strojní vybavení				72 615,38
17	K	72431182R	Demontáž nádrží k dalšímu použití	soub or	2,000	7 983,01	15 966,02
			2		2,000		
18	K	72431913R	Zpětná montáž nádrže	soub or	2,000	22 868,95	45 737,90
			2		2,000		
19	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	12,456	876,00	10 911,46
			M - Práce a dodávky M				24 030,00
			35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				24 030,00
20	K	35036015R	Přeložka stávajícího ovládání závlahy	soub or	1,000	24 030,00	24 030,00