

## S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel

##### **MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ**

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „objednatel“

##### **Zástupce objednatele ve věcech smluvních:**

Ing. Štefan Drozd – starosta;

##### **Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:**

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR;

Jana Kühnerová – referent OVR;

Petr Vaněk – referent OVR

#### 1.2. Zhotovitel

##### **BAGROS s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 90801

zastoupená: Jaroslavem Kubešem – jednatelem společnosti

se sídlem: Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 26740397

DIČ: CZ26740397

bankovní spojení: ČSOB Kadaň

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

##### **Zástupce zhotovitele ve věcech sml**

Jaroslav Kubeš – jednatel společnosti

##### **Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních**

## II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést řádně a včas a objednatel převzít a zaplatit provedení díla:

### "Obnova povrchů komunikace v Útočišti, Klášterec nad Ohří"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 09.04.2026
- zadávací dokumentací MKNO EC: 06785 / 2026 ze dne 05.03.2026
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami, tj. položkovým rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2.této smlouvy

Součástí díla je:

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  
předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o zkouškách, prohlášení o shodě atd.
- 2.2. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách.
- 2.3. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu a podoby.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV této smlouvy.

## III. Místo provedení díla a doba plnění

- 3.1. Místem provedení díla je Útočiště č.p. 2041, č.p. 2055 v Klášterci nad Ohří.
- 3.2. Doba realizace díla bude **celkem 45 kalendářních dní**.

**Zhotovitel zahájí provádění díla v průběhu května 2026.**

**Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 30.06.2026.**

**Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této smlouvy.**

- 3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit

vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračování prací. O vzniklé situaci musí informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele, a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

- 3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

#### IV. Cena

- 4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

Cena celkem bez 21% DPH ..... 1 307 273,92 Kč

DPH 21% ..... 274 527,52 Kč

**Cena celkem vč. 21% DPH ..... 1 581 801,44 Kč**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

- 4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

#### V. Financování, zálohování a fakturace

- 5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.
- 5.2. Právo na úhradu ceny části díla v rozsahu soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli vždy na základě včasného a řádného splnění předmětné části díla zhotovitelem tak, je uvedeno v této smlouvě včetně jejích příloh (zejména harmonogramu prací) a na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura). Přílohou řádně vystavené faktury k předmětné části díla musí být zjišťovací protokol – soupis prací skutečně provedených za fakturované období (včetně jejich ocenění), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Konečná faktura bude navíc doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele. Doručení faktury zhotovitel provede elektronicky na e-mailovou adresu   popř. osobně nebo prostřednictvím pošty na podatelnu městského úřadu v Klášterci nad Ohří.
- 5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba

- splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli.
- 5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla dle soupisu provedených prací za fakturované období. **Splatnost faktury činí 30 dnů** ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
- 5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající **10%** z ceny díla dle smlouvy bez DPH. Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- 5.6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.
- 5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátcí ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

## **VI. Stavební deník**

- 6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součástí díla je vedení stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník řádně, ve formě a obsahu dle relevantních právních předpisů.
- 6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.
- 6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo technického dozoru stavebníka ( dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

- 6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

## **VII. Způsob provádění díla**

- 7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost a umožnit účast na poradách, kontrolních dnech a mimořádných kontrolách.
- 7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.
- 7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.
- 7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno jinak.
- 7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku upozorněn zástupcem objednatele.
- 7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.
- 7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.
- 7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 0032767811. Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3.

## **VIII. Předání a převzetí díla**

- 8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu

předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v listinné podobě.

- 8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přijímá.
- 8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, provozní řady, manuály.
- 8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
- 8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

## IX. Sankce

- 9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.3. Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.4. Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od termínu splatnosti faktury.

- 9.5. Při nesplnění povinnosti dle čl. VI. bod 6.1., čl. VII. bod 7.1., 7.2., 7.3., 7.5. a 7.9. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každý zjištěný případ a kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.
- 9.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
- 9.7. Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy.

## **X. Záruční doba, odpovědnost**

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** od předání díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
- 10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
- 10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu.
- 10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

## **XI. Ukončení platnosti smlouvy**

- 11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Dílo má neodstranitelné vady
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 30 dní.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

## **XII. Závěrečná ujednání**

12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.

12.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet)

Příloha č.2: Harmonogram

Příloha č.3: Pojistná smlouva č. 0032767811

30.04.2026  
V Klášterci nad Ohří dne.....

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Štefan Drozd – starosta

05.05.2026  
V Klášterci nad Ohří dne .....

**Za zhotovitele:**

.....  
Jaroslav Kubeš – jednatel společnosti

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23061  
Stavba: Obnova povrchů komunikace v Útočišti, Klášterec nad Ohří



KSO:  
Místo: Útočiště

CC-CZ:  
Datum: 09.04.2026

Zadavatel:  
Město Klášterec nad Ohří

IČ: 00261939  
DIČ:

Uchazeč:  
BAGROS, s.r.o., Buchovcova 1668/4, Praha 3

IČ: 26740397  
DIČ: CZ26740397

Projektant:  
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217  
DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:  
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217  
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 307 273,92</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
| snížená      | 21,00%     | 1 307 273,92 | 274 527,52 |
|              | 15,00%     | 0,00         | 0,00       |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>1 581 801,44</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Projektant</b> | <b>Zpracovatel</b> |
|-------------------|--------------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Objednavatel</b> | <b>Uchazeč</b> |
|---------------------|----------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23061

**Stavba:** Obnova povrchů komunikace v Útočišti, Klášterec nad Ohří

Místo: Útočiště

Datum:

09.04.2026

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Uchazeč: BAGROS, s.r.o., Buchovcova 1668/4, Praha 3

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.



| Kód                       | Popis                     | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                           | <b>1 307 273,92</b> | <b>1 581 801,44</b> |
| <b>23061</b>              | <b>SO.01 - Komunikace</b> | 1 307 273,92        | 1 581 801,44        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Obnova povrchů komunikace v Útočišti, Klášterec nad Ohří

Objekt:

**23061 - SO.01 - Komunikace**

KSO:

Místo: Útočiště

CC-CZ:

Datum: 09.04.2026

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

Uchazeč:

BAGROS, s.r.o., Buchovcova 1668/4, Praha 3

IČ:

26740397

DIČ:

CZ26740397

Projektant:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 307 273,92**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 307 273,92 | 21,00%     | 274 527,52 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 581 801,44**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchů komunikace v Útočišti, Klášterec nad Ohří

Objekt:

**23061 - SO.01 - Komunikace**

Místo:

Útočiště

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

BAGROS, s.r.o., Buchovcova 1668/4, Praha 3

Datum:

09.04.2026

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 307 273,92**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 210 873,92**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                         | 159 626,99 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 1 170,00   |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 566 096,00 |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná    | 32 462,70  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 366 829,73 |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot   | 75 339,36  |
| 998 - Přesun hmot                       | 9 349,14   |

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**96 400,00**

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | 25 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště                        | 65 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost                         | 6 400,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova povrchů komunikace v Útočišti, Klášterec nad Ohří  
Objekt: 23061 - SO.01 - Komunikace



Místo: Útočiště Datum: 09.04.2026  
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: MESSOR s.r.o.  
Uchazeč: BAGROS, s.r.o., Buchovcova 1668/4, Praha 3 Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 307 273,92

D HSV Práce a dodávky HSV 1 210 873,92

D 1 Zemní práce 159 626,99

|    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |          |           |                |
|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|----------------|
| 13 | K  | 113106151 | Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně                                                                                                                                                                     | m2 | 20,000  | 159,00   | 3 180,00  | CS ÚRS 2026 01 |
|    | PP |           | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva                                        |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | Sjezdy pro částečné přeložení                                                                                                                                                                                                          |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | 20                                                                                                                                                                                                                                     |    | 20,000  |          |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 20,000  |          |           |                |
| 14 | K  | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně                                                                                                                                                                    | m2 | 20,000  | 150,00   | 3 000,00  | CS ÚRS 2026 01 |
|    | PP |           | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z zámkové dlažby s ložem z kameniva                                        |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | Sjezdy pro částečné přeložení                                                                                                                                                                                                          |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | 20                                                                                                                                                                                                                                     |    | 20,000  |          |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 20,000  |          |           |                |
| 3  | K  | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                                                                             | m2 | 131,000 | 66,80    | 8 750,80  | CS ÚRS 2026 01 |
|    | PP |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | Výkres c.4.b - slepé rameno, předpoklad 15 cm                                                                                                                                                                                          |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | 131                                                                                                                                                                                                                                    |    | 131,000 |          |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 131,000 |          |           |                |
| 1  | K  | 113154123 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                            | m2 | 331,000 | 112,00   | 37 072,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|    | PP |           | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm                                                                  |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | Výkres C.4.b                                                                                                                                                                                                                           |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | 331                                                                                                                                                                                                                                    |    | 331,000 |          |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 331,000 |          |           |                |
| 9  | K  | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                           | m  | 9,000   | 80,40    | 723,60    | CS ÚRS 2026 01 |
|    | PP |           | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých                                                                      |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | Výkres C.4.b                                                                                                                                                                                                                           |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | 9                                                                                                                                                                                                                                      |    | 9,000   |          |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 9,000   |          |           |                |
| 4  | K  | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                                                                                                                      | m3 | 19,650  | 276,00   | 5 423,40  | CS ÚRS 2026 01 |
|    | PP |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                                            |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | Výkres c.4.b - slepé rameno                                                                                                                                                                                                            |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | 131*0,15                                                                                                                                                                                                                               |    | 19,650  |          |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 19,650  |          |           |                |
| 70 | K  | 132212131 | Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                                                                                                                                    | m3 | 7,260   | 1 630,00 | 11 833,80 | CS ÚRS 2026 01 |
|    | PP |           | Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrých                                                                                      |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | Napojení UV1 a VP1                                                                                                                                                                                                                     |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | (5+5)*0,6*1,21                                                                                                                                                                                                                         |    | 7,260   |          |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 7,260   |          |           |                |
| 5  | K  | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                              | m3 | 26,910  | 313,00   | 8 422,83  | CS ÚRS 2026 01 |
|    | PP |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m         |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | Výkres c.4.b - slepé rameno                                                                                                                                                                                                            |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | 131*0,15                                                                                                                                                                                                                               |    | 19,650  |          |           |                |
|    | VV |           | Napojení UV1 a VP1                                                                                                                                                                                                                     |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | (5+5)*0,6*1,21                                                                                                                                                                                                                         |    | 7,260   |          |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 26,910  |          |           |                |
| 6  | K  | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                             | t  | 48,438  | 352,00   | 17 050,18 | CS ÚRS 2026 01 |
|    | PP |           | Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                              |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | Výkres c.4.b - slepé rameno                                                                                                                                                                                                            |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | 131*0,15*1,8                                                                                                                                                                                                                           |    | 35,370  |          |           |                |
|    | VV |           | Napojení UV1 a VP1                                                                                                                                                                                                                     |    |         |          |           |                |
|    | VV |           | (5+5)*0,6*1,21*1,8                                                                                                                                                                                                                     |    | 13,068  |          |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 48,438  |          |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 59 | K   | 162706111 | Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění                                                                                                                                                               | m3 | 11,000   | 320,00       | 3 520,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Výkres C.3                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Úprava okolí staby po stavbě                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 90*1*0,1                                                                                                                                                                                                                                       |    | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 20*1*0,1                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 11,000   |              |                   |                 |
| 60 | M   | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                                             | t  | 19,800   | 950,00       | 18 810,00         | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Výkres C.3                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Úprava okolí staby po stavbě                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 90*1*0,1*1,8                                                                                                                                                                                                                                   |    | 16,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 20*1*0,1*1,8                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 19,800   |              |                   |                 |
| 68 | K   | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                | m3 | 5,160    | 167,00       | 861,72            | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Napojení UV1 a VP1                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (5+5)*0,6*0,86                                                                                                                                                                                                                                 |    | 5,160    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 5,160    |              |                   |                 |
| 69 | M   | 58337331  | šterkopísek frakce 0/22                                                                                                                                                                                                                        | t  | 10,320   | 403,00       | 4 158,96          | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | šterkopísek frakce 0/22                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Napojení UV1 a VP1                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (5+5)*0,6*0,86*2                                                                                                                                                                                                                               |    | 10,320   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,320   |              |                   |                 |
| 66 | K   | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                                | m3 | 1,500    | 647,00       | 970,50            | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Napojení UV1 a VP1                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (5+5)*0,6*0,25                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,500    |              |                   |                 |
| 67 | M   | 58337308  | šterkopísek frakce 0/2                                                                                                                                                                                                                         | t  | 3,000    | 545,00       | 1 635,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | šterkopísek frakce 0/2                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,5*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                        |    | 3,000    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním                                                                                                                                                                                     | m2 | 131,000  | 33,20        | 4 349,20          | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Výkres c.4.b - slepé rameno                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 131                                                                                                                                                                                                                                            |    | 131,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 131,000  |              |                   |                 |
| 64 | K   | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                                                                                                                                                    | m2 | 110,000  | 242,00       | 26 620,00         | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Výkres C.3                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Úprava okolí staby po stavbě                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 90*1                                                                                                                                                                                                                                           |    | 90,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 20*1                                                                                                                                                                                                                                           |    | 20,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 110,000  |              |                   |                 |
| 61 | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                   | m2 | 110,000  | 27,30        | 3 003,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Výkres C.3                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Úprava okolí staby po stavbě                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 90*1                                                                                                                                                                                                                                           |    | 90,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 20*1                                                                                                                                                                                                                                           |    | 20,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 110,000  |              |                   |                 |
| 62 | M   | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                      | kg | 2,200    | 110,00       | 242,00            | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 110*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                     |    | 2,200    |              |                   |                 |
| D  |     | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 1 170,00          |                 |
| 65 | K   | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                                                                                                                                                   | m3 | 0,600    | 1 950,00     | 1 170,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Napojení UV1 a VP1                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (5+5)*0,6*0,1                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,600    |              |                   |                 |
| D  |     | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 566 096,00        |                 |
| 52 | K   | 564831011 | Podklad ze šterkordrti ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm                                                                                                                                                                                           | m2 | 247,500  | 176,00       | 43 560,00         | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Podklad ze šterkordrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Dorovnání ploch u sjezdů                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 14*2+16*2+37*2                                                                                                                                                                                                                                 |    | 134,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Slepé rameno" 9*1,5+20*2+40*1,5                                                                                                                                                                                                               |    | 113,500  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 247,500  |              |                   |                 |
| 20 | K   | 564861011 | Podklad ze šterkordrti ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm                                                                                                                                                                                           | m2 | 131,000  | 316,00       | 41 396,00         | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Podklad ze šterkordrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Výkres D.1.1.2.c - slepé rameno                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 131                                                                                                                                                                                                                                            |    | 131,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 131,000  |              |                   |                 |
| 25 | K   | 565125101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 1,5 m                                                                                                                                                           | m2 | 326,000  | 457,00       | 148 982,00        | CS ÚRS 2026 01  |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | PP           | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Výkres D.1.1.2.c - na panely                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 326                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 326,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 326,000  |              |                   |                 |
| 21 | K   | 565135101    | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m                                                                                                                                                                                        | m2  | 131,000  | 572,00       | 74 932,00         | CS ÚRS 2026 01  |
|    |     | PP           | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Výkres D.1.1.2.c - slepé rameno                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 131                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 131,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 131,000  |              |                   |                 |
| 24 | K   | 573231107    | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2                                                                                                                                                                                                          | m2  | 326,000  | 11,50        | 3 749,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|    |     | PP           | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Výkres D.1.1.2.c - na panely                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 326                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 326,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 326,000  |              |                   |                 |
| 22 | K   | 573231108    | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2                                                                                                                                                                                                          | m2  | 131,000  | 14,00        | 1 834,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|    |     | PP           | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Výkres D.1.1.2.c - slepé rameno                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 131                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 131,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 131,000  |              |                   |                 |
| 27 | K   | 573231109    | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2                                                                                                                                                                                                          | m2  | 326,000  | 16,50        | 5 379,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|    |     | PP           | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Výkres D.1.1.2.c - na panely - geomříž                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 326                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 326,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 326,000  |              |                   |                 |
| 23 | K   | 577134111    | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                              | m2  | 131,000  | 420,00       | 55 020,00         | CS ÚRS 2026 01  |
|    |     | PP           | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Výkres D.1.1.2.c - slepé rameno                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 131                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 131,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 131,000  |              |                   |                 |
| 26 | K   | 577144111    | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                              | m2  | 326,000  | 514,00       | 167 564,00        | CS ÚRS 2026 01  |
|    |     | PP           | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Výkres D.1.1.2.c - na panely                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 326                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 326,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 326,000  |              |                   |                 |
| 51 | K   | 591111111    | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm                                                                                                                                                                                               | m2  | 20,000   | 675,00       | 13 500,00         | CS ÚRS 2026 01  |
|    |     | PP           | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Sjezdy pro částečné přeložení                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 20,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 50 | K   | 596212210    | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                            | m2  | 20,000   | 509,00       | 10 180,00         | CS ÚRS 2026 01  |
|    |     | PP           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Sjezdy pro částečné přeložení                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 20,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 20,000   |              |                   |                 |
| D  |     | 8            | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 32 462,70         |                 |
| 36 | K   | 871310310    | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150                                                                                                                                                                                             | m   | 10,000   | 195,00       | 1 950,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|    |     | PP           | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Napojení UV1 a VP1                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 5+5                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 37 | M   | 28617003     | trubka kanalizační PP plnostěnná třivrstva DN 150x1000mm SN10                                                                                                                                                                                                               | m   | 10,150   | 848,00       | 8 607,20          | CS ÚRS 2026 01  |
|    |     | PP           | trubka kanalizační PP plnostěnná třivrstva DN 150x1000mm SN10                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                  |     | 10,150   |              |                   |                 |
| 38 | K   | 871399999R01 | Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpust                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 2,000    | 1 000,00     | 2 000,00          |                 |
|    |     | PP           | Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpust                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Včetně provedení případných navrtávek apod.                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Výkres C.3                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | "Kanalizace, napojení vpustí" 2                                                                                                                                                                                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 890411851    | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3                                                                                                                                                                                            | m3  | 0,750    | 3 350,00     | 2 512,50          | CS ÚRS 2026 01  |
|    |     | PP           | Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Výkres C.4.b - Odstranění starých vpustí                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 0,5*0,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,375    |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 0,5*0,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,375    |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,750    |              |                   |                 |

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 39                                      | K   | 895941341 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem                                                                                                                   | kus | 1,000    | 1 380,00     | 1 380,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 1                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 40                                      | M   | 59224472  | vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm                                                                                                                       | kus | 1,000    | 759,00       | 759,00            | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 41                                      | K   | 895941351 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž                                                                                       | kus | 1,000    | 1 030,00     | 1 030,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Výkres C.3                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 1                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 42                                      | M   | 59224460  | vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop                                                                                                                     | kus | 1,000    | 795,00       | 795,00            | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 1                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 43                                      | K   | 895941361 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 290 mm                                                                                                          | kus | 1,000    | 1 030,00     | 1 030,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží středová 290 mm                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Výkres C.3                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 1                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 44                                      | M   | 59224461  | vpust' uliční DN 500 skruží průběžná nízká betonová 500/290x65mm                                                                                                                | kus | 1,000    | 503,00       | 503,00            | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | vpust' uliční DN 500 skruží průběžná nízká betonová 500/290x65mm                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 1                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 45                                      | K   | 895941362 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 590 mm                                                                                                          | kus | 1,000    | 1 430,00     | 1 430,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží středová 590 mm                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Výkres C.3                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 1                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 46                                      | M   | 59224462  | vpust' uliční DN 500 skruží průběžná vysoká betonová 500/590x65mm                                                                                                               | kus | 1,000    | 794,00       | 794,00            | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | vpust' uliční DN 500 skruží průběžná vysoká betonová 500/590x65mm                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 1                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 11                                      | K   | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg                                                                                                       | kus | 1,000    | 237,00       | 237,00            | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Výkres C.4.b - Bourání starých vpustí                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 1                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 47                                      | K   | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                                                              | kus | 1,000    | 1 670,00     | 1 670,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Výkres C.3                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 1                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 48                                      | M   | 59223871  | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm                                                                                                                  | kus | 1,000    | 755,00       | 755,00            | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Výkres C.3                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 1                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 49                                      | M   | 55241040  | mříž litinová 600/40T, 420X620 D400                                                                                                                                             | kus | 1,000    | 7 010,00     | 7 010,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | mříž litinová 600/40T, 420x620 D400                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 1                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |           |                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 366 829,73        |                 |
| 15                                      | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                      | m   | 10,000   | 412,00       | 4 120,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého   |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Výkres C.3                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 10                                                                                                                                                                              |     | 10,000   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                          |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 16                                      | M   | 59217034  | obrubník betonový silniční 1000x150x300mm                                                                                                                                       | m   | 10,200   | 309,00       | 3 151,80          | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | obrubník silniční betonový 1000x150x300mm                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                       |     | 10,200   |              |                   |                 |
| 17                                      | K   | 916231213 | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                    | m   | 200,000  | 352,00       | 70 400,00         | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Výkres C.3                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 25+47+54+37+37                                                                                                                                                                  |     | 200,000  |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                          |     | 200,000  |              |                   |                 |
| 18                                      | M   | 59217016  | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                                                                                                      | m   | 204,000  | 168,00       | 34 272,00         | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 200*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |     | 204,000  |              |                   |                 |
| 28                                      | K   | 919721291 | Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken                                                                                                        | m2  | 326,000  | 407,00       | 132 682,00        | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Výkres D.1.1.2.c - na vyrovnávací vrstvu                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 326                                                                                                                                                                             |     | 326,000  |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                          |     | 326,000  |              |                   |                 |
| 2                                       | K   | 919735111 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm                                                                                                                                  | m   | 22,100   | 89,40        | 1 975,74          | CS ÚRS 2026 01  |
|                                         | PP  |           | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Výkres C.4.b                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 15+7,1                                                                                                                                                                          |     | 22,100   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                          |     | 22,100   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29 | K   | 935112211 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm                                                                                                                                             | m   | 66,000    | 362,00       | 23 892,00         | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatněním spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm                                       |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Výkres D.1.1.2.c, C.3                                                                                                                                                                                                   |     | 66,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 66                                                                                                                                                                                                                      |     | 66,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 66,000    |              |                   |                 |
| 30 | M   | 59227723  | žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm                                                                                                                                         | kus | 199,980   | 132,00       | 26 397,36         | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 66*3,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                               |     | 199,980   |              |                   |                 |
| 31 | K   | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm                                                                                                                                           | m   | 9,000     | 625,00       | 5 625,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 210 mm                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Výkres D.1.1.2.c, C.3 - slepé rameno                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 9                                                                                                                                                                                                                       |     | 9,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 9,000     |              |                   |                 |
| 32 | M   | 59227114  | žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 150mm                                                                                                                                             | m   | 8,000     | 5 070,00     | 40 560,00         | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 150mm                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8                                                                                                                                                                                                                       |     | 8,000     |              |                   |                 |
| 33 | M   | 59227123  | čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 150mm                                                                                                                                  | kus | 2,000     | 1 010,00     | 2 020,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 150mm                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 34 | M   | 59227117  | díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s můstkovým litinovým roštem š 150mm                                                                                                                         | m   | 0,500     | 11 800,00    | 5 900,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s můstkovým litinovým roštem š 150mm                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,5                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,500     |              |                   |                 |
| 35 | M   | 59223076  | vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí 500x200x600                                                                                     | kus | 1,000     | 8 800,00     | 8 800,00          | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí 500x200x600                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 55 | K   | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného                                                                                                                                           | m2  | 331,000   | 1,23         | 407,13            | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného           |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Výkres C.4.b - panely                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 331                                                                                                                                                                                                                     |     | 331,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 331,000   |              |                   |                 |
| 8  | K   | 966008211 | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm                                                                                                                                                | m   | 8,000     | 70,40        | 563,20            | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Výkres C.3 - Slepé rameno                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8                                                                                                                                                                                                                       |     | 8,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 8,000     |              |                   |                 |
| 7  | K   | 966008212 | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm                                                                                                                                       | m   | 67,000    | 90,50        | 6 063,50          | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Výkres C.4.b                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 67                                                                                                                                                                                                                      |     | 67,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 67,000    |              |                   |                 |
| D  | 997 |           | Doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                         |     |           |              | 75 339,36         |                 |
| 53 | K   | 997006512 | Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                                                                                                                                             | t   | 111,460   | 183,00       | 20 397,18         | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 125,70-8,34-5,9                                                                                                                                                                                                         |     | 111,460   |              |                   |                 |
| 54 | K   | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                                                   | t   | 1 003,140 | 14,70        | 14 746,16         | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 125,70-8,34-5,9                                                                                                                                                                                                         |     | 111,460   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 111,46*9 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                              |     | 1 003,140 |              |                   |                 |
| 56 | K   | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01                                                                                                          | t   | 26,735    | 153,00       | 4 090,46          | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,845+1,44+23,45                                                                                                                                                                                                        |     | 26,735    |              |                   |                 |
| 57 | K   | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                              | t   | 44,610    | 352,00       | 15 702,72         | CS ÚRS 2026 01  |
|    | PP  |           | Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 37,99+6,62                                                                                                                                                                                                              |     | 44,610    |              |                   |                 |
| 58 | K   | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                                 | t   | 38,065    | 536,00       | 20 402,84         | CS ÚRS 2026 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |           | Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení<br>asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod<br>kódem 17 03 02 |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 38,065                                                                                                                                          |     | 38,065   |              |                   |                 |
| D  |     | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                     |     |          |              | 9 349,14          |                 |
| 71 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným                                                      | t   | 108,333  | 86,30        | 9 349,14          | CS ÚRS 2026 01  |
| PP |     |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým<br>betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky<br>objektu |     |          |              |                   |                 |
| D  |     | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                     |     |          |              | 96 400,00         |                 |
| D  |     | VRN1      | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce                                                                                                      |     |          |              | 25 000,00         |                 |
| 72 | K   | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                                                                                 | kpl | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2026 01  |
| PP |     |           | Přípravné zeměměřičské práce                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 73 | K   | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                           | pk  | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2026 01  |
| PP |     |           | Zeměměřičské práce před výstavbou                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 74 | K   | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                    | kpl | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2026 01  |
| PP |     |           | Zeměměřičské práce při provádění stavby                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D  |     | VRN3      | Zařízení staveniště                                                                                                                             |     |          |              | 65 000,00         |                 |
| 75 | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                             | kpl | 1,000    | 50 000,00    | 50 000,00         | CS ÚRS 2026 01  |
| PP |     |           | Zařízení staveniště                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 76 | K   | 034303000 | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                  | kpl | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2026 01  |
| PP |     |           | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | DIO                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D  |     | VRN4      | Inženýrská činnost                                                                                                                              |     |          |              | 6 400,00          |                 |
| 77 | K   | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření                                                                                                                        | kpl | 2,000    | 3 200,00     | 6 400,00          | CS ÚRS 2026 01  |
| PP |     |           | Zkoušky a ostatní měření                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zátěžové zkoušky a provedení zkoušky PAU asfaltových<br>směsí                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2                                                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |

AKCE: Oprava povrchů komunikace v Útočišti v Klášterci nad Ohří

| Zhotovitel: BAGROS, s.r.o., Buchovcova 1668/4, Praha 3 |  | 2026   |    |    |        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|--|--------|----|----|--------|----|----|----|
|                                                        |  | květen |    |    | červen |    |    |    |
|                                                        |  | 20     | 21 | 22 | 23     | 24 | 25 | 26 |
| Bourací práce                                          |  |        |    |    |        |    |    |    |
| frézování hlavní komunikace                            |  |        |    |    |        |    |    |    |
| vybourání betonových žlabů                             |  |        |    |    |        |    |    |    |
| odstranění stávajícího krytu slepého ramene            |  |        |    |    |        |    |    |    |
| odstranění betonových žlabů u garáže                   |  |        |    |    |        |    |    |    |
| Nový stav                                              |  |        |    |    |        |    |    |    |
| Hlavní komunikace                                      |  |        |    |    |        |    |    |    |
| osazení nových obrub                                   |  |        |    |    |        |    |    |    |
| osazení odvodňovacích žlabů                            |  |        |    |    |        |    |    |    |
| osazení uliční vpusti                                  |  |        |    |    |        |    |    |    |
| pokládka asfaltových vrstev                            |  |        |    |    |        |    |    |    |
| přeskládání dlažeb a vyrovnání nivelety                |  |        |    |    |        |    |    |    |
| Slepé rameno                                           |  |        |    |    |        |    |    |    |
| osazení obrub                                          |  |        |    |    |        |    |    |    |
| osazení žlabů z polymerbetonu                          |  |        |    |    |        |    |    |    |
| podklad ze štěrkodrti                                  |  |        |    |    |        |    |    |    |
| pokládka asfaltových vrstev                            |  |        |    |    |        |    |    |    |

V Kadani dne 24.3.2026 za Bagros, s.r.o., zpracoval





## POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.  
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 7  
IČO 63998530

Pojistník/pojištěný: BAGROS s. r. o.  
Praha, Buchovcova 1668/4, PSČ 130 00  
IČO/RČ: 26740397

Potvrzujeme tímto, že jsme s pojistníkem/pojištěným uzavřeli pojistnou smlouvu č. 0032767811

Pojištění odpovědnosti sjednané uvedenou pojistnou smlouvou se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v předmětné pojistné smlouvě a příslušných pojistných podmínkách, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s činností uvedenou v předmětné pojistné smlouvě nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývající, a dále pak v souvislosti s dodáním vadného výrobku nebo poskytnutím vadné práce.

Územní rozsah: Česká republika/Evropa

Limit pojistného plnění: 10.000.000,- Kč

Pojistná smlouva je uzavřena na dobu určitou (s automatickou obnovou), s účinností od: 05.09.2025

Toto Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění sjednaný předmětnou pojistnou smlouvou.

V Plzni dne 16.3.2026



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

disponent specialista - upisovatel