

Dodatek č. 1

S M L O U V A O D Í L O

č.: SD/168/2017/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx, fax: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatelů ve věcech technických a organizačních:

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

WALD S s.r.o.

Zastoupené panem Zdeňkem Slámou a paní Milenou Lejznerovou - jednatelem

se sídlem: Jungmannova 621, 432 01 Kadaň

IČO: 28528352

DIČ: CZ28528352

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Milena Lejznerová - jednatelka

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

Zdeněk Sláma - jednatel

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem dodatku č.1. ke smlouvě o dílo jsou méněpráce respektive vícepráce na stavební zakázce:

"Konzervace torza hradby hradu Šumná u Klášterce nad Ohří".

Vícepráce: v průběhu realizace stavebních prací byl zjištěn větší rozsah nesoudržného nadzákladového zdiva, které bylo nutné rozebrat a opětovně dozdíť. Dále bylo při montáži těžkého lešení s ohledem na stav kamenné konstrukce zamítnuto projektantem kotvení lešení do zdiva, a bylo nutné z důvodu zajištění bezpečnosti doplnit boční řadové lešení. Montáž těžkého lešení bylo nutné zajistit specializovanou firmou, toto v rozpočtu nebylo zohledněno.

Méněpráce: odečítají se neprováděné práce dle skutečnosti – očištění zdiva stlačeným vzduchem, založení trávníku ve svahu, zpevnění zbytků původních omítek.

IV. Cena

- 4.1. Cena díla se dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena SoD bez 21% DPH	584 000,00 Kč
DPH 21%	122 640,00 Kč
Cena SoD vč. 21% DPH.....	706 640,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez 21% DPH	50 909,59 Kč
DPH 21%	10 691,01 Kč
Cena Dodatku č.1 vč. 21% DPH.....	61 600,60 Kč
 Cena celkem bez 21% DPH.....	 634 909,59 Kč
DPH 21%	133 331,01 Kč
Cena SoD vč. dodatku č. 1 vč. 21% DPH	768 240,60 Kč

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhopvat změny a dodatky k této smlouvě.
12.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.
Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
12.3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha : Rozpočet

V Klášterci nad Ohří dne 29.9.2017

V Klášterci nad Ohří dne 29.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štefan Drozd - starosta

.....
Milena Lejznerová - jednatelka

Položkový rozpočet

Zakázka: 20170323 Šumná,hrad,konzervace torza západní hradby

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: WALD S s.r.o.

Jungmannova 621

432 01 Kadaň

IČ: 28528352

DIČ: CZ28528352

Rozpis ceny

Celkem

HSV			552 310,71
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			82 598,88
Ostatní náklady			0,00
Celkem			634 909,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	634 909,59 CZK
Základní DPH	21 %	133 331,01 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **768 240,60 CZK**

Popis rozpočtu: -

Rozpočet řeší:

- konzervaci torza západní hradby
(opravu, přezdění, doplnění řádkového zdiva z kamene)

Rozpočet neřeší:

- odstranění náletové vegetace
(minimální rozsah)
- případné ošetření náletové vegetace prostředkem pro zamezení růstu
(minimální rozsah)
- archeologický dozor a výzkum
(nepředpokládá se, minimální zásah pod úroveň terénu)

Rozpočet je vyhotoven v podrobnosti dle:

- projektu vypracovaného Martinem Volejníkem - 2017/02, stupeň DSP

Výkaz výměr:

- přesnost výměr odpovídá podrobnosti projektové dokumentace
- vzhledem k charakteru akce jsou v rozpočtu výměry orientační
- rozsah a způsob jednotlivých prací se bude upřesňovat na místě při realizaci

Náklady na zařízení staveniště jsou stanoveny orientačně, odborným odhadem, a zohledňují:

- zásobování stavby vodou v mobilních plastových nádržích
- zásobování stavby elektrickou energií z mobilní elektrocentrály
- ohrazení stavby
- zpevněné plochy pro skladování materiálu
- likvidaci staveniště
- a navrácení ploch dotčených stavbou do původního stavu

Zatřídění dle klasifikace JKSO ve smyslu vyhlášky č. 230/2012 Sb: 801 471

Použitá cenová soustava: CS RTS DATA

Struktura údajů a jejich formát: (soupis prací, obsah položek, výkaz výměr...)

sou stanoveny programem RTS Stavitel (dle vyhlášky č. 230/2012 Sb)

Metodika pro zpracování nabídkové ceny:

je předepsána programem RTS Stavitel - vyplní se buňky s modrým pozadím

Formát elektronického soupisu: je Excel (.xlsx) do nějž je exportován z programu RTS Stavitel

Legenda:

P - projektová dokumentace

T - technická zpráva

K - konstrukce

M - montáž, osazení, provedení

D - demontáž, vyjmutí, odstranění, vybourání, rozebrání

OD - dodávka, výroba + dodávka, včetně dopravy na stavbu a ostatních pořizovacích nákladů

H - přesun hmot vnitrostaveništní

OP - spojovací a ochranné prostředky (vztahují se k m3 řeziva)

ND za číselnou nomenklaturou položky - položky pro práce a dodávky

obsahově srovnatelné s položkami databáze RTS,

se s upravenými jednotkovými cenami vzhledem k větší složitosti související památkovým charakterem akce, s provedením mnohých detailů dle původních

tedy i s požadavkem vyšší odborné kvalifikace řemeslníků

.IND, Y.IND, Z.IND za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky

pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS

ES za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky pro atypické práce a dodávky

obsažené v databázi RTS, prováděné a dodávané restaurátory

okud jsou u položek s koncovkou IND a RES zkratky - mtž, dmtž, dod, PH

vedeny v popisu položky, jsou příslušné práce a dodávky zahrnuty do ceny položky!

ZNÁMKA - označení položky, která upřesňuje položky za ní následující,

o položka se neoceňuje !

MOCNÁ - označení pomocné položky, která slouží k výpočtu a kontrole výměr,

o položka se neoceňuje !

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 10

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			13 825,00
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			135 085,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			87 500,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			70 158,40
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 250,00
97	Prorážení otvorů	HSV			174 510,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			56 982,31
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			82 598,88
Cena celkem					634 909,59

Položkový rozpočet

20170323 Šumná,hrad,konzervace torza západní hradby

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
1	Zemní práce	m3	3,50000	280,00	13 825,00	0	0,00015	0	0
174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním - možno použít sut' z výskrabaných spár	m3	3,50000		980,00	0	0	0	0
139601103R00	zasypání odkrytých prostor pod úrovní terénu:3,5 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 ad rozkrytí příčné zdi:4,0*1,0*0,20 ad zasypání odkrytých prostor:3,5-0,8	m3	3,50000 3,50000 0,80000 2,70000	1 115,00	3 902,50	0	0	0	0
162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	3,50000	190,00	665,00	0	0	0	0
162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,50000	145,00	507,50	0	0	0	0
162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4 3*3,5	m3	10,50000 10,50000	130,00	1 365,00	0	0	0	0
160400011RA0	Založení trávníku lučního ve svahu s dodáním osiva zatravnění plochy po zasypání prostor pod úrovní terénu:10,0	m2	5,00000 10,00000	15,00	75,00	0,00003	0,00015	0	0
111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m - ad ochrana koruny zdiva 5,0*1,0 3,5*0,6 2*1,7*0,6 Mezisoučet 20% rezerva:9,14*0,20 Mezisoučet ztrátě 30%:11,0*0,30 zaokrouhleno:15,0-14,268 Nakládání drnu ze skládky - ad ochrana koruny zdiva Vodorovné přemístění drnu do 100 m - ad ochrana koruny zdiva Osázení koruny zdiva drny včetně zalití	m2	15,00000 5,00000 2,10000 2,04000 9,14000 1,82800 1,82800 3,30000 0,73200 15,00000	45,00	675,00	0	0	0	0
167102111R00		m2	15,00000	5,00	75,00	0	0	0	0
162202111R00		m2	15,00000	20,00	300,00	0	0	0	0
18050000XIND		m2	11,00000	480,00	5 280,00	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání				135 085,00		4,21549		2,585

216904212R00	Očištění sličeným vzduchem zdiva a rubu kleneb vnitřní lic: 6,0*2,8+6,0*0,2+4,8*3,0 vnější lic: 5,8*3,8+5,0*2,8 obrys: 17,5*0,96 příčné: 3,5*1,0 1,7*(0,7+0,56+0,7)+0,56*0,7 1,7*(0,6+0,62+0,6)+0,62*0,6 Mezisoučet 10% rezerva: 95,93*0,10 zaokrouhleno: 106,0-105,523	m2	106,00000 32,40000 36,04000 16,80000 3,50000 3,72400 3,46600 95,93000 9,59300 0,47700	0,00	0	0	0	0	0
216904391R00 289POMOCNÁ1	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči Sanovaná licová plocha ad přespárování (žlutá), pomocná položka-neoceňuje se	m2 m2	106,00000 47,00000	14 840,00 0,00	0	0	0	0	0
289201111R00 289472211R00	vnitřní lic: 6,0*0,2+4,8*2,7 vnější lic: 5,6*2,8-4,0*1,1+5,5*0,95+(5,1-1,6)*1,15 příčné: 3,1*0,3 1,7*(0,7+0,7)+0,56*0,7 Mezisoučet 20% rezerva: 38,392*0,20 zaokrouhleno: 47,0-46,0704 Doplňovaná licová plocha (zelená), pomocná položka-neoceňuje se	m2 m2	14,16000 20,53000 0,93000 2,77200 38,39200 7,67840 0,92960 15,00000	0,00	0	0	0	0	0
289472212R00	vnitřní lic: 1,4*0,9 vnější lic: 0,3*0,6 0,2*0,2 0,5*0,4 1,6*1,2 4,5*1,8 Mezisoučet 20% rezerva: 11,7*0,20 zaokrouhleno: 15,0-14,04 Vyklínování uvol. kamenů ve zdivu řádk./kvádrovém hl. spár. 1 vrst. zdiva řádkového akt. maltou hl. 10 cm - vzhled a barevnost přizpůsobit stávajícímu spárování okolního zdiva cca ze 50% opravené plochy: 47,0*0,50	m2 m2	1,26000 0,18000 0,04000 0,20000 1,92000 8,10000 11,70000 2,34000 0,96000	10 340,00 9 987,50	0,00616 0,04343	0,28952 1,02061	0	0	0
289903111R00	hl. spár. 1 vrst. zdiva řádkového akt. maltou hl. 20 cm - vzhled a barevnost přizpůsobit stávajícímu spárování okolního zdiva cca ze 50% opravené plochy: 47,0*0,50 Vyškrabání a vyčištění spár >3cm zdiva řádk <10cm	m2 m2	23,50000 23,50000 23,50000 23,50000	18 095,00 825,00	0,03685	2,04096	0	0,04	0,94

289903112R00	Výkřabání a vyčištění spár >3cm zdiva řádk <20cm	m2	23,50000	1 430,00	33 605,00	0,00039	0,00917	0,07	1,645
289474211R00	Spárování zdiva hl. do 3 cm akt. maltou řádkového	m2	66,00000	180,00	11 880,00	0,01289	0,85074	0	0
	- vzhled a barevnost: přizpůsobit stávajícímu spárování okolního zdiva								
	přesparování líc dopřítvaného zdiva:								
	vnitřní líc: 6,5*0,4+4,4*0,4+5,6*0,4		6,90000						
	1,2*0,3+1,4*1,3+0,5*0,6		2,48000						
	vnější líc: 6,7*0,4+4,4*0,4+6,5*0,4		7,04000						
	4,0*1,1+1,7*1,2+4,5*1,8		14,54000						
	obrys: 17,5*0,96		16,80000						
	příčné: 3,5*1,20		4,20000						
	1,7*(0,56+2*0,15)		1,46200						
	1,7*(0,62+2*0,15)		1,56400						
	Mezisoučet		54,66600						
	20% rezerva: 54,666*0,20		10,93720						
	zaokrouhleno: 86,0-65,6232		0,37680						
289905212R00	Úprava spár zdiva řádkového/kvádr. zdírněním	m2	113,00000	150,00	15 950,00	0	0	0	0
	- vzhled a barevnost: přizpůsobit stávajícímu spárování okolního zdiva								
	47,0+66,0								
3	Svislé a kompletní konstrukce		113,00000						
31120000XIND	Zdění zdiva řádkového z kamene/MVC, mž bez dod kamene	m3	25,00000	3 500,00	87 500,00	67,5	67,5	0	0
	lokální doplňování, dozdivání a zazdivání kamenem na MV nastavenou se zrnitostí a barevností dle malty původní dle původního charakteru zední včetně								
	- lícování								
	- vykřinování širších spár drobnějším kamenem (šibry)								
	- zachování charakteru zříceniny (nepravidelný obrys)								
	- vyspádování koruny k oboum lícům								
	- úpravy lomových ploch zdí tak, aby bylo umožněno rychlé odtékání vody								
	POZNÁMKA:								
	- pro zdění se použije kámen získaný sběrem na místě (viz Výběr a sbírání kamene ručně...)								
	- položka počítá přesun hmot včetně kamene								
	přezdění:								
	uvolněných kamenů v lici ze 30% sanované		2,82000						
	plochy: 47,0*0,30*0,20								
	koruny a lomových ploch:								
	obrys: 17,5*0,96*0,30		5,04000						
	příčné: 3,1*0,6*0,15		0,27900						

941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 2*42,0	m2	84,00000	35,70	2 998,80	0,00109	0,09156	0	0
941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	84,00000						
943955022R00	Montáž lešňové podlahy s příčnicí a podél.,H 20 m ad prostorové lešení: vnější strana:4*(6,5+2*2,5)*2,0 boky:4*2,5*2,0 Mezisoučet	m2	42,00000	41,00	1 722,00	0	0	0	0
		m2	112,00000	24,40	2 732,80	0,01891	1,89392	0	0
943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 2*112,0	m2	92,00000						
			20,00000						
9439555822R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 20 m	m2	112,00000	11,80	2 643,20	0,0004	0,0896	0	0
96	Bourání konstrukcí	m2	224,00000	16,50	1 848,00	0	0	0	0
96202239XIND	Rozebírání zdiva nadzákladového kamenného/MVC, s ohledem na znovupoužití ad přezdění:10,0	m3	15,00000	950,00	14 250,00	2,7	40,5	0	0
97	Prorážení otvorů		10,00000						
979092111R00	Vykližení uhlé suť z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně - sbírání kamenů v okolí torza pro doplnění zdiva 15,0*1,20	m3	18,00000	3 780,00	174 510,00				
979017111R00	Svislé přemístění suť nošením na H do 3,5 m 18,0*2,700	t	18,00000	430,00	20 898,00	0	0	0	0
979087311R00	Vodorovné přemístění suť nošením do 10 m (10,0+18,0)*2,700	t	48,60000						
979087391R00	Příplatek za nošení suť každých dalších 10 m 4*48,60	t	75,60000	180,00	13 608,00	0	0	0	0
979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze suť s očištěním ad přezdění:10,0 ad doplnění:18,0	m3	75,60000	85,00	16 524,00	0	0	0	0
			194,40000	1 980,00	55 440,00	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		28,00000						
998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m 4,216+67,500+0,008+5,468+27,000	t	18,00000		56 982,31		0	0	0
998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m 12,219	t	104,19200	415,00	43 239,68	0	0	0	0
998153132R00	Přesun hmot, zdi a valy zděné, příplatek 1 km 12,219	t	12,21900	451,50	5 516,88	0	0	0	0
998153132R00	Přesun hmot, zdi a valy zděné, příplatek 1 km 12,219	t	12,21900	70,00	7 293,44	0	0	0	0
		t	104,19200	76,30	932,31	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské				0,00		0		0

76280000XIND	Vložení dřevěných kuláčů do kapes po trámech, mříž+dod+PH	m	5,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- vložení dřevěných kuláčů odpovídajícího průměru do kapes po trámech nebo dřevěném lešení při přezdvíhání rozvolněného zdiva (po přezdvžení budou ponechány v kapsách) - včetně dodávky a vnitrostavebního přesunu hmot odhad:5*1,0							
VN	Vedlejší náklady		5,00000					
005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	82 598,88			0
005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	12 000,00			0
005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	15 000,00			0
005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,00000	29 898,88	5 000,00			0
005123010R	Extrémní místo provádění, 30% přírážka k celkové ceně (62305,0-6449,0)*0,30 zaokrouhлено:20700,0-20626,20 nulování:0-20700,0 Mezisoučet soubor:1	Soubor	1,00000	20 700,00	29 898,88			0
					20 700,00			0
			20 626,20000					
			73,80000					
			-20 700,00000					
			1,00000					

26

634 909,59

33