

## DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

č.: SD/280/2025/OVR

"Obnova komunikace ulice V Zátíší v Klášterci nad Ohří"

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

### I.

1.1. Objednatel

#### **MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ**

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo ú

telefon

e-mail:

dále jen „objednatel“

#### **Zástupce objednatelē ve věcech obecních:**

Ing. Štefan Drozd – starosta;

#### **Zástupce objednatelē ve věcech technických a organizačních:**

Vlastimil Dokoupil – vedoucí

Jana Kühnerová – referent C

Petr Vaněk – referent OVR;

1.2. Zhotovitel

#### **HERKUL a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. B 1820

zastoupení: Ing. Šárka Bukovská – předseda představenstva

Bc. Jakub Karel – člen představenstva

jednající na základě plné moci ze dne 14.04.2025, která je přílohou č.4 této smlouvy

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638

DIČ: CZ 25004638

bankovní spojení: UniCredit bank

číslo ú

telefon

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

#### **Zástupce zhotovitelē ve věcech technických a organizačních:**

Ing. Martin Karda

## II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 02.06.2025, ve znění Dodatku č.1 ze dne 15.09.2025 (dále jen „smlouva o dílo“) z důvodu navýšení objemu prací nad rámec smlouvy o dílo dle požadavků objednatele a na základě finančního vyrovnání rozpočtu dle skutečného geodetického zaměření stavby, a to navýšením ceny díla o 269 138,51 Kč bez DPH, (DPH činí 56 519,09 Kč, celkem tedy 325 657,60 Kč s DPH).

2.2. Čl. IV. Cena bod 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

Cena celkem bez 21 % DPH ..... 3 851 809,07 Kč

DPH 21 % ..... 808 879,90 Kč

**Cena celkem vč. 21 % DPH..... 4 660 688,97 Kč**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.“

## III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento Dodatek č. 2 uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č.1: Změnový list stavby

Příloha č.2: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet)


V Klášterci nad Ohří dne 10.10.2025

**Za objednatele:**

.....  
v.z. Ing. Petr Hybner – místostarosta

V Obrnicích dne 10.10.2025

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Šárka Bukovská – předseda představenstva  
Bc. Jakub Karel – člen představenstva

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č.: 2

Datum změny: 06.10.2025

Název stavby:

## "Obnova komunikace ulice V Zátíší v Klášterci nad Ohří"

Zhotovitel:

**Herkul a.s.**

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638, DIČ: CZ25004638

Objednatel:

**Město Klášterec nad Ohří**

nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

Název změny:

Změna provedení prací  
Skutečné zaměření  
stavby

Druh financování

Vlastní

Druh prací:

Vícepráce  
Méněpráce

Stavební oddíly:

1. Zemní práce
2. Pozemní komunikace
3. Ostatní konstrukce a práce, bourání
4. Doprava sutí a vybouraných hmot
- 5.
- 6.

### Specifikace změn:

#### Změna č.1

##### Vybourání stáv. poškozeného chodníku ze zámkové dlažby

*Popis změny / Zdůvodnění:*

Stávající chodník vedoucí z ul. Lesní byl již silně poškozen včetně obrub, které místy i chyběly. Na požadavek objednatele bude tento chodník vybourán, budou osazeny nové silniční obruby, doplněny konstrukce a položen nový asf. povrch. Vícepráce nad rámec SoD.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce v hodnotě: 92 877,83 Kč

Méněpráce v hodnotě: 0,00 Kč

**Hodnota změny: 92 877,83 Kč**

**Dopad na termín: 0 dní**

#### Změna č.2

##### Nové silniční obruby

*Popis změny / Zdůvodnění:*

Současně s nově vybudovaným chodníkem (změna č.1) budou také na protilehlé straně komunikace vyměněny dožilé silniční obruby. Vícepráce nad rámec SoD - požadavek objednatele.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce v hodnotě: 41 100,75 Kč

Méněpráce v hodnotě: 0,00 Kč

**Hodnota změny: 41 100,75 Kč**

**Dopad na termín: 0 dní**

#### Změna č.3

##### Zpevněná plocha

*Popis změny / Zdůvodnění:*

V zeleni bude vybudována zpevněná plocha pro umístění kontejnerů na odpad. Požadavek objednatele nad rámec SoD.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce v hodnotě: 18 090,54 Kč

Méněpráce v hodnotě: 0,00 Kč  
Hodnota změny: 18 090,54 Kč  
Dopad na termín: 0 dní

#### Změna č.4

##### **Nové silniční obruby + úprava terénu**

*Popis změny / Zdůvodnění:*

V zadní části ul. V Zátíší vedle komunikace byl po vyčištění krajnice úsek poničených silničních obrub, které byly zarostlé v náletech a neudržované zeleni. Na požadavek objednatele byly tyto obruby vyměněny za nové a zároveň provedeno vyčištění krajnice a přilehlé plochy zeleně od náletů a plevelů. Navezení nové zeminy a nově založen trávník. Práce nad rámec SoD.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce v hodnotě: 56 808,72 Kč  
Méněpráce v hodnotě: 0,00 Kč  
Hodnota změny: 56 808,72 Kč  
Dopad na termín: 0 dní

#### Změna č.5

##### **Záměna silničních obrub stojatých za snížené**

*Popis změny / Zdůvodnění:*

Po odstranění stávajících asfaltových povrchů v chodnících bylo vzhledem k různým výškovým poměrům u jednotlivých vjezdů z komunikace na soukromé pozemky občanů dohodnuto, že stojaté silniční obruby budou vždy v celé délce vjezdů nahrazeny za obruby snížené a nově vybudovaný chodník tak povede v jedné výškové niveletě po celé jeho délce.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce v hodnotě: 17 098,00 Kč  
Méněpráce v hodnotě: -19 920,00 Kč  
Hodnota změny: -2 822,00 Kč  
Dopad na termín: 0 dní

#### Změna č.6

##### **Obruby sadové - oddělení soukromých pozemků**

*Popis změny / Zdůvodnění:*

Nově vybudovaný chodník v některých místech navazuje na stávající zpevněné plochy ze zámkové dlažby majitelů přilehlých objektů. Tyto musely být částečně rozebrány a nové napojení chodníku a přilehlých pozemků odděleno sadovou obrubou 1000x80x250. Práce nad rámec SoD.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce v hodnotě: 24 047,50 Kč  
Méněpráce v hodnotě: 0,00 Kč  
Hodnota změny: 24 047,50 Kč  
Dopad na termín: 0 dní

#### Změna č.7

##### **Asfalové povrchy**

*Popis změny / Zdůvodnění:*

V rámci koordinace staveb fi T-Mobile prováděla pokládka a uložení optického kabelu v některých plochách chodníků a komunikace. Tyto plochy jsou odečteny z celkové výměry bourání a nové pokládky asf. povrchů. Náklady budou uhrazeny fi. T - Mobile, která měla v podmínkách, že uvede komunikace a chodníky do původního stavu. Jedná se o -162,5m2 z výměry komunikací a 624,00m2 z výměry chodníků.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce v hodnotě: 0,00 Kč  
Méněpráce v hodnotě: -230 853,60 Kč  
Hodnota změny: -230 853,60 Kč  
Dopad na termín: 0 dní

**Změna č.8****Vyrovnaní ploch chodníků***Popis změny / Zdůvodnění:*

Po vybourání stávajících silničních obrub došlo vzhledem tomu, že obruby byly uloženy do velkého beton. lože i k poškození části konstrukčních vrstev v chodnících, které musely být doplněny novou vrstvou stmelenou cementem (KSC), jako podklad pro nové asfaltové povrchy. Nepředvídatelné práce nad rámec SoD.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce v hodnotě: 141 375,00 Kč

Méněpráce v hodnotě: 0,00 Kč

**Hodnota změny: 141 375,00 Kč**

**Dopad na termín: 0 dní**

**Změna č.9****Finanční vyrovnaní rozpočtu dle skutečného, geodetického zaměření stavby***Popis změny / Zdůvodnění:*

Po provedení stavby bylo geodetem zaměřeno skutečné provedení výměr stavby, podle kterého je následně provedeno finanční vypořádání realizované stavby.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce v hodnotě: 679 719,13 Kč

Méněpráce v hodnotě: -551 205,36 Kč

**Hodnota změny: 128 513,77 Kč**

**Dopad na termín: 0 dní**

**Změny jsou podřazeny pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.**


Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.

Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 6 jsou splněny.

**Dopady:**

do projektové dokumentace (ANO/NE):		<b>ANO: rozpočet</b>		
do časového plánu (ANO/NE):		<b>NE</b>		<b>0 dní</b>
		Termín dokončení po změně:		<b>10.10.2025</b>
do ceny:	Vícepráce: (Kč bez DPH)	<b>1 071 117,47 Kč</b>	Bilance CELKEM: (Kč bez DPH)	<b>269 138,51 Kč</b>
	Méněpráce: (Kč bez DPH)	<b>-801 978,96 Kč</b>		
Konečná celková cena veřejné zakázky po změně:			bez DPH	<b>3 851 809,07 Kč</b>
			DPH 21%	<b>808 879,90 Kč</b>
			vč. DPH	<b>4 660 688,97 Kč</b>

**Za zhotovitele:**

<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Datum:</i>	<i>Podpis:</i>
Ing. Šárka Bukovská	06.10.2025	
	06.10.2025	

**Za objednatele:**

<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Datum:</i>	<i>Podpis:</i>
Vlastimil Dokoupil	06.10.2025	
Petr Vaněk	06.10.2025	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 189/2025  
Stavba: Klášterec n.O. - Komunikace V Zátíší

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 12. 5. 2025

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>269 138,51</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>269 138,51</b>		<b>56 519,09</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>325 657,60</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>		<b>Zpracovatel</b>	
-------------------	--	--------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
---------------------	--	-------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 189/2025

**Stavba:** Klášterec n.O. - Komunikace V Zátíší

Místo: Datum: 12. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>269 138,51</b>	<b>325 657,60</b>
<b>1</b>	<b>Změnové listy</b>	269 138,51	325 657,60
1.1	Změnový list č. 1	269 138,51	325 657,60
1	Vybourání stáv. chodníku včetně obrub, nové obruby + asfalty	92 877,83	112 382,17
2	Nové silniční obruby	41 100,75	49 731,91
3	Zpevněná plocha - zámková plocha	18 090,54	21 889,55
4	Nové silniční obruby + terenní úpravy	56 808,72	68 738,55
5	Záměna silničních obrub za snížené	-2 822,00	-3 414,62
6	Obruby sadové (u vjezdy zajištění stáv. dlažeb)	24 047,50	29 097,48
7	Asfaltové plochy chodníků vč. vybourání + překopy komunikace	-230 853,60	-279 332,86
8	Vyrovnání ploch chodníků (KSC)	141 375,00	171 063,75
9	Finanční vyrovnání rozpočtu dle skutečného, geodetického zaměření stavby	128 513,77	155 501,66

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klášteřec n.O. - Komunikace V Zátíší

Objekt:

1 - Změnové listy

Soupis:

1.1 - Změnový list č. 1

Úroveň 3:

## a) - Vybourání stáv. chodníku včetně obrub, nové obruby + asfalty

Místo:

Datum: 12. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**92 877,83**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				92 877,83
D	1		Zemní práce				12 769,80
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	90,000	111,00	9 990,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123</a>							
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	60,000	46,33	2 779,80
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111</a>							
D	5		Komunikace pozemní				35 730,00
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	90,000	397,00	35 730,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144111</a>							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 280,60
4	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	428,01	25 680,60
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213</a>							
5	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	60,000	120,00	7 200,00
VV 58,8235294117647*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 60,000							
3	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	60,000	40,00	2 400,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735111</a>							
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				9 097,43
10	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	35,700	234,83	8 383,43
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551</a>							
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	178,500	2,00	357,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559</a>							
VV 35,700*5 "Přepočtené koeficientem množství 178,500							
9	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	35,700	10,00	357,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861</a>							

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klášterec n.O. - Komunikace V Zátíší

Objekt:

1 - Změnové listy

Soupis:

1.1 - Změnový list č. 1

Úroveň 3:

**b) - Nové silniční obruby**

Místo:

Datum: 12. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**41 100,75**

D HSV Práce a dodávky HSV 41 100,75

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 100,75

1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,000	428,01	32 100,75
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/916131213](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213)

2	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	75,000	120,00	9 000,00
---	---	----------	---	---	--------	--------	----------

VV 73,5294117647059\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

75,000

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klášteřec n.O. - Komunikace V Zátíší

Objekt:

1 - Změnové listy

Soupis:

1.1 - Změnový list č. 1

Úroveň 3:

**c) - Zpevněná plocha - zámková plocha**

Místo:

Datum: 12. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**18 090,54**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 090,54
D	1		Zemní práce				2 509,38
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,800	177,00	318,60
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122151101</a>			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,800	302,00	543,60
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117</a>			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,000	22,50	202,50
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119</a>			
			VV	1,8*5 "Přepočteno koeficientem množství	9,000		
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,800	169,00	304,20
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101</a>			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,240	352,00	1 140,48
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231</a>			
			VV	1,8*1,8 "Přepočteno koeficientem množství	3,240		
D	5		Komunikace pozemní				11 709,00
2	K	564861011	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	9,000	310,00	2 790,00
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011</a>			
3	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	489,00	4 401,00
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211210</a>			
4	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	9,000	502,00	4 518,00
			VV	8,7378640776699*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	9,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 872,16
5	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	9,000	265,00	2 385,00
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231212</a>			
6	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	9,180	162,00	1 487,16
			VV	9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	9,180		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klášteřec n.O. - Komunikace V Zátíší

Objekt:

1 - Změnové listy

Soupis:

1.1 - Změnový list č. 1

Úroveň 3:

**d) - Nové silniční obruby + terenní úpravy**

Místo:

Datum: 12. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**56 808,72**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				56 808,72
D	1		Zemní práce				34 888,32
3	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	177,00	1 593,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122151101</a>				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,000	302,00	2 718,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117</a>				
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	45,000	22,50	1 012,50
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119</a>				
			VV 9*5 "Přepočteno koeficientem množství		45,000		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,000	169,00	1 521,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101</a>				
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	16,200	352,00	5 702,40
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231</a>				
			VV 9*1,8 "Přepočteno koeficientem množství		16,200		
8	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	60,000	91,70	5 502,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003</a>				
9	M	10364101	zemina pro terenní úpravy - ornice	t	16,200	944,00	15 292,80
			VV 60*0,15*1,8		16,200		
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	25,70	1 542,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131</a>				
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,042	110,00	4,62
			VV 60*0,035 "Přepočtené koeficientem množství		2,100		
			VV 2,1*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,042		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 920,40
1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	428,01	17 120,40
2	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	40,000	120,00	4 800,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klášterec n.O. - Komunikace V Zátíší

Objekt:

1 - Změnové listy

Soupis:

1.1 - Změnový list č. 1

Úroveň 3:

**e) - Záměna silničních obrub za snížené**

Místo:

Datum: 12. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-2 822,00**

D HSV Práce a dodávky HSV -2 822,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 822,00

1	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-166,000	120,00	-19 920,00
2	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	166,000	103,00	17 098,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kláštorec n.O. - Komunikace V Zátíší

Objekt:

1 - Změnové listy

Soupis:

1.1 - Změnový list č. 1

Úroveň 3:

**f) - Obruby sadové (u vjezdy zajištění stáv. dlažeb)**

Místo:

Datum: 12. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**24 047,50**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 047,50
D	1		Zemní práce				2 775,00
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	25,000	111,00	2 775,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123</a>							
D	5		Komunikace pozemní				8 350,00
3	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	25,000	334,00	8 350,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211263">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211263</a>							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 922,50
4	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	25,000	265,00	6 625,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231212</a>							
5	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	25,000	162,00	4 050,00
VV 24,5098039215686*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,000							
2	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	25,000	89,90	2 247,50
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451</a>							

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klášteřec n.O. - Komunikace V Zátíší

Objekt:

1 - Změnové listy

Soupis:

1.1 - Změnový list č. 1

Úroveň 3:

## g) - Asfaltové plochy chodníků vč. vybourání + překopy komunikace

Místo:

Datum: 12. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-230 853,60**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-230 853,60
D	1		Zemní práce				-16 456,38
1	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-624,000	23,00	-14 352,00
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107241</a>			
2	K	113154553	Frézování živičného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	-162,500	12,95	-2 104,38
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154553">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154553</a>			
D	5		Komunikace pozemní				-193 253,19
3	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-624,000	248,06	-154 789,44
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577133111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577133111</a>			
4	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-162,500	236,70	-38 463,75
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144121</a>			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				-21 144,03
5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-79,840	234,83	-18 748,83
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551</a>			
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-399,200	2,00	-798,40
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559</a>			
			VV	-79,840*5 "Přepočtené koeficientem množství			
					-399,200		
7	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-79,840	20,00	-1 596,80
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875</a>			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klášterec n.O. - Komunikace V Zátíší

Objekt:

1 - Změnové listy

Soupis:

1.1 - Změnový list č. 1

Úroveň 3:

**h) - Vyrovnání ploch chodníků (KSC)**

Místo:

Datum: 12. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**141 375,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 141 375,00

D 5 Komunikace pozemní 141 375,00

1	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	375,000	377,00	141 375,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/567122111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567122111)

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klášteřec n.O. - Komunikace V Zátíší

Objekt:

1 - Změnové listy

Soupis:

1.1 - Změnový list č. 1

Úroveň 3:

**i) - Finanční vyrovnání rozpočtu dle skutečného, geodetického zaměření stavby**

Místo:

Datum: 12. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**128 513,77**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				128 513,77
D	1		Zemní práce				-22 974,98
1	K	113154553	Frézování živičného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	-1 774,130	12,95	-22 974,98
D	5		Komunikace pozemní				-22 545,40
2	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	1 750,000	238,06	416 605,00
3	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	-1 774,130	10,83	-19 213,83
4	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-1 774,130	236,70	-419 936,57
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				242 100,00
5	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	18,000	11 900,00	214 200,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132122</a>				
6	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	9,000	1 500,00	13 500,00
7	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	16,000	900,00	14 400,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-12 863,10
8	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	428,01	5 564,13
9	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-163,000	120,00	-19 560,00
10	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	150,000	103,00	15 450,00
11	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	-1 774,130	8,07	-14 317,23
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				-55 202,75
12	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	-208,446	234,83	-48 949,37
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	-1 042,230	2,00	-2 084,46
VV			-208,446*5 "Přepočtené koeficientem množství		-1 042,230		
VV			Součet		-1 042,230		
14	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-208,446	20,00	-4 168,92