Číslo smlouvy Zhotovitele: S22-030
Číslo smlouvy Objednatele: SD/170/2022/OVR

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:


Rekonstrukce ul. Pod Stadionem v Klášterci nad Ohří

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

Město Klášterec nad Ohří
se sídlem: nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Zastoupení: Ing. Štefan Drozd, starosta
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Štefan Drozd – starosta

- ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR

Jana Kühnerová – referent OVR

Petr Vaněk – referent OVR

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

IČO: 00261939
DIČ: CZ00261939 (neplátce DPH)
dále jen „**Objednatel**“

a

Silnice Topolany a.s.
se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
Zastoupení: Bc. Marek Volák, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Bc. Marek Volák, předseda představenstva

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:

IČO: 05758734
DIČ: CZ05758734
dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**Smluvní strany**“

II.
Základní ustanovení

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele, na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem **„Rekonstrukce ul. Pod Stadionem v Klášterci nad Ohří“** za podmínek této smlouvy o dílo, rekonstrukci budovy. Rozsah předmětu díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
   Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují, že:
   a) Údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.
   b) Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na výběr dodavatele v rámci podlimitní veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (tzn. s platným elektronickým podpisem, popř. prostřednictvím datové schránky) bez prodlení druhé smluvní straně, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne vzniku takové změny.
   a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
   b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
   c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
3. Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků a poddodavatelů Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši nabídkové ceny v úrovni vč. DPH coby minimálního limitu pojistné částky. Aktuálně platný doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na vyžádání Objednateli předložit kdykoli v průběhu realizace plnění. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že:
   4.1. je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
   4.2. se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
   4.3. jakékoliv změny harmonogramu postupu prací vzniklé v průběhu výstavby budou odsouhlaseny zástupci obou stran ve formě zápisu ve stavebním deníku.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla **„Rekonstrukce ul. Pod Stadionem v Klášterci nad Ohří“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle
   1.1. dokumentace pro provádění stavby, zpracovatele: **Ing. Pavel Adamec**, Sádecká 62, 438 01 Holedeč, IČ0 44538413 a to všech jejich částí a (dále jen „projekt“), které byly součástí zadávacích podmínek a podmínek pro provedení stavby stanovených rozhodnutím o schválení stavebního záměru Odborem dopravy MěÚ v Kadani;
   1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení;
   1.3. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektu.
2. Předmět plnění dále tvoří:
   a) zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona o odpadech

b) podrobná průběžná fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD/DVD, apod. dokumentující jednotlivé časové úseky výstavby
c) uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům
d) zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby)
e) doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména:
   - doklady uvedené pod body c), d), f)
   - zápisu o prověření prací zakrytých v průběhu stavby
   - doložení atestů použitých materiálů na stavbě
   - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, geometrické zaměření, geodetické zaměření apod.
   - dokladů stanovených platnými právními normami ke kolaudaci stavby
f) dále dle článku XI. Provádění díla této smlouvy

3. Předmět plnění bude proveden v rozsahu a podle:
   - projektu
   - položkového rozpočtu – položkového výkazu výměr zpracovaného projektantem a oceněného uchazečem pro investiční náklady (dále jen „rozpočet“)
   - zadávací dokumentace ze dne 15. 12. 2021, resp. zadávacích podmínek
   - nabídky Zhotovitele, předložené v rámci specifikovaného zadávacího řízení (dále jen „nabídka“)
4. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

IV.
Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

V.
Místo plnění

1. Místem realizace díla je město Klášterec nad Ohří, ul. Pod Stadionem, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří [665657], blíže viz. projekt (dále jen „staveniště“).

VI.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě dle zadávacích podmínek:

   Převzetí staveniště a zahájení realizace veřejné zakázky:

   do 7 kalendářních dní od písemné výzvy zadavatele, Objednatel písemně vyzve Zhotovitele do 30 kalendářních dní od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy

   Ukončení realizace a předání a převzetí díla:

   do 150 kalendářních dní od převzetí staveniště

   Vyklizení staveniště:

   do 7 kalendářních dní od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle

časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 7mi kalendářních dní ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem a Objednatel je povinen dříve provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel oznámit písemně Zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
6. V případě prodloužení termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
7. Pro účely aktualizace podrobného harmonogramu výstavby Objednatel stanoví, že podrobný harmonogram výstavby bude přiměřeným způsobem upraven:
    a) vzniknou-li v průběhu provádění předmětu zakázky překážky na straně zadavatele,
    b) v případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám uvedeným v technologických postupech,
    c) budou-li stavební práce přerušeny z důvodu jiných okolností nezaviněných dodavatelem (např. archeologické nálezy, ekologická břemena nebo vis maior),
    d) v případě dodatečných požadavků zadavatele na stavební úpravy neobsažených v zadávacích podmínkách,
    e) dojde-li v průběhu realizace předmětu zakázky ke změně projektové dokumentace, či ke změně rozsahu zakázky.

VII.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

25 865 560,05 Kč včetně DPH

(slovy: **dvacet pět milionů osm set šedesát pět tisíc pět set šedesát celých 05/100 korun českých**)

bez DPH: 21 376 495,91 Kč

(slovy: **dvacet jeden milion tři sta sedmdesát šest tisíc čtyři sta devadesát pět celých 91/100 korun českých**)

sazba 21 % DPH: 4 489 064,14 Kč

(slovy: **čtyři miliony čtyři sta osmdesát devět tisíc šedesát čtyři celé 14/100 korun českých**)

2. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektu stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na realizaci díla. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, včetně oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, náklady spojené se zvláštním užíváním a uzavírkami obecních komunikací, náklady vytýčení stavebních objektů, a inženýrských sítí oprávněným geodetem, při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s koordinátorem BOZP a dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů k předání dokončené stavby, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena díla zahrnuje i případné geodetické zaměření stavby. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení realizace díla. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1 je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace

celkových nákladů stavby, oceněný Zhotovitelem v rámci zadávacího řízení.

4. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, vyhotovený v listinné podobě.
5. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha, event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.
6. Vícepráce mohou nastat zejména v případě, kdy:
    a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
    b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
    c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
    d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.)
7. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením oboustranně písemně odsouhlaseny změnovým listem, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl před schválením změnového listu.
8. Změna závazku ze smlouvy na zakázku se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
9. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny. Tento změnový list bude předložen a písemně odsouhlasen Objednatelem a technickým dozorem investora (dále jen „TDI“).
10. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě dílčí měsíční fakturace (resp. vždy ke konci kalendářního měsíce realizace plnění zakázky dle termínů ze zadávacích podmínek), na základě soupisů skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených daňových dokladů budou soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené TDI a Objednatelem. Bez těchto soupisů je faktura (daňový doklad) neplatná.
   Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30ti dní od prokazatelného doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
3. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajícího ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací

přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

5. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí).
6. Po odsouhlasení příslušného měsíčního soupisu realizace plnění zakázky Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 pracovních dnů po odsouhlasení.
7. Doručení faktury Zhotovitel provede elektronicky, popř. osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
8. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schváleným projektem stavby a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.
9. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
    a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
    b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
    c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ Zhotovitele;
    d) název, sídlo IČO a DIČ Objednatele;
    e) číslo a datum vystavení faktury;
    f) lhůtu splatnosti faktury;
    g) soupis (resp. soupisy) provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu (resp. zjišťovacích protokolů), bez těchto dokladů je faktura neúplná;
    h) fakturovanou částku bez DPH a sazbu DPH;
    i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
    j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

    Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
    a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem, a to v tištěné podobě nejméně v jednom vyhotovení a v elektronické podobě ve formátu .xls;
    b) „Zjišťovací protokol“ (resp. zjišťovací protokoly), z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
10. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
    a) výslovný název „konečná faktura“,
    b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a sazbu DPH,
    c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a sazbu DPH,
    d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a sazbu DPH.
11. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

IX.
Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektu.
   K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne zjištění vady nebo nedodělku.

X.
Staveniště

1. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací a na základě předávacího protokolu dle čl. VI. bod 3. této smlouvy.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 7mi kalendářních dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla.

XI.
Provádění díla

1. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad a nebezpečí zejména následující práce a činnosti:

1.1. <u>Před zahájením realizace stavby:</u>

1.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), tj.:

- zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji povolení stavby (stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před

povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
- zajistí osazení provizorního dopravního značení dle rozhodnutí;
- zajistí bezproblémový svoz komunálního odpadu;

1.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu realizace stavby;

1.1.3. Objednatel předá Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“);

1.1.4. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelem Zhotoviteli;

1.1.5. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

1.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen ZOV) a harmonogramu postupu prací – výstavby (dále jen HMG) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;

1.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následně jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

1.1.8. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání Objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;

1.2. <u>V průběhu realizace stavby:</u>

1.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel zapíše do stavebního deníku;

1.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, TDI, autorského dozoru, koordinátora BOZP, atd.;

1.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu realizace stavby;

1.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

1.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu realizace stavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chráničeк před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;

1.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby;

1.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;

1.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku;

1.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

1.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektu navržené Objednatelem, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;

1.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle harmonogramu postupu prací a zásad organizace výstavby tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;

1.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektem, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky;

1.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;

1.2.14. zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu;

1.3. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

1.3.1. seznam všech předaných dokladů;

1.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

1.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

1.3.4. dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve dvou vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě zřetelně označenou jako „dokumentace skutečného provedení stavby“ (DSPS).

1.3.5. geometrické a geodetické zaměření dokončené stavby ve dvou vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě

1.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

1.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

1.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;

1.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;

1.3.10. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

2. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, nezbytná součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
5. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech po předchozím písemném oznámení Objednateli, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své

kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli bez zbytečného odkladu.

6. Provádí-li Zhotovitel některé práce pomocí poddodavatelů, jsou tito povinni, na vyžádání Objednatele, doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do 5-ti pracovních dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen poddodavatele na toto oprávnění Objednatele předem upozornit a zajistit jejich součinnost s Objednavatelem.
7. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu inženýringu stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající
8. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků Zhotovitele na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
10. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
11. Zásadní stavební postupy (bednění, betonáže, provedení zpětné úpravy terénu a zajištění (výsadbu) travního porostu vzrostlého po předání stavby, apod.) se Zhotovitel zavazuje doložit technologickým postupem písemně schváleným Objednatelem.
12. Zhotovitel je povinen před povrchovou úpravou kovů doložit Objednateli nátěrový systém ke schválení. Objednatel či jeho zástupce se k tomuto vyjádří nejpozději do 5-ti pracovních dnů.
13. Zhotovitel je povinen, s ohledem na svou kvalifikaci a odbornost, upozornit Objednatele vždy na nesoulad s kvalitou, bezpečností a funkčností zhotovovaného díla oproti požadavkům projektu či Objednatele, a to bez zbytečného odkladu.
14. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
15. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je Zhotovitel po podpisu této smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou zakázku.
16. Objednatel může být při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a stavebním

zákonem. Objednatel i Zhotovitel jsou v tomto případě povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

17. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny K-BOZP.
18. Kontrolní dny
    - Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
    - Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.
    - Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci TDI, Autorského dozoru, K-BOZP a zástupci Zhotovitele.
    - Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
    - Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
    - Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.
    - Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
20. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.
21. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 5 pracovních dní od podpisu smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, případně K-BOZP. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.
22. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení.
23. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektu. Současně se Zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Pokud Zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného vyzvání Objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Porušení těchto povinností tohoto článku smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.
24. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je Objednatel oprávněn i

v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude protokol o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
   - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
   - identifikační údaje stavby podle projektu,
   - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
   - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
   - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
   - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
   - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby (např. zástupce pro věci technické, případně jiná jím písemně pověřená osoba) také zástupce státního stavebního dohledu, příslušné správní úřady a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Objednatel či jím pověřená osoba (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným ve stavebním deníku Zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy a nepovažují se za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklady pro vypracování dodatků a změn smlouvy. Ke změně smlouvy může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po provedení díla a celkovém úklidu staveniště včetně drobných zbytků stavebních materiálů je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán protokol. Tento protokol sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:
   - označení díla,
   - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
   - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
   - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
   - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
   - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá s výhradami či bez výhrad,
   - datum a místo sepsání zápisu,
   - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
   - seznam předané dokumentace,
   - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
   - termín vyklizení staveniště,
   - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. XI. odst. 1.3.1. - 1.3.10 a čl. XI. odst. 2 této smlouvy.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, bude-li vykazovat zjevné vady a nedodělky, což uvede v protokolu společně s konkretizací vytčených vad a nedodělků a stanovením lhůty k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit vytčené vady a nedodělky a teprve poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla bude stranami sepsán protokol o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.
6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel má právo v protokolu o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Protokolu o předání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.
7. Zhotovitel se zavazuje k odstranění vad a nedodělků zjištěných při kolaudaci na vlastní náklady.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektu, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
   Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, tj. bez výhrad.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

5. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).
   V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
   Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 5 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky tím nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
6. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.
Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením, vyčištěním, předáním a převzetím staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000 za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny poddodavatele, který je zároveň jinou osobou dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku provedených bez předchozího oznámení

Objednateli má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

7. V případě porušení bezpečnosti na staveništi dle pokynu K-BOZP má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý případ porušení BOZP.
8. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.
Zajištění závazků za plnění předmětu zakázky

1. Požadavek na zajištění závazků Zhotovitele za řádné provedení díla

1.1 Zajištění závazku za řádné provedení díla ve výši 5 % z výše smluvní ceny vč. DPH předloží Zhotovitel nejpozději do 7mi pracovních dní od podpisu smlouvy, a to formou:
   a) složením peněžní částky na účet zadavatele, nebo
   b) předložením bankovní záruky.

1.2 Nesplnění povinnosti dle odst. 1.1 tohoto článku opravňuje Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a/nebo od smlouvy jednostranně s okamžitou platností odstoupit.

1.3 Objednatel je oprávněn čerpat z poskytnutého zajištění za řádné provedení předmětu smlouvy v případě, kdy:
   a) Zhotovitel neplní předmět zakázky (dílo) v souladu s podmínkami smlouvy dílo, nebo
   b) Zhotovitel neplní termíny provádění předmětu smlouvy podle HMG, nebo
   c) Zhotovitel neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy o dílo povinen.

1.4 V případě zajištění formou bankovní záruky bude její platnost minimálně 1 měsíc od ukončení provádění díla. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy. V případě prodloužení termínu realizace zakázky bude ekvivalentně s prodloužením termínu upravena i délka platnosti bankovní záruky.

1.5 Peněžní částka, popř. bankovní záruka bude neprodleně po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků předmětu plnění veřejné zakázky (dle čl. XIII této smlouvy) vrácena Zhotoviteli.

2. Požadavek na zajištění závazků Zhotovitele za řádné dokončení díla

2.1 Zajištění závazků za řádné dokončení díla formou zádržného ve výši 10 % z výše smluvní ceny vč. DPH se vztahuje na situaci, kdy:
   a) Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu.

2.2 Objednatel je oprávněn čerpat z poskytnutého zajištění za řádné provedení předmětu smlouvy v případě, kdy:
   a) Zhotovitel nedokončí dílo ve stanoveném termínu (popř. upraveném ve znění pozdějších dodatků), nebo
   b) Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve stanoveném termínu.

2.3 Objednatel umožní Zhotoviteli nahradit zádržné bankovní zárukou. Platnost bankovní záruky bude minimálně jeden měsíc po stanoveném dokončení plnění předmětu této smlouvy. V případě prodloužení termínu realizace zakázky bude ekvivalentně s prodloužením termínu upravena i délka platnosti bankovní záruky.

2.4 Objednatel uhradí zadrženou část ceny díla (popř. uvolní bankovní záruku) Zhotoviteli v termínu do 15-ti kalendářních dní po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Požadavek na zajištění závazků Zhotovitele za řádné plnění záručních podmínek

3.1 Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z výše konečné smluvní ceny ve znění případných pozdějších dodatků vč. DPH předloží Zhotovitel nejpozději do 7-mi pracovních dní od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (dle čl. XIII této smlouvy), a to formou:
   a) složením peněžní částky na bankovní účet Objednatele, uvedený v záhlaví této smlouvy nebo
   b) předložením bankovní záruky

3.2 Nesplnění povinnosti dle odst. 3.1 tohoto článku opravňuje Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč

3.3 Objednatel je oprávněn čerpat z poskytnutého zajištění za řádné plnění záručních podmínek v případě, kdy:
   a) Zhotovitel neplní předmět záruční podmínky v souladu s podmínkami smlouvy dílo, nebo
   b) Zhotovitel neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle záručních podmínek smlouvy o dílo povinen.

3.4 V případě zajištění formou bankovní záruky bude její platnost shodná se záruční dobou za jakost předmětu plnění (dle čl. XIV této smlouvy). Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.

3.5 Peněžní částka, popř. bankovní záruka bude neprodleně po ukončení záruční doby za jakost předmětu plnění předmětu smlouvy (do 15-ti kalendářních dní) vrácena Zhotoviteli, výhradně však na základě jeho písemné žádosti.

XVIII.
Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení předmětu plnění, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za vyšší moc nejsou považovány nepříznivé klimatické podmínky.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.
Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy jednostranně odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
   a) Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu.

b) Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektu a stavebního povolení.
c) Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, TDI a K-BOZP.
d) Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou, právními přepisy, technickými normami či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
e) Dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí Zhotovitele,
f) Bude-li zjištěno, že Zhotovitel je v úpadku, nebo v likvidaci.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
4. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně v souladu s touto smlouvou. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu.
5. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva ruší od počátku, smluvní strany si výslovně ujednaly, že v tomto případě Objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí Zhotoviteli peněžitou částku ve výši odpovídající plnění předmětu této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. o co se Objednatel obohatil.
6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
7. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
8. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
9. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s TDI a K-BOZP.
10. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
11. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní, a to desátým dnem po jejich odeslání.
13. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.

14. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
15. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí lhůta nejpozději do 7-mi dnů ode dne vzniku právní skutečnosti, resp. ode dne, kdy se smluvní strana o právní skutečnosti dozvěděla. Pod pojmem „opakovaně“ se rozumí v případě porušení povinností nejméně dva případy porušení takových povinností; v případě požadavku na zaslání opakované výzvy se požaduje zaslání nejméně dvou výzev.
16. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat primárně osobním doručením, doručením prostřednictvím datové schránky smluvní strany nebo prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeně na adresu sídla smluvní strany, pokud ve smlouvě není dohodnut jiný způsob komunikace.

XX.

Závěrečná ujednání


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Veškeré dodatky, přílohy a případná vedlejší ujednání vyžadují písemnou formu a musí být vyhotovena v listinné podobě.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
   Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby
   Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele Objednatele v souladu s příslušnou legislativou. Příslušné uveřejnění zajistí Objednatel.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Klášterce nad Ohří č. RM/2184/71/2022 ze dne 13. 4. 2022.

V Klášterci nad Ohří dne dle data el. podpisu

za Objednatele:

V Chomutově dne dle data el. podpisu


za Zhotovitele:



Rekonstrukce ul. Pod Stadionem v Klášterci nad Ohří

součtová rekapitulace

		cena celkem bez DPH	DPH	cena celkem vč. DPH
1	SO 101 Komunikace - I.etapa - uznatelné náklady	19 249 926,31	4 042 484,52	23 292 410,83
2	SO 101 Komunikace - I.etapa - neuznatelné náklady	365 500,00	76 755,00	442 255,00
3	SO 103 Veřejné osvětlení - I.etapa - uznatelné náklady	1 702 602,60	357 546,55	2 060 149,15
4	SO 103 Veřejné osvětlení - I.etapa - neuznatelné náklady	58 467,00	12 278,07	70 745,07
	CELKEM	**21 376 495,91**	4 489 064,14	25 865 560,05



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka
APRO-2019/09 - I	**Regenerace lokality v Klášterci nad Ohří - I ETAPA - uznatelné náklady - aktualizace - 2022**

Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	12.06.2019
Rok	2019	Datum dokončení	
Typ Firmy	**Název**	**Kontaktní osoba**	**Telefon**
Význam (funkce)	**Jméno**		
Zpracovatel			

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 101-1	I. etapa - ul. Pod stadionem		

Celkem (bez DPH)	19 249 926
DPH	4 042 485
DPH 21 % ze základny: 19 249 926	4 042 485
Celkem (včetně DPH)	**23 292 411**

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis: 	Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

Regenerace lokality v Klášterci nad Ohří - I ETAPA - uznatelné náklady - aktualizace - 2022

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 101-1: I. etapa - ul. Pod stadionem	**19 249 926**	**4 042 485**	**23 292 411**
001: Zemní práce	7 312 184	1 535 559	8 847 742
002: Základy	38 932	8 176	47 108
003: Svislé konstrukce	94 931	19 936	114 867
004: Vodorovné konstrukce	9 295	1 952	11 247
005: Komunikace	6 844 678	1 437 382	8 282 060
008: Vedení dálková a přípojná	181 722	38 162	219 884
009: Ostatní konstrukce a práce	2 110 051	443 111	2 553 162
099: Přesun hmot HSV	1 953 412	410 217	2 363 629
767: Konstrukce zámečnické	704 721	147 991	852 712
Celkem (bez DPH)	**19 249 926**		
DPH	**4 042 485**		
DPH 21 % ze základny: 19 249 926	4 042 485		
Celkem (včetně DPH)	**23 292 411**		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			SO 101-1: I. etapa - ul. Pod stadionem				**19 249 926**		
			001: Zemní práce				**7 312 184**		
1.	SP	113154331	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 595,0	14,50	37 628		22-I
			Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 30 mm						
			Výkaz výměr: Obrusná vrstva ZAS-T3, 30 mm		–				
			2595		**2 595,0**				
					–				
2.	SP	113154331	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 595,0	14,50	37 628		22-I
			Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 30 mm						
			Výkaz výměr: podkladní vrstva ZAS-T2, 20 mm		–				
			2595		**2 595,0**				
					–				
3.	SP	113154332	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 595,0	20,00	51 900		22-I
			Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm						
			Výkaz výměr: Ložní vrstva ZAS-T1, 40 mm ZAS-T2		–				
			2595		**2 595,0**				
					–				
4.	SP	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	759,0	47,00	35 673		22-I
			Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 5(						
			Výkaz výměr: Vybourání asfaltových ploch a asf.chodníků tl. 114 mm		–				
			759		**759,0**				
5.	SP	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	2 060,24	100,00	206 024		22-I
			Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3						
			Výkaz výměr: Výkop - podkladní vrstvy st. Vozovky – tl. 340 mm(5159 m2)		–				
			882,3		**882,3**				
			Výkop -rozšíření–voz., park.s. dle nových ploch (rozdíl) tl. 450Mm		–				
			nové vozovky a PS – mínus položka 3 + 6						
			368		**368,0**				
			Výkop podkl. vrstev v ploše CBkrytu pr.tl.360 mm R		–				
			včetně bet.chodníků						
			21,96		**21,96**				
			Výkop podkladních vrstev chodníku - 1123 m3		–				
			dle nového stavu x tl. 0,26 m						
			749,32		**749,32**				
			Nezpevněná cesta ke st. Hřišti		–				
			16*0,15		**2,4**				
			Kačírek 32/63 , tl. 200 mm		–				
			30*0,2		**6,0**				
			přístřešek kontejnery 8 2ks		–				
			8,7*2		**17,4**				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			přístřešek kontejnery 12 1ks		–				
			12,86		**12,86**				
6.	SP	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	61,0	113,00	6 893		22-I
			Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy						
			Výkaz výměr: Vybourání cementobet krytu tl. 80 mm (do 100mm)		–				
			61		**61,0**				
7.	SP	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	634,0	19,50	12 363		22-I
			Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně						
			Výkaz výměr: Vybourání krytu chodníku – dlažba bet. 300/300		–				
			182		**182,0**				
			Vybourání krytu chodníku - dlažba bet. 500/500		–				
			452		**452,0**				
8.	SP	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	1 337,0	25,10	33 559		22-I
			Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně						
			Výkaz výměr: Vybourání krytu chodníku - bet.skl.dl. 60mm		–				
			1337		**1 337,0**				
9.	SP	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	308,0	136,00	41 888		22-I
			Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých						
			Výkaz výměr: Vytrhání obrub žulových (žulové kvádry 15/15/50)		–				
			308		**308,0**				
10.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	331,0	66,60	22 045		22-I
			Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
			Výkaz výměr: Vytrhání obrub silničních		–				
			331		**331,0**				
11.	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1 965,0	47,40	93 141		22-I
			Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						
			Výkaz výměr: Vytrhání obrub záhonových		–				
			1965		**1 965,0**				
12.	SP	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	17 011,0	9,00	153 099		22-I
			Plný popis: Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše						
			Výkaz výměr: Odstranění drnu stávajících travnatých ploch tl.15 cm		–				
			17011		**17 011,0**				
13.	SP	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	434,0	136,00	59 024		22-I
			Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy						
			Výkaz výměr: Vybourání podkladních betonů pod chodníkem 130mm		–				
			434		**434,0**				
14.	SP	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	67,0	27,10	1 816		22-I
			Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2						
			Výkaz výměr: Vybourání bet.skl.dlažby 80mm		–				
			67		**67,0**				
15.	SP	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	3,0	349,00	1 047		22-I
			Plný popis: Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm						
			Výkaz výměr: včetně likvidace		–				
			Odstranění borovic - do obv. 80 cm		–				
			3		**3,0**				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
16.	SP	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,0	1 110,00	3 330		22-I
		Plný popis:	*Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm*						
		Výkaz výměr:	**včetně likvidace**		–				
			3		**3,0**				
17.	SP	111211104	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny při LTM jednotlivé plochy do 30 m2 ručně	m2	24,0	52,60	1 262		22-I
		Plný popis:	*Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jednotlivě do 30 m2*						
		Výkaz výměr:	**Odstranění soliterních keřů**		–				
			24		**24,0**				
18.	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4 625,608	45,00	208 152		22-I
		Plný popis:	*Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3*						
		Výkaz výměr:	**odkopávky**		–				
			2029,98		**2 029,98**				
			drny		–				
			17011*0,15		**2 551,65**				
			rýha napojení vpustí		–				
			26*0,5*0,5		**6,5**				
			vpusti		–				
			0,5*0,5*1*9		**2,25**				
			patky		–				
			0,3*0,6*0,6*46		**4,968**				
			přístřešek kontejnery 8 2ks		–				
			8,7*2		**17,4**				
			přístřešek kontejnery 12 1ks		–				
			12,86		**12,86**				
19.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4 625,608	258,00	1 193 407		22-I
		Plný popis:	*Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálen*						
20.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4 625,608	15,00	69 384		22-I
		Plný popis:	*Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru*						
21.	SP	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8 326,094	190,00	1 581 958		22-I
		Plný popis:	*Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04*						
		Výkaz výměr:	**4625,608*1,8**		**8 326,094**				
					–				
22.	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	6 943,2	24,10	167 331		22-I
		Plný popis:	*Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním*						
		Výkaz výměr:	**2325; vozovky**		**2 325,0**				
			1323; parkovací stání		**1 323,0**				
			2972; chdoníky		**2 972,0**				
			52; chodníky varovné pásy relief		**52,0**				
			177; chodníky pojízdné barevné		**177,0**				
			přístřešek kontejnery 8 2ks		–				
			27*2		**54,0**				
			přístřešek kontejnery 12 1ks		–				
			40,2		**40,2**				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
23.	SP	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,0	1 280,00	16 640		22-I
			Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
			Výkaz výměr: rýha napojení vpustí		–				
			26*1*0,5		**13,0**				
24.	SP	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,968	551,00	6 043		22-I
			Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
			Výkaz výměr: vpusti		–				
			0,5*0,5*1*24		**6,0**				
			patky		–				
			0,3*0,6*0,6*46		**4,968**				
					–				
25.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,5	143,00	930		22-I
			Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
			Výkaz výměr: rýha napojení vpustí		–				
			26*0,5*0,5		**6,5**				
26.	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	17 011,0	4,60	78 251		22-I
			Plný popis: Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5						
27.	SP	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	17 011,0	0,46	7 825		22-I
			Plný popis: Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5						
28.	SP	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	17 011,0	17,25	293 440		22-I
			Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
			Výkaz výměr: 17011		**17 011,0**				
					–				
29.	H	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	4 337,805	525,00	2 277 348		22-I
			Plný popis:						
			Výkaz výměr: 17011*0,15*1,7		**4 337,805**				
					–				
30.	SP	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	17 011,0	16,10	273 877		22-I
			Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
			Výkaz výměr: 17011		**17 011,0**				
					–				
31.	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	255,165	161,00	41 082		22-I
			Plný popis: osivo směs travní parková						
32.	SP	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	183,0	44,85	8 208		22-I
			Plný popis: Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
33.	H	10391100	kůra mulčovací VL	m3	18,3	897,00	16 415		22-I
			Plný popis: kůra mulčovací VL						
34.	SP	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 830,0	44,85	82 076		22-I
			Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3						
			Výkaz výměr: 183*10		**1 830,0**				
35.	SP	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 830,0	38,30	70 089		22-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			Plný popis: Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu						
			Výkaz výměr: Výsadba půdopokryvných keřů bude provedena do trojsponu na vzdálenost cca 50 cm od sebe (min. 10 ks na 1 m2). Záhony (plochy) budou kompletně zamulčované. Při výsadbě bude provedena zálivka (min. 20 l na keř)		–				
			1830		**1 830,0**				
36.	H	026505X0	půdopokryvné keře	kus	1 830,0	24,15	44 195		22-I
			Plný popis: KK						
37.	SP	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	7,0	1 380,00	9 660		22-I
			Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3						
38.	SP	184102117	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	7,0	2 496,00	17 472		22-I
			Plný popis: Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm						
39.	H	02650405	Vysazení stromů - kultivary javoru	kus	6,0	5 635,00	33 810		22-I
			Plný popis:						
40.	H	02650525	Lípa srdčitá	kus	1,0	4 025,31	4 025		22-I
			Plný popis:						
41.	SP	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	21,0	65,80	1 382		22-I
			Plný popis: Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m						
			Výkaz výměr: 3*7		**21,0**				
42.	H	05217108	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m	m3	0,009	1 150 000,00	10 868		22-I
			Plný popis: tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m						
			Výkaz výměr: 21*0,015*0,015*2		**0,009**				
			002: Základy				**38 932**		
43.	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	177,0	21,20	3 752		22-I
			Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m						
			Výkaz výměr: 177; parkovací stání		**177,0**				
44.	H	693110X4	sorpční geotextilie	m2	203,55	135,00	27 479		22-I
			Plný popis:						
45.	SP	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,484	3 100,00	7 700		22-I
			Plný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
			Výkaz výměr: betonové patky pro kotvení kontejnerů 300/300/600		–				
			0,3*0,3*0,6*46		**2,484**				
			003: Svislé konstrukce				**94 931**		
46.	SP	358315115	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy přes 4 m2	m3	29,12	3 260,00	94 931		22-I
			Plný popis: Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu						
			Výkaz výměr: žlab		–				
			Vybourání bet.žlabů - monolit - 0,14 m3/m		–				
			193*0,14		**27,02**				
			vpusti		–				
			Vybourání stávajících UV, prověření funk. jejich napojení		–				
			0,5*0,5*1,2*7		**2,1**				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
					–				
			004: Vodorovné konstrukce				**9 295**		
47.	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,5	1 430,00	9 295		22-I
			Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm						
			Výkaz výměr: rýha napojení vpustí		–				
			26*0,5*0,5		**6,5**				
			005: Komunikace				**6 844 678**		
48.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	5 619,2	200,00	1 123 840		22-I
			Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
			Výkaz výměr: 2325; vozovky		**2 325,0**				
			2971; chdoníky		**2 971,0**				
			52; chodníky varovné pásy relief		**52,0**				
			177; chodníky pojízdné barevné		**177,0**				
			27*2; kontejnery 8 2ks		**54,0**				
			40,2; kontejnery 12 1ks		**40,2**				
					–				
49.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 323,0	150,00	198 450		22-I
			Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
			Výkaz výměr: 1323; parkovací stání		**1 323,0**				
50.	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	3 648,0	254,00	926 592		22-I
			Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
			Výkaz výměr: 2325; vozovky		**2 325,0**				
			1323; parkovací stání		**1 323,0**				
51.	SP	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	2 325,0	372,00	864 900		22-I
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm						
			Výkaz výměr: 2325; vozovky		**2 325,0**				
52.	SP	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	4 650,0	18,00	83 700		22-I
			Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2						
			Výkaz výměr: 2325*2; vozovky		**4 650,0**				
53.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 325,0	283,00	657 975		22-I
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm						
			Výkaz výměr: 2325; vozovky		**2 325,0**				
54.	SP	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	1 323,0	250,00	330 750		22-I
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 r						
			Výkaz výměr: 1323; parkovací stání		**1 323,0**				
55.	H	592460X5	dlažba zatravňovací 130x300 mm tl 80 mm přírodní	m2	1 336,23	481,00	642 727		22-I
			Plný popis:						
56.	SP	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	3 024,0	312,00	943 488		22-I
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením pře						
			Výkaz výměr: 2972; chdoníky		**2 972,0**				
			52; chodníky varovné pásy relief		**52,0**				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
57.	H	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	53,04	421,00	22 330		22-I
		Plný popis:							
58.	H	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	3 001,72	266,00	798 458		22-I
		Plný popis:	*dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní*						
59.	SP	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	177,0	327,00	57 879		22-I
		Plný popis:	*Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením p*						
		Výkaz výměr:	**177; chodníky pojízdné barevné**		**177,0**				
60.	H	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	178,77	320,00	57 206		22-I
		Plný popis:	*dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm barevná*						
61.	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	42,0	408,00	17 136		22-I
		Plný popis:	*Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením p*						
		Výkaz výměr:	**Oddělení PS - bet.skl. dl. 100/200 - barva antracit 25/PS 6 900 ks- 138 m2**		**–**				
			(konstrukce započtena v ploše PS)						
			42		**42,0**				
62.	H	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	42,42	315,00	13 362		22-I
		Plný popis:	*dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná*						
63.	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	16,0	621,00	9 936		22-I
		Plný popis:	*Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého*						
		Výkaz výměr:	**žulová kostka 8/11 – podkl.vrstvy DTTO chodník**		**–**				
			16		**16,0**				
64.	H	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	16,0	716,00	11 456		22-I
		Plný popis:							
65.	SP	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	16,0	203,00	3 248		22-I
		Plný popis:	*Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm*						
		Výkaz výměr:	**Nezpevněná cesta ke st. Hřišti – odval tl.15cm (výkop 15cm)**		**–**				
			16		**16,0**				
66.	SP	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 45 do 50 kg/m2	m2	16,0	40,90	654		22-I
		Plný popis:	*Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 45 do 50 kg/m2*						
		Výkaz výměr:	**Nezpevněná cesta ke st. Hřišti – odval tl.15cm (výkop 15cm)**		**–**				
			16		**16,0**				
67.	SP	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	30,0	570,00	17 100		22-I
		Plný popis:	*Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm*						
		Výkaz výměr:	**Kačírek 32/63 , tl. 150 mm**		**–**				
			30		**30,0**				
68.	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	94,2	408,00	38 434		22-I
		Plný popis:	*Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením p*						
		Výkaz výměr:	**kontejnerová stání 8 2ks**		**–**				
			27*2		**54,0**				
			kontejnerová stání 12 1k		**–**				
			40,2		**40,2**				
					–				
69.	H	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	94,2	266,00	25 057		22-I
		Plný popis:	*dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní*						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			008: Vedení dálková a přípojná				**181 722**		
70.	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	11,0	1 210,00	13 310		22-I
			Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur						
71.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,0	2 150,00	19 350		22-I
			Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu						
72.	SP	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	9,0	2 560,00	23 040		22-I
			Plný popis: Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální						
73.	H	59223852	dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	9,0	521,00	4 689		22-I
			Plný popis: dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm						
74.	H	59223854	skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	9,0	775,00	6 975		22-I
			Plný popis: skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm						
75.	H	59223858	skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm	kus	9,0	745,00	6 705		22-I
			Plný popis: skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm						
76.	H	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	9,0	377,00	3 393		22-I
			Plný popis: koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500						
77.	H	28661787	mříž šachtová dešťová litinová dešťová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	9,0	9 770,00	87 930		22-I
			Plný popis: mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro zatížení 40 t čtverec						
78.	H	59223864	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	9,0	292,00	2 628		22-I
			Plný popis: prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm						
79.	SP	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	26,0	527,00	13 702		22-I
			Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160						
			009: Ostatní konstrukce a práce				**2 110 051**		
80.	SP	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	77,0	110,00	8 470		22-I
			Plný popis: Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě						
			Výkaz výměr: Vybourání schodišť - bet.dl. + podkl.beton		–				
			77		**77,0**				
81.	SP	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	79,0	75,80	5 988		22-I
			Plný popis: Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek						
			Výkaz výměr: Vybourání bet.žlabů – prefa – žlab š=590mm, 2x příložná deska 500/330 mm		–				
			79		**79,0**				
82.	SP	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,0	58,00	116		22-I
			Plný popis: Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol						
			Výkaz výměr: 2		**2,0**				
83.	SP	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	12,0	413,00	4 956		22-I
			Plný popis: Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou						
			Výkaz výměr: 12		**12,0**				
84.	SP	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	13,5	2 870,00	38 745		22-I
			Plný popis: Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
		Výkaz výměr:	**Odstranění bet.zídek 30/50cm**		–				
			90*0,3*0,5		**13,5**				
85.	SP	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	40,0	142,00	5 680		22-I
		Plný popis:	*Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm*						
86.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	989,0	278,00	274 942		22-I
		Plný popis:	*Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého*						
		Výkaz výměr:	**877; Obrubník silniční 15/25**		**877,0**				
			80; Obrubník nájezdový		**80,0**				
			32; Náběhy nájezdových obrubníků		**32,0**				
					–				
87.	H	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	32,0	102,00	3 264		22-I
		Plný popis:	*obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm*						
		Výkaz výměr:	**32; Náběhy nájezdových obrubníků**		**32,0**				
88.	H	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	80,0	313,00	25 040		22-I
		Plný popis:	*obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm*						
		Výkaz výměr:	**80; Obrubník nájezdový**		**80,0**				
89.	H	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	877,0	121,00	106 117		22-I
		Plný popis:	*obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm*						
		Výkaz výměr:	**877; Obrubník silniční 15/25**		**877,0**				
90.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	2 838,5	168,00	476 868		22-I
		Plný popis:	*Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15*						
		Výkaz výměr:	**2244; Obrubník záhonový 5/20 vč.všeho**		**2 244,0**				
			295; Obrubník záhonový 8/25 vč.všeho (rozhraní PS- vozovka)		**295,0**				
			227; Obrubník záhonový 5/25 – stupně schodiště		**227,0**				
			22*2; kontejnerová stání 8 2ks		**44,0**				
			28,5; kontejnerová stání 12 1ks		**28,5**				
					–				
91.	H	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	227,0	61,00	13 847		22-I
		Plný popis:	*obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm*						
		Výkaz výměr:	**227; Obrubník záhonový 5/25 – stupně schodiště**		**227,0**				
92.	H	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	2 316,5	47,00	108 876		22-I
		Plný popis:	*obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm*						
		Výkaz výměr:	**2244; Obrubník záhonový 5/20 vč.všeho**		**2 244,0**				
			22*2; kontejnerová stání 8 2ks		**44,0**				
			28,5; kontejnerová stání 12 1ks		**28,5**				
93.	H	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	295,0	88,00	25 960		22-I
		Plný popis:	*obrubník betonový parkový 100x8x25cm*						
		Výkaz výměr:	**295; Obrubník záhonový 8/25 vč.všeho (rozhraní PS- vozovka)**		**295,0**				
94.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	14,0	240,00	3 360		22-I
		Plný popis:	*Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly*						
		Výkaz výměr:	**1; b2**		**1,0**				
			1; b12		**1,0**				
			1; c2b		**1,0**				
			1; e1		**1,0**				
			2; e2b		**2,0**				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			1; e13		1,0				
			2; p2		2,0				
			2; p4		2,0				
			1; ip4b		1,0				
			2; ip12		2,0				
95.	H	40445510	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 900mm (trojúhelník)	kus	2,0	1 324,00	2 648		22-I
			Plný popis: značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 900mm (trojúhelník)						
			Výkaz výměr: 2; p4		2,0				
96.	H	40445512	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x500mm	kus	7,0	1 189,00	8 323		22-I
			Plný popis: značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x500mm						
			Výkaz výměr: 1; e1		1,0				
			2; e2b		2,0				
			1; e13		1,0				
			2; p2		2,0				
			1; ip4b		1,0				
97.	H	40445517	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám D 700mm	kus	3,0	1 248,00	3 744		22-I
			Plný popis: značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám D 700mm						
			Výkaz výměr: 1; b2		1,0				
			1; b12		1,0				
			1; c2b		1,0				
98.	H	40445519	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm	kus	2,0	1 230,00	2 460		22-I
			Plný popis: značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm						
			Výkaz výměr: 2; ip12		2,0				
99.	H	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	28,0	86,90	2 433		22-I
			Plný popis: svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm						
100.	SP	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,0	397,00	1 588		22-I
			Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
			Výkaz výměr: 2; iz8a		2,0				
			2; iz8b		2,0				
101.	H	40445520	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 1000x1500mm	kus	4,0	3 420,00	13 680		22-I
			Plný popis: značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 1000x1500mm						
			Výkaz výměr: 2; iz8a		2,0				
			2; iz8b		2,0				
102.	H	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	8,0	86,90	695		22-I
			Plný popis: svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm						
103.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	13,0	894,00	11 622		22-I
			Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky						
			Výkaz výměr: 1; b2		1,0				
			1; b12		1,0				
			2; p2		2,0				
			2; p4		2,0				
			1; ip4b		1,0				
			2; ip12		2,0				
			2; iz8a		2,0				
			2; iz8b		2,0				
104.	H	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	13,0	597,00	7 761		22-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			Plný popis: sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm						
105.	H	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	13,0	552,00	7 176		22-I
			Plný popis: patka hliníková pro sloupek D 60 mm						
106.	H	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	13,0	21,20	276		22-I
			Plný popis: víčko plastové na sloupek D 60mm						
107.	SP	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	29,0	384,00	11 136		22-I
			Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní						
			Výkaz výměr: 13; v7		**13,0**				
			2*2*4; vozíčkář		**16,0**				
108.	SP	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	175,5	166,00	29 133		22-I
			Plný popis: Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného						
			Výkaz výměr: oc zábradlí u schodišť (madla + sloupky) pr. 48mm 175,5 m		**–**				
			(1x základ + 2 nátěr barva)						
			175,5		**175,5**				
109.	H	553912X3	zábradlí	kus	175,5	3 984,00	699 192		22-I
			Plný popis:						
			Výkaz výměr: oc zábradlí u schodišť (madla + sloupky) pr. 48mm 175,5 m		**–**				
			(1x základ + 2 nátěr barva)						
			175,5		**175,5**				
					–				
110.	SP	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	92,0	67,10	6 173		22-I
			Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm						
111.	SP	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	92,0	109,00	10 028		22-I
			Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm						
112.	SP	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	85,5	272,00	23 256		22-I
			Plný popis: Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm						
113.	H	59227035	žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm	m	85,5	385,00	32 918		22-I
			Plný popis:						
114.	SP	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	6,0	231,00	1 386		22-I
			Plný popis: Montáž odpadkového koše do betonové patky						
115.	H	X2	Odpadkový koš 50 l - plast, tmavě šedé	kus	6,0	8 500,00	51 000		22-I
			Plný popis:						
116.	SP	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	5,0	739,00	3 695		22-I
			Plný popis: Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny						
117.	H	X3	Lavička - délka latí - 1750 mm, barva latí - teak, barva konstrukce - tmavá šedá RAL 7016	kus	5,0	15 500,00	77 500		22-I
			Plný popis:						
			099: Přesun hmot HSV				**1 953 412**		
118.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11 228,602	65,00	729 859		22-I
			Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
119.	SP	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	11 228,602	25,00	280 715		22-I
			Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m						
120.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1 816,34	53,30	96 811		22-I
			Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
121.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	16 347,06	12,50	204 338		22-I
			Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
122.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 816,34	187,00	339 656		22-I
			Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
123.	SP	9972218X5	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového Nakládání s ZAS dle § 14 odst. 1zákona ve vyhlášce v § 6 / Ložní vrstva ZAS-T1, 40 mm + podkladní vrstva ZAS-T2, 20 mm	t	584,775	150,00	87 716		22-I
			Plný popis:						
			Výkaz výměr: zatřídění dle laboratorního měření ZAS T1, T2		–				
			Ložní vrstva ZAS-T1, 40 mm + podkladní vrstva ZAS-T2, 20 mm		–				
			179,055		**179,055**				
			238,74		**238,74**				
			Vybourání asfaltových ploch a asf.chodníků tl. 114 mm		–				
			166,98		**166,98**				
124.	SP	9972218X6	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového Nakládání s ZAS dle § 14 odst. 1zákona ve vyhlášce v § 6 / Obrusná vrstva ZAS-T3, 30 mm" , určeno k dalšímu zpracování	t	179,055	197,65	35 390		22-I
			Plný popis:						
			Výkaz výměr: zatřídění dle laboratorního měření ZAS T3		–				
			Obrusná vrstva ZAS-T3, 30 mm, určeno k dalšímu zpracování		–				
			179,055		**179,055**				
					–				
125.	SP	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1 052,51	170,00	178 927		22-I
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
			Výkaz výměr: 1883,81		**1 883,81**				
			-831,3		**- 831,3**				
					–				
			767: Konstrukce zámečnické				**704 721**		
126.	SP	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	60,0	287,00	17 220		22-I
			Plný popis: Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg						
127.	SP	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	1 738,506	48,40	84 144		22-I
			Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg						
			Výkaz výměr: přístřešek pro 8 kontejnerů 2ks		–				
			18+399+314+81+201		**1 013,0**				
			140,33*5,17		**725,506**				
128.	H	13010178	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm	t	0,018	51 211,00	902		22-I
			Plný popis: tyč ocelová plochá jakost 11 375 30x4mm						
			Výkaz výměr: kontejnerová stání 8 kontejnerů 2ks		–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			pásek1B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m); (0,075*6*2)*1,05*0,940/1000*2		0,002				
			pásek2B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m); (0,075*6*2*3)*1,05*0,940/1000*2		0,005				
			pásek3B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m); (0,095*4*8)*1,05*0,940/1000*2		0,006				
			pásek4B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m) ;(0,095*4*4)*1,05*0,940/1000*2		0,003				
			pásek5B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m) ;(0,095*4*2)*1,05*0,940/1000*2		0,002				
129.	H	14550220	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 25x25x2mm	t	0,399	70 955,00	28 276		22-I
		Plný popis:	*profil ocelový čtvercový svařovaný 25x25x2mm*						
		Výkaz výměr:	rám boční výplně3A- jackl 25/2mm (1,081kg/m);((1,515+1,515+1,375+1,73+1,73)*8)*1,05*1,081/1000*2		0,143				
			rám čelní výplně4A- jackl 25/2mm (1,081kg/m); ((1,290+1,150+1,336+1,741+2,054)*4)*1,05*1,081/1000*2		0,069				
			rám čelní výplně5A- jackl 25/2mm (1,081kg/m);((1,350+1,354+1,210+2,078+2,078)*2)*1,05*1,081/1000*2		0,037				
			rám střešnívýplně6A- jackl 25/2mm (1,081kg/m);((1,935+1,935+1,515+1,515+1,375)*8)*1,05*1,081/1000*2		0,15				
					–				
130.	H	14550254	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm	t	0,314	66 636,00	20 935		22-I
		Plný popis:	*profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3mm*						
		Výkaz výměr:	sloupek1C- jackl 60/3mm (5,343kg/m); (1,9*4)*1,05*5,343/1000*2		0,085				
			sloupek1D- jackl 60/3mm (5,343kg/m); (2,25*4)*1,05*5,343/1000*2		0,101				
			sloupek2C- jackl 60/3mm (5,343kg/m); (1,9*6)*1,05*5,343/1000*2		0,128				
					–				
131.	H	14550128	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 40x30x2mm	t	0,081	70 091,00	5 648		22-I
		Plný popis:	*profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x2mm*						
		Výkaz výměr:	zarážka- jackl 40/30/2mm (1,931kg/m); (6,3+6,3+3,58+0,98+0,98+2*0,13+0,245*6)*1,05*1,931/1000*2		0,081				
					–				
132.	H	14550154	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm	t	0,201	66 142,00	13 302		22-I
		Plný popis:	*profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x3mm*						
		Výkaz výměr:	oblouk1A- jackl 60/40/3mm (4,383kg/m); (4,370*2)*1,05*4,383/1000*2		0,08				
			oblouk2A- jackl 60/40/3mm (4,383kg/m); (4,370*3)*1,05*4,383/1000*2		0,121				
					–				
133.	H	15952140	plech děrovaný ocelový tl 1,5mm kruh D 5mm tabule	m2	140,333	1 345,00	188 748		22-I
		Plný popis:	*plech děrovaný ocelový tl 1,5mm kruh D 5mm tabule*						
		Výkaz výměr:	plech ocelový válcovaný za studena děrovaný 11321; tvar otvorů kruhový; přesazené; tl. 1,5 mm; rozteč 11 mm; velikost otvorů 8 mm2 5,17kg/m2		–				
			čelo; (2,37*4+2,73*2)*1,20*2		35,856				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			boky ; 2,51*8*1,20*2		**48,192**				
			střecha ; (1,935*1,515)*8*1,20*2		**56,285**				
					–				
134.	H	345715X0	víčko na jekl 60 x 40 mm přístřešek pro 12 kontejnerů 1ks	kus	10,0	55,50	555		22-I
		Plný popis:	*víčko krabic z PH, D 80 mm, hloubka 40 mm*						
135.	SP	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	1 177,799	48,40	57 005		22-I
		Plný popis:	*Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg*						
		Výkaz výměr:	**přístřešek pro 8 kontejnerů 2ks**		–				
			12+273+200+54+141		**680,0**				
			96,286*5,17		**497,799**				
136.	H	13010178	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm	t	0,012	51 211,00	619		22-I
		Plný popis:	*tyč ocelová plochá jakost 11 375 30x4mm*						
		Výkaz výměr:	**kontejnerová stání 12 kontejnerů 1ks**		–				
			pásek1B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m); (0,075*6*2)*1,05*0,940/1000		**0,001**				
			pásek2B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m); (0,075*6*2*5)*1,05*0,940/1000		**0,004**				
			pásek3B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m); (0,095*4*12)*1,05*0,940/1000		**0,005**				
			pásek4B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m) ;(0,095*4*4)*1,05*0,940/1000		**0,002**				
			pásek5B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m) ;(0,095*4*2)*1,05*0,940/1000		**0,001**				
137.	H	14550220	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 25x25x2mm	t	0,273	70 955,00	19 337		22-I
		Plný popis:	*profil ocelový čtvercový svařovaný 25x25x2mm*						
		Výkaz výměr:	**rám boční výplně3A- jackl 25/2mm (1,081kg/m);((1,515+1,515+1,375+1,73+1,73)*12)*1,05*1,081/1000**		**0,107**				
			rám čelní výplně4A- jackl 25/2mm (1,081kg/m); ((1,290+1,150+1,336+1,741+2,054)*4)*1,05*1,081/1000		**0,034**				
			rám čelní výplně5A- jackl 25/2mm (1,081kg/m);((1,350+1,354+1,210+2,078+2,078)*2)*1,05*1,081/1000		**0,018**				
			rám střešnívýplně6A- jackl 25/2mm (1,081kg/m);((1,935+1,935+1,515+1,515+1,375)*12)*1,05*1,081/1000		**0,113**				
					–				
138.	H	14550254	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm	t	0,2	66 636,00	13 309		22-I
		Plný popis:	*profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3mm*						
		Výkaz výměr:	**sloupek1C- jackl 60/3mm (5,343kg/m); (1,9*4)*1,05*5,343/1000**		**0,043**				
			sloupek1D- jackl 60/3mm (5,343kg/m); (2,25*4)*1,05*5,343/1000		**0,05**				
			sloupek2C- jackl 60/3mm (5,343kg/m); (1,9*10)*1,05*5,343/1000		**0,107**				
					–				
139.	H	14550128	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 40x30x2mm	t	0,054	70 091,00	3 819		22-I
		Plný popis:	*profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x2mm*						
		Výkaz výměr:	**zarážka- jackl 40/30/2mm (1,931kg/m);(9,8+9,8+3,58+0,98+0,98+2*0,13+0,245*6)*1,05*1,931/1000**		**0,054**				
					–				
140.	H	14550154	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm	t	0,141	66 142,00	9 311		22-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			Plný popis: *profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x3mm*						
			Výkaz výměr: **oblouk1A- jackl 60/40/3mm (4,383kg/m); (4,370*2)*1,05*4,383/1000**		**0,04**				
			oblouk2A- jackl 60/40/3mm (4,383kg/m); (4,370*5)*1,05*4,383/1000		**0,101**				
					–				
141.	H	15952140	plech děrovaný ocelový tl 1,5mm kruh D 5mm tabule	m2	96,286	1 345,00	129 505		22-I
			Plný popis: *plech děrovaný ocelový tl 1,5mm kruh D 5mm tabule*						
			Výkaz výměr: **plech ocelový válcovaný za studena děrovaný 11321; tvar otvorů kruhový; přesazené; tl. 1,5 mm; rozteč 11 mm; velikost otvorů 8 mm2** **5,17kg/m2**		–				
			čelo; (2,37*4+2,73*2)*1,20		**17,928**				
			boky ; 2,51*12*1,20		**36,144**				
			střecha ; (1,935*1,515)*12*1,20		**42,214**				
					–				
142.	H	345715X0	víčko na jekl 60 x 40 mm přístřešek pro 12 kontejnerů 1ks	kus	14,0	55,50	777		22-I
			Plný popis: *víčko krabic z PH, D 80 mm, hloubka 40 mm*						
143.	B	XZ1	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků	kg	2 916,305	36,40	106 154		Firemní
			Plný popis:						
			Výkaz výměr: **1738,506**		**1 738,506**				
			1177,799		**1 177,799**				
144.	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,683	1 400,00	5 157		22-I
			Plný popis: *Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*						

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka
APRO-2019/10 - I	**Regenerace lokality v Klášterci nad Ohří - I ETAPA - neuznatelné náklady - aktualizace**

Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	13.06.2019
Rok	2019	Datum dokončení	
Typ Firmy	**Název**	**Kontaktní osoba**	**Telefon**
Význam (funkce)	**Jméno**		
Zpracovatel	[redacted]		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 101-1	ul. Pod stadionem		

Celkem (bez DPH)	365 500
DPH	76 755
DPH 21 % ze základny: 365 500	76 755
Celkem (včetně DPH)	**442 255**

Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	[redacted]
Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :	

Poznámka :

Zakázka:

Regenerace lokality v Klášterci nad Ohří - I ETAPA - neuznatelné náklady - aktualizace

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 101-1: ul. Pod stadionem	**365 500**	**76 755**	**442 255**
V09: Ostatní náklady	365 500	76 755	442 255
Celkem (bez DPH)	**365 500**		
DPH	**76 755**		
DPH 21 % ze základny: 365 500	76 755		
Celkem (včetně DPH)	**442 255**		

Zakázka:

Regenerace lokality v Klášterci nad Ohří - I ETAPA - neuznatelné náklady - aktualizace

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			SO 101-1: ul. Pod stadionem				**365 500**		
			V09: Ostatní náklady				**365 500**		
1.	B	X1	Vytýčení stavby	kpl	1,0	115 000,00	115 000		Firemní
			Plný popis:						
2.	B	X2	Vytýčení IS	kpl	1,0	24 500,00	24 500		Firemní
			Plný popis:						
3.	B	X3	projekt skut.provedení	kpl	1,0	30 000,00	30 000		Firemní
			Plný popis:						
4.	B	X4	DIO	kpl	1,0	10 000,00	10 000		Firemní
			Plný popis:						
5.	B	X5	Zařízení staveniště	kpl	1,0	165 000,00	165 000		Firemní
			Plný popis:						
6.	B	X6	Zatěžovací zkoušky	kpl	12,0	1 750,00	21 000		Firemní
			Plný popis:						

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka
APRO-2019/11 - I	**Regenerace lokality v Klášterci nad Ohří - I ETAPA Veřejné osvětlení - uznatelné náklady -**

Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	12.06.2019
Rok	2019	Datum dokončení	


Typ Firmy	**Název**	**Kontaktní osoba**	**Telefon**

Význam (funkce)	**Jméno**
Zpracovatel	Pavel Rajkov

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	**Popis objektu**	**Kód zatřídění**	**Zatřídění**
SO 103 - 1	I ETAPA Pod stadionem Veřejné osvětlení		

Celkem (bez DPH)	1 702 603
DPH	357 547
DPH 21 % ze základny: 1 702 603	357 547
Celkem (včetně DPH)	**2 060 149**

Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	
Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :	

Poznámka :

Zakázka:

Regenerace lokality v Klášterci nad Ohří - I ETAPA Veřejné osvětlení - uznatelné náklady - aktualiza

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 103 - 1: I ETAPA Pod stadionem Veřejné osvětlení	**1 702 603**	**357 547**	**2 060 149**
E001: KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	285 764	60 010	345 774
E002: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	521 961	109 612	631 572
E003: VYTÝČENÍ TRATI	2 208	464	2 672
E004: HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	109 703	23 038	132 740
E005: ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	34 433	7 231	41 664
E007: O OBJEMU DO 2 m3	17 958	3 771	21 730
E008: ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	57 504	12 076	69 580
E009: FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	13 693	2 876	16 569
E010: ÚPRAVA POVRCHU	26 901	5 649	32 550
E012: POVRCHU	6 854	1 439	8 294
E013: Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních	138 368	29 057	167 425
E014: Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti	78 848	16 558	95 406
E015: SLOUPY	337 254	70 823	408 077
E016: DEMONTÁŽE A LIKVIDACE	71 153	14 942	86 095
Celkem (bez DPH)	**1 702 603**		
DPH	**357 547**		
DPH 21 % ze základny: 1 702 603	357 547		
Celkem (včetně DPH)	**2 060 149**		

Zakázka:

Regenerace lokality v Klášterci nad Ohří - I ETAPA Veřejné osvětlení - uznatelné náklady - aktualiza

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			SO 103 - 1: I ETAPA Pod stadionem Veřejné osvětlení				**1 702 603**		
			E001: KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				**285 764**		
1.	B	P3_00001	AYKY-J 4x16 , pevně	m	300,0	444,50	133 350		Firemní
		Plný popis:							
2.	B	P3_00002	AYKY-J 4x25 , pevně	m	317,0	480,80	152 414		Firemní
		Plný popis:							
			E002: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				**521 961**		
3.	B	P3_00003	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	290,0	41,50	12 035		Firemní
		Plný popis:							
4.	B	P3_00004	105 079 Svorka MV nerez f. Rd 8-10mm z.	ks	32,0	1 442,00	46 144		Firemní
		Plný popis:							
5.	B	P3_00005	800 010 Vodič FeZn Rd 10	m	717,0	103,50	74 210		Firemní
		Plný popis:							
6.	B	P3_00006	Svítidlo MARUT M ME 4Ko 730	ks	30,0	8 302,00	249 060		Firemní
		Plný popis:							
7.	B	P3_00007	Svítidlo MARUT S ZP 6Ko 740	ks	2,0	9 620,00	19 240		Firemní
		Plný popis:							
8.	B	P3_00008	LED Solární výstražné sv. VisioWarning 10W	ks	4,0	26 115,00	104 460		Firemní
		Plný popis:							
9.	B	P3_00009	Podružný materiál	kpl	1,0	16 812,00	16 812		Firemní
		Plný popis:							
			E003: VYTÝČENÍ TRATI				**2 208**		
10.	B	P3_00010	Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,6	3 680,00	2 208		Firemní
		Plný popis:							
			E004: HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				**109 703**		
11.	B	P3_00011	Zemina třídy 2, šíře 0mm,hloubka 0mm	m	617,0	177,80	109 703		Firemní
		Plný popis:							
			E005: ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				**34 433**		
12.	B	P3_00012	Zemina třídy 2, šíře 0mm,hloubka 0mm	m	617,0	42,80	26 408		Firemní
		Plný popis:							
13.	B	P3_00013	310 008 EST svorka odlitek Zn Rd 8/Rd 8	ks	32,0	250,80	8 026		Firemní
		Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			E007: O OBJEMU DO 2 m3				**17 958**		
14.	B	P3_00014	Zemina třídy 3,strojně	m3	32,0	561,20	17 958		Firemní
		Plný popis:							
			E008: ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				**57 504**		
15.	B	P3_00015	Z písku a cementu, bez zakrytí, šíře do 100cm,tloušťka 12cm	m	617,0	93,20	57 504		Firemní
		Plný popis:							
			E009: FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				**13 693**		
16.	B	P3_00016	Do šířky 20cm	m	617,0	19,90	12 278		Firemní
		Plný popis:							
17.	B	P3_00017	1225HFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP	m	50,0	28,30	1 415		Firemní
		Plný popis:							
			E010: ÚPRAVA POVRCHU				**26 901**		
18.	B	P3_00018	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	617,0	43,60	26 901		Firemní
		Plný popis:							
			E012: POVRCHU				**6 854**		
19.	B	P3_00019	V zemine třídy 3-4	m3	32,0	214,20	6 854		Firemní
		Plný popis:							
			E013: Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních				**138 368**		
20.	B	P3_00020	do 12 m	ks	32,0	4 324,00	138 368		Firemní
		Plný popis:							
			E014: Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti				**78 848**		
21.	B	P3_00021	do 35 kg	ks	32,0	2 464,00	78 848		Firemní
		Plný popis:							
			E015: SLOUPY				**337 254**		
22.	B	P3_00022	5,082 SLOUP 2st zapuštěný, 3m, 60mm, žár.zinek	ks	32,0	10 005,00	320 160		Firemní
		Plný popis:							
23.	B	P3_00023	Podružný materiál	kpl	1,0	17 094,00	17 094		Firemní
		Plný popis:							
			E016: DEMONTÁŽE A LIKVIDACE				**71 153**		
24.	B	X3	Demontáž lampy VO výška 4m včetně zemních prací a likvidace	kus	10,0	2 020,00	20 200		Firemní
		Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
25.	B	X4	Demontáž lampy VO výška bm včetně zemních prací a likvidace	kus	14,0	2 629,00	36 806		Firemní
		Plný popis:							
26.	B	X5	Demontáž kabelů, včetně zemních prací a likvidace	m	658,0	21,50	14 147		Firemní
		Plný popis:							

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka
APRO-2019/11a - I	**Regenerace lokality v Klášterci nad Ohří - I ETAPA Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady -**

Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	12.06.2019
Rok	2019	Datum dokončení	

Typ Firmy	**Název**	**Kontaktní osoba**	**Telefon**

Význam (funkce)	**Jméno**
Zpracovatel	[redacted]

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	**Popis objektu**	**Kód zatřídění**	**Zatřídění**
SO 103 - 1	I ETAPA Pod stadionem Veřejné osvětlení		

Celkem (bez DPH)	58 467
DPH	12 278
DPH 21 % ze základny: 58 467	12 278
Celkem (včetně DPH)	**70 745**

Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis: [redacted]	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

Regenerace lokality v Klášterci nad Ohří - I ETAPA Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady - aktuali


Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 103 - 1: I ETAPA Pod stadionem Veřejné osvětlení	**58 467**	**12 278**	**70 745**
V09: Ostatní náklady	58 467	12 278	70 745
Celkem (bez DPH)	**58 467**		
DPH	**12 278**		
DPH 21 % ze základny: 58 467	12 278		
Celkem (včetně DPH)	**70 745**		

Zakázka:

Regenerace lokality v Klášterci nad Ohří - I ETAPA Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady - aktuali

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			SO 103 - 1: I ETAPA Pod stadionem Veřejné osvětlení				**58 467**		
			V09: Ostatní náklady				**58 467**		
27.	B	X6	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,0	33 948,00	33 948		Firemní
		Plný popis:							
28.	B	X7	Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2	kpl	1,0	24 519,00	24 519		Firemní
		Plný popis:							

SILNICE TOPOLANY A. S. | NERUDOVA 67/10 | 430 01 CHOMUTOV | CZ
KORESPONDENČNÍ ADRESA: TUŠIMICE 34 | 432 01 KADAŇ
IC: 05758734 | DIČ CZ05758734 | vedeno Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772



Rekonstrukce ulice Pod Stadionem v Klášterci nad Ohří

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ:

	měsíc výstavby	1				2				3					4				5			
	týden výstavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	tis. Kč bez DPH																					
SO 101 -1 : I.etapa - ul. Pod Stadionem																						
Zemní práce	*7 446,05*	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745											
Komunikace pozemní																						
podkladní vrstvy	*2 248,88*							281	281	281	281	281	281	281	281							
krycí vrstvy dlažba	*2 989,22*										427	427	427	427	427	427	427					
krycí vrstvy asfaltobeton	*1 606,58*														268	268	268		268	268	268	
Trubní vedení	*181,72*				61	61	61															
Ostatní konstrukce a práce	*2 110,05*				176	176	176	176	176	176						176	176	176		176	176	176
Přesun sutě	*1 234,00*	137	137	137	137	137	137	137	137	137												
Přesun hmot	*728,71*				40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Konstrukce zámečnické	*704,72*																		176	176	176	176
SO 103 - 1 : I.etapa Pod Stadionem Veřejné osvětlení																						
Demontáže	*71,15*	18	18	18	18																	
Zemní a stavební práce	*262,53*							38	38	38	38	38	38	38								
Elektromontáže	*1 368,92*												152	152	152	152	152	152	152	152	152	
SO 101 -1 : I.etapa - ul. Pod Stadionem neuznatelné náklady																						
Ostatní náklady	*365,50*	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
SO 103 - 1 : I.etapa Pod Stadionem Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady																						
Ostatní náklady	*58,47*	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Prostavěno měsíčně v tis. Kč bez DPH	21 376,50	**3 955,67**				**5 231,28**				**5 710,92**					**3 744,11**				**2 734,52**			
Prostavěno celkem bez DPH		**21 376,50**																				

Funkční zkoušky a revize:

1. Zkoušky hutnění - počet, termín (termín provedení zkoušek, bude upřesněn 1 týden před zahájením):
Statická zatěžovací zkouška zemní pláně (před pokládkou konstrukčních vrstev zepvněných ploch)
Statická zatěžovací zkouška konstrukčních vrstev (před pokládkou finálních povrchů) -

2. Zkoušky trubního vedení - počet, termín (termín provedení zkoušek, bude upřesněn 1 týden před zahájením):
Zkoušky těsnosti potrubí

3. Zkoušky elektrického zařízení - počet, termín (termín provedení zkoušek, bude upřesněn 1 týden před zahájením):
Zkouška funkčnosti el. zařízení vč. revize

pozn.: jednotlivé stavební činnosti v rámci stavebních objektů jsou popsány v položkových rozpočtech.

