SMLOUVA O DÍLO

na akci **"Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni"**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: SD/201/2020/OMH

č. smlouvy zhotovitele: 5002011

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Město Klášterec nad Ohří

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO/DIČ: 00261939/CZ 00261939

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: XXX

telefon: XXX

e-mail: XXX

(dále jen objednatel)

Zástupce objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Štefan Drozd - starosta; tel.: XXX, e-mail: XXX

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Mgr. Emil Sadílek – vedoucí OMH; tel.: XXX; e-mail: XXX

Ing. Ivana Dragomirová – referent OMH; tel.: XXX; e-mail: XXX

1.2. Zhotovitel

Hřiště pod Květinou s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16503

zastoupená jednatelem, Bc. Ivanem Peškem

se sídlem: Chlaponice 34, 397 01 Drhovle u Písku

IČO/DIČ: 28088085/CZ28088085

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: XXX

telefon: XXX

e-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Bc. Ivan Pešek – jednatel; tel.: XXX, e-mail: XXX

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

XXX – ředitel výroby; tel.: XXX, e-mail: XXX

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla:

" Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni " v rozsahu stanoveném:

- specifikací díla, tj. cenovou nabídkou ze dne 18.03.2020 (příloha č. 1),
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a harmonogramem prací (příloha č. 2).

2.2. Smlouva zahrnuje veškeré výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách.

2.3. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě. Zápis ve stavebním deníku nezakládá platnou změnu díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístnění, rozsahu a podoby.

2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplati za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV. této smlouvy.

III. Místo a termín plnění

3.1. **Místem plnění** je lokalita u fotbalového hřiště v Klášterecké Jeseni (WGS 84: 50.3896494N, 13.1335517E), pozemky p.č. 255/19 a 255/23 v k.ú. Klášterecká Jeseň.

3.2. Zhotovitel provede dílo ve sjednané době: doba realizace díla **celkem 14 pracovních dní**

Termín předání a převzetí staveniště: 29.06.2020

Termín zahájení provádění díla zhotovitelem: 29.06.2020

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí objednatelem: do 17.07.2020

Harmonogram postupu prací je Přílohou č. 2 této smlouvy.

3.3. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí informovat objednatele všemi dostupnými prostředky vč. zápisu do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele, a to všemi dostupnými prostředky vč. zápisu do stavebního deníku. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

3.4. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

3.5. Objednatel prohlašuje, že byl proveden řádný průzkum, a podle něj se v místě plnění nenachází žádná síťová vedení, ani jiné překážky bránící řádnému provedení díla.

Objednatel odpovídá za škody a nese odpovědnost v případě narušení inženýrských sítí a podzemních vedení a dalších překážek.

IV. Cena

4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

Cena celkem bez 21% DPH .....189.216,00 Kč

DPH 21% ..... …… 39.735,36 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH ..... … **228.951,36 Kč**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena díla zahrnuje veškeré předvídané a nepředvídané činnosti a náklady zhotovitele, včetně víceprací.

4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.

5.2. Právo na úhradu ceny díla vzniká zhotoviteli řádným předáním a převzetím díla a na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura), která bude doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli.

5.3. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí díla. **Splatnost faktury činí 30 dnů** ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

5.4. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající **15%** z ceny díla dle smlouvy bez DPH. Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.5. Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.6. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v této smlouvě je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

5.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

VI. Stavební deník

6.1. Zhotovitel se s objednatelem dohodli, že součástí díla je vedení stavebního deníku.

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo technického dozoru investora (dále jen „TDI“), je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi informacemi, které jsou součástí smlouvy nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem a na základě těchto informací je schopen dílo řádně zhotovit za sjednanou cenu. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat všechny technologické postupy a práce tak, aby předešel zbytečným nákladům souvisejícím s poškozením nebo znehodnocením stavebního a jiného materiálu nebo vzniku jiné škody. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost a umožnit účast na kontrolních dnech a mimořádných kontrolách. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.

7.2. Min. 7 dní před zahájením provádění díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí staveniště. Pokud tak zhotovitel neučiní, a k předání a převzetí staveniště dojde až po tomto termínu, nenese objednatel odpovědnost za případné nedostatky; výhrady zhotovitele uplatněné po tomto termínu nebudou akceptovány. Z předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol, ve kterém budou uvedeny všechny případné výhrady zhotovitele ke způsobilosti staveniště k provedení díla dle této smlouvy. Protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Výhrady zhotovitele, uplatněné v době po podpisu předmětného protokolu, nebudou akceptovány.

7.3. Zhotovitel může provedením díla nebo jeho části pověřit s předchozím písemným svolením objednatele jinou osobu (dále jen „subdodavatel“). Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by ji plnil sám, a to včetně odpovědnosti k náhradě škody.

7.4. Zhotovitel si vymezuje nárok na přerušení montážní činnosti v situacích zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí (např. déšť trvající po celý den, silně rozbahněný terén, aj.). Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější, může být adekvátně posunut termín dokončení a předání díla. Kromě zásahu z vyšší moci, dodavatel po pominutí nepříznivých okolností dílo dokončí.

7.5. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.

7.6. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno jinak. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku upozorněn zástupcem objednatele.

7.7. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.

7.8. Původcem veškerých odpadů souvisejících se stavbou je zhotovitel.

7.9. Vytěženou zeminu využije objednatel pro své účely. Zemina bude deponována v blízkosti stavby. Objednatel se zavazuje odvézt zeminu na své náklady po předchozí výzvě zhotovitele.

7.10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.

7.11. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. XXX ze dne 23.09.2008. Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3.

VIII. Předání a převzetí díla

8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí a oznámení o termínu předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v listinné podobě.

8.2. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k dohodě stanoviska zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující mimo jiné i záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, dokumentace skutečného provedení stavby, protokoly, zápisy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, provozní řády, pokyny k údržbě.

Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

IX. Sankce

9.1. Za nedodržení konečných nebo dílčích termínů plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve **1.000 Kč** včetně DPH za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody. Stejná pokuta, vedle náhrady škody, bude uplatněna i v případě nedodržení termínů při odstraňování vad a nedodělků.

9.2. Za prodlení objednatele s úhradou faktur má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti při vyloučení uplatnění § 1971 občanského zákoníku.

9.3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.

X. Záruční doba, odpovědnost

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku **60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na jednotlivé komponenty** a to od předání díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou a platnými technickými normami s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu.

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15 dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě, kdy trvají klimatické podmínky neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu, musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Dílo má neodstranitelné vady.
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění nebo předáním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

XII. Závěrečná ujednání

12.1. Pro případ, že některá ustanovení této smlouvy či jakékoliv její části se stanou neplatnými či zdánlivými, zavazují se smluvní strany nahradit takové neplatné či zdánlivé ustanovení novým platným ustanovením, které bude zachovávat smysl a ekonomickou podstatu ustanovení původního. Strany se tak zavazují učinit ve lhůtě 10 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení výzvy oprávněného k uzavření nové smlouvy povinnému.

12.2. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.

12.3. Tato smlouva se řídí českým právem a veškerá písemná korespondence týkající se této smlouvy bude vedena v českém jazyce.

12.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 exemplářích. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.

12.5. Smluvní strany prohlašují, že se budou řídit obecně závaznými právními předpisy a dodržovat je. Dále prohlašují, že budou konat tak, aby jejich jednání nebylo v rozporu se zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže, a vyvarují se jednání, které by mohlo být kvalifikováno jako nekalá soutěž. Rovněž tak se zdrží jakéhokoliv dalšího jednání, které by mohlo způsobit újmu či ohrozit oprávněné zájmy druhé smluvní strany. Smluvní strany též prohlašují, že se vyvarují jednání spočívajícího v získání neoprávněných výhod na úkor druhé smluvní strany včetně jednání, kterým by poškozovaly dobré obchodní jméno a další práva druhé smluvní strany.

12.6. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva může být objednatelem poskytnuta auditorům, účetním, daňovým, právním a jiným poradcům objednatele a osob s ním propojených a dále finančním institucím a jejich poradcům za účelem financování objednatele, pokud jsou při své činnosti vázáni zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti

12.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12.8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Klášterce nad Ohří č. 1041/33/2020 ze dne 20.05.2020.

Přílohy: Příloha č. 1 - Specifikace díla (cenová nabídka)
Příloha č. 2 - Harmonogram prací
Příloha č. 3 - Pojistná smlouva či certifikát

V Klášterci nad Ohří dne 28.05.2020

Za objednatele:

…….....

Ing. Štefan Drozd - starosta

V Drhovli dne 02.06.2020


Za zhotovitele:

…….....


Bc. Ivan Pešek - jednatel

Příloha č. 1 - Harmonogram prací


Katalogové číslo	Název	Počet ks	Cena /ks	Cena	Montáž/ks	Montáž
H 14 F	Věž s houpačkami a hrazda	1	85350	85350	7000	7000
H 15-a	Pískoviště 3x3 m s krycí plachtou	1	19000	19000	4000	4000
H 1-a	Tabule se stříškou a poličkou	1	15400	15400	1500	1500
H 18-b	Kladina pevná s/bez zářezů	1	4850	4850	1300	1300
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
celkem za prvky				**124 600,00 Kč**		
sleva ze základní ceny prvků 4%				-4 984,00 Kč		
montáž				13 800,00 Kč		
beton				3 000,00 Kč		
doprava				7 920,00 Kč		
dopadová plocha				44 880,00 Kč		
celkem				189 216,00 Kč		
DPH (21%)				39 735,36 Kč		
celkem s DPH				**228 951,36 Kč**		



Půdorys



- minimální prostor prvku
  600 x 600 cm







katalogové číslo **H15-a**

Pískoviště


Popis

- konstrukce – přirozeně zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát, dub, volitelná zakrývací plachta, písek není součástí dodávky
- rozměr – 300 x 300 x 30 cm


  rozměrové varianty – 200 x 200 x 30 cm
  – 250 x 250 x 30 cm
  – 400 x 400 x 30 cm
- prostor pádu – 600 x 600 cm
- tlumivý povrch – trávník, půda
- v souladu s ČSN EN 1176
- věková kategorie od 3 let

Hřiště pod Květinou
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ Z AKÁTOVÉHO DŘEVA


Půdorys



- minimální prostor prvku
  320 x 465 cm







katalogové číslo **H1-a**


Kreslící tabule

Popis


- konstrukce – přirozeně zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát, dub, plastika květiny, voděodolná překližka
- rozměr min. – 165 x 20 x 310 cm
  rozměr tabule 125 x 125 cm
- prostor pádu – 320 x 465 cm
- tlumivý povrch – trávník, půda
- v souladu s ČSN EN 1176
- věková kategorie od 3 let

Hřiště pod Květinou
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

Půdorys



- minimální prostor prvku 700 x 320 cm







katalogové číslo **H18-b**

Kladina se zářezy

Popis

- konstrukce – přirozeně zakřivené kůly
- kotvení – do terénu do betonových patek
- materiál a komponenty – akát, kladina hladká, kladina se zářezy
- rozměr min. – 400 x 13 až 25 x 50 cm
- prostor pádu – 700 x 320 cm
- tlumivý povrch – trávník, půda
- v souladu s ČSN EN 1176
- věková kategorie od 3 let

Hřiště pod Květinou
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Předpokládaný harmonogram prací:

29.06.2020	Předání staveniště
	Zaměření pozice jednotlivých herních prvků
	Zaměření dopadové plochy
	Vyhloubení zemní vany na dopadový materiálu, odvoz zeminy
07.07.2020	Vyhloubení základových otvorů na konstrukci herních prvků
	Ukotvení herních prvků a betonáž
	Montáž herních prvků
15.07.2020	Závoz a rozprostření dopadového materiálu do zemní vany
	Dokončovací práce
17.07.2020	Předání díla

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva

XXX