

SMLOUVA O DÍLO

č.: SD/179 /2017/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx, fax: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatel ve věcech technických a organizačních:

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

STAVMAX – Bezděk s.r.o.

Zastoupené p. Jiřím Bezděkem - jednatelem

se sídlem: Říční 764, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 27309045

DIČ: CZ27309045

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Bezděk – jednatel, tel.: xxx, e-mail: xxx

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

xxx – stavbyvedoucí, tel. xxx, e-mail: xxx

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"Rekonstrukce a dostavba zpevněných ploch letního kina v Klášterci nad Ohří"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 13.06.2017
- zadávací dokumentací EC 7366/2017 ze dne 30.05.2017
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem.

III. Čas plnění

3.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu předmětu díla na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době: (doba realizace **celkem 54 kalendářních dní**)

Termín zahájení : **od 03.07. 2017**

Termín dokončení : **do 28.08. 2017**

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračování prací. O vzniklé situaci musí informovat objednatele všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

IV. Cena

4.1. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná ve výši :

Cena celkem bez 21% DPH 1.547.484 ,- Kč

DPH 21% 324.972 ,- Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 1.872.455 ,- Kč

Do nabídkové ceny je oceněn úplný rozsah předmětu plnění zakázky a veškeré další položky vycházející z vyhlášených podmínek a zadávací dokumentace.

4.2. Nabídková cena je konečná. Případné změny ceny díla mohou být zapříčiněny pouze změnou v rozsahu smluvně sjednaného díla a tyto práce budou řešeny jako vícepráce nebo méněpráce formou dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

- 5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na financování formou fakturace, po dokončení díla, předání a převzetí provedených prací.
- 5.3. Objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby zaplatí zhotoviteli fakturu. **Splatnost faktury je 30 dnů** ode dne doručení objednateli.
- 5.4. Objednatel si vyhrazuje právo **pozastavit 10%** z účtované částky do té doby, než budou odstraněny případné vady a nedodělky, které brání resp. nebrání užívání stavby, zjištěné při převzetí.
- 5.5. Pro úhradu faktury platí zásady o vzájemné započitatelnosti pohledávek.
- 5.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí prací objednatel.
- 5.7. Veškeré účetní doklady (faktura) musejí obsahovat náležitosti příslušných § a zákonů, tzn.:
 - a) označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČO
 - b) označení díla
 - c) číslo smlouvy objednatele
 - d) číslo faktury
 - e) den odeslání a den splatnosti
 - f) celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby
- 5.8. ~~Pokud budou prováděné práce zaříděny číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (stavby a stavební práce), proběhne fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti (jedná se o ekonomickou činnost města).~~

Nejedná se o ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.9. Dodavatel bude na daňových dokladech (fakturách) uvádět bankovní spojení, které je zveřejněné v registru plátců vedeném daňovou správou. Nebude-li účet na daňovém dokladu (faktuře) uveden v registru plátců, nebude takový daňový doklad (faktura) akceptován a bude vrácen.
- 5.10. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

VI. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli na vedení stavebního/montážního deníku.
- 6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.
- 6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo TDI, je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

- 7.1. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím TDI.
- 7.2. Objednatel stanoví podmínky pro pohyb a pobyt pracovníků zhotovitele. Za dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů zodpovídá zhotovitel, a to u pracovníků svých i pracovníků případných subdodavatelů.
- 7.3. Zhotovitel splní svou povinnost dokončení díla ve smluveném termínu a kvalitě.
- 7.4. Předávání díla bude provedeno písemně, protokolem o předání díla.
- 7.5. Jakékoliv případné škody na cizím majetku je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

VIII. Odevzdání a převzetí

- 8.1. 2 dny před zahájením přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele k přejímce telefonicky a písemně zápisem ve stavebním deníku.
- 8.2. O předání a převzetí musí být vystaven protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady, nedošlo-li k dohodě stanoviska zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.
- 8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující mimo jiné i záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady.

IX. Sankce

- 9.1. Nesplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. ve smluveném termínu dle čl. III. je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý započatý den prodlení**. Zaplacením pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.
- 9.2. Neplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. této smlouvy o dílo v termínech dle harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy **je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení**. Zaplacením pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.
- 9.2. Neuhradí-li objednatel fakturu do 20 ti dnů po lhůtě splatnosti je povinen **uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,-Kč za každý započatý den prodlení**.
- 9.3. Dojde-li při odstraňování vad a nedodělků k nesplnění dohodnutého termínu, je zhotovitel povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení**.
- 9.4. Objednatel se stane vlastníkem díla okamžikem zaplacení sjednané ceny za dílo včetně smluvních pokut.

X. Záruční doba, odpovědnost

- 10.1. Dodavatel poskytuje záruku **60 měsíců** na provedené práce.
- 10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
- 10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele.
- 10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu a to i v případě že zhotovitel reklamaci neuzná. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Na reklamovanou vadu po jejím odstranění poskytne dodavatel novou záruční dobu a to v délce trvání viz odst. 10.1. této smlouvy o dílo.
- 10.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace zakázky pojištěn pro případ způsobení škody objednateli resp. třetí osobě a to do minimální výše 2.000.000,- Kč.

10.6. Zhotovitel prohlašuje, že má pro případ škody způsobené objednateli resp. třetí osobě uzavřenu platnou pojistnou smlouvu číslo: 5600624225 na min. výši plnění 10 mil. Kč u pojišťovny: KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s. .

XI. Ukončení platnosti smlouvy

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvláště hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvláště hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v takovém prodlení s předáním díla, které je v rozporu s ustanovením článku III. této smlouvy.

11.3. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

XII. Závěrečná ujednání

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhopvat změny a dodatky k této smlouvě.

12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

12.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha : Rozpočet
 Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne.....

Za objednatele:

.....
Ing. Štefan Drozd - starosta

V Klášterci nad Ohří dne

Za zhotovitele:

.....
Jiří Bezděk - jednatel

Harmonogram prací:

Stavba: Rekonstrukce a dostavba zpevněných ploch letního kina v Klášterci nad Ohří
STAVMAX-Bozděk s.r.o.

Popis	STAVBA		ČERVENEC							SRPEN				
	Začátek	Konec	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
	3.7.2017	25.8.2017												
Stavba: Rekonstrukce a dostavba zpevněných ploch letního kina v Klášterci nad Ohří														
SO_01: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH														
001: Zemní práce	3.7.2017	25.8.2017												
002: Základy	3.7.2017	25.8.2017												
004: Vodorovné konstrukce	3.7.2017	25.8.2017												
005: Komunikace	3.7.2017	25.8.2017												
006: Úpravy povrchu	3.7.2017	25.8.2017												
998: Přesun hmot	3.7.2017	25.8.2017												
008: Trubní vedení	3.7.2017	25.8.2017												
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3.7.2017	25.8.2017												
997: Přesun sutě	3.7.2017	25.8.2017												
767: Konstrukce zámečnické	3.7.2017	25.8.2017												
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	3.7.2017	25.8.2017												
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	3.7.2017	25.8.2017												

Pozn.: Harmonogram je pouze orientační. Jeho konečná přesná podoba bude vypracována na základě konkrétních požadavků objednatele a potřeb stavby.

V Klášterci nad Ohří dne: 12.6.2017

Jiří Bezděk - jednatel

Krycí list rozpočtu			
Číslo zakázky 2017 / 036		Zakázka REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH LETNÍHO KINA V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ	
Komentář	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS. Kde je v projektové dokumentaci předepsaná konkrétní značka produktu či výrobku, má se za to, že je uvedena jako příklad vhodného produktu. Nabízející je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou nebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, ověřitelné reference apod.). Tam, kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny v soupisu prací zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla, včetně projektu, poskytnutí dat a výkresů, osvědčení a odsouhlasení, znovu předložení, modifikací a úprav díla.		
Popis verze	verze 2		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	15.4.2017
Rok	2017	Datum dokončení	
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	REKONSTRUKCE A DOSTAVBA		
		Celkem (bez DPH)	1 547 484
		DPH	324 972
		DPH 21 % ze základny: 1 547 484	324 972
		Celkem (včetně DPH)	1 872 455
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :		
Poznámka :			

Zakázka:

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH LETNÍHO KINA V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH LETNÍHO KINA V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ	1 547 484	324 972	1 872 455	96
SO_01: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH	1 547 484	324 972	1 872 455	96
001: Zemní práce	378 187	79 419	457 607	31
002: Základy	53 524	11 240	64 764	9
004: Vodorovné konstrukce	58 263	12 235	70 498	3
005: Komunikace	524 222	110 087	634 308	11
006: Úpravy povrchu	12 676	2 662	15 338	2
008: Trubní vedení	9 753	2 048	11 801	12
009: Ostatní konstrukce a práce	234 692	49 285	283 978	15
099: Přesun hmot HSV	207 008	43 472	250 480	7
767: Konstrukce zámečnické	47 462	9 967	57 429	3
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 000	2 940	16 940	2
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	7 696	1 616	9 312	1
Celkem (bez DPH)	1 547 484			
DPH	324 972			
DPH 21 % ze základny: 1 547 484	324 972			
Celkem (včetně DPH)	1 872 455			

Zakázka:

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH LETNIHO KINA V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
S: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH LETNIHO KINA V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ										
SO_01: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH										
001: Zemní práce										
1.	SP	113107171				m2	55,0	137,00	378 187	0,6
			Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm							
			Plný popis: Odstanění podkladu nebo krytá s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 1							
2.	SP	113107222				m2	250,0	33,90	8 475	58,8
			Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm							
			Plný popis: Odstanění podkladu nebo krytá s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes							
3.	SP	113107123				m2	19,0	452,00	8 588	7,6
			Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm							
			Plný popis: Odstanění podkladu nebo krytá s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200							
4.	SP	113106121				m2	19,0	50,10	952	4,8
			Rozobránění dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kameninových dlaždic							
			Plný popis: Rozobránění dlažeb a dilatačních komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a.							
5.	SP	113202111				m	13,0	51,90	675	2,7
			Vytváření obrub krajnic obrubníků stojatých							
			Plný popis: Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajnic nebo obrubníků stojatých							
6.	SP	121101102				m3	94,7	24,30	2 301	—
			Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m							
			Plný popis: Sejmutí ornice nebo keramických dlaždic vodorovným přemístěním na hrady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládce se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m							
			Výlaz výměr: (480+21+192+250-4)*0,1							
7.	SP	171201101				m3	94,7	17,20	1 629	—
			Uložení sypání do násypů nezhutněných							
			Plný popis: Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhutněných z jakýchkoli hornin							
8.	SP	122201102				m3	273,5	349,00	95 452	—
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3							
			Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3							
			Výlaz výměr: 500*0,4							
			192*0,35							
			21*0,3							
9.	SP	122201109				m3	136,75	27,70	3 788	—
			Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3							
			Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3							
			Výlaz výměr: 273,5*0,5							
10.	SP	167101101				m3	48,0	224,00	10 752	—
			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3							
			Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4							
11.	SP	162301101				m3	48,0	24,30	1 166	—
			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4							
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ověřit se složením bez rezhnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m							
12.	SP	181301101				m2	480,0	40,70	19 596	—
			Rozprostření omítky tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5							
			Plný popis: Rozprostření a urovňování omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm							
13.	SP	181411131				m2	480,0	19,50	9 360	—
			Založení parkových o travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5							
			Plný popis: Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně údržby parkového v rovině nebo na svahu do 1:5							
14.	H	00572410				kg	14,4	121,60	1 751	0,0
			Osivo směs travní parková							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zrnaté	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Surť
Plný popis:										
Výkaz výměr: 430*0,03										
15.	SP	162701105	Vodorovná přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	321,98	—	321,98	87,00	28 012	—
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m										
16.	SP	162701109	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 829,7	—	4 829,7	6,60	31 875	—
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za každý										
Výkaz výměr: 321,98*1,5										
17.	SP	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	321,98	—	321,98	10,90	3 477	—
Plný popis: Uložení sypání na skládky										
Výkaz výměr: odvoz přebzemený na skládku										
94,748										
273,5										
1,3										
0,48										
18.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	579,564	—	579,564	212,00	122 863	—
Plný popis: Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)										
Výkaz výměr: 321,98*1,3										
19.	SP	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	1,3	—	1,3	657,00	854	—
Plný popis: Hloubení započtených i nezapočtených jam ručním nebo pneu nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných										
20.	SP	131203109	Připlátek za lepkost u hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	1,3	—	1,3	185,00	241	—
Plný popis: Hloubení započtených i nezapočtených jam ručním nebo pneu nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Připlátek k cenám za lepkost horniny tř. 3										
21.	SP	132201101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,1	—	20,1	353,00	7 095	—
Plný popis: Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky do 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3										
Výkaz výměr: 335*0,3*0,2										
22.	SP	132201109	Připlátek za lepkost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3	m3	20,1	—	20,1	208,00	4 181	—
Plný popis: Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky do 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Připlátek k cenám za lepkost horniny tř. 3										
23.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	20,1	—	20,1	107,00	2 151	—
Plný popis: Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s ulehčením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách										
24.	SP	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	1,0	—	1,0	3 980,00	3 980	—
Plný popis: Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm										
25.	SP	112201112	Spálení pařezů D do 0,5 m	kus	1,0	—	1,0	434,00	434	—
Plný popis: Spálení pařezů na hromádách průměru přes 0,30 do 0,50 m										
26.	SP	132201201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,2	—	1,2	335,00	402	—
Plný popis: Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3										
Výkaz výměr: 0,8*1,5*1,0										
27.	SP	132201209	Připlátek za lepkost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,2	—	1,2	31,30	38	—
Plný popis: Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Připlátek k cenám za lepkost horniny tř. 3										

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suf
28.	SP 167101101	Nabádání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Plný popis: Nabádání, skládání a překládání neuterálního výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1,2	1,2	1,2	224,00	269	—	—
29.	SP 175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kroje, pro jakoukoli hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození syt Výkaz výměr: 0,3*0,45*1,0	m3	0,36	—	0,36	484,00	174	—	—
30.	H 58331201	Štěrkopásek neztrádný stabilizační zemina Plný popis: — Výkaz výměr: 0,36*1,7	t	0,612	—	0,612	162,80	100	0,6	—
31.	SP 174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vstřích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových Výkaz výměr: 1,2 -0,36-0,12	m3	0,72	—	0,72	107,00	77	—	—
32.	SP 215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplech (d) do 0,8 Plný popis: Zhutnění podloží pod násyp z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných syplech (d) do 0,8 Výkaz výměr: 500,0 192,0 27,36	m2	719,35	—	719,35	5,50	3 956	21,8	—
33.	SP 213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 a do 3 m Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	18,0	—	18,0	19,70	355	0,0	—
34.	H 69311146	Textilie GEOTEX 63 63/30 300 g/m2 do 3,8 m Plný popis: —	m2	18,0	10,00	19,8	26,90	533	0,0	—
35.	SP 273321116	Základové desky ze žb C 20/25 Plný popis: Základové konstrukce z betonu železobetonu desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	4,73	—	4,73	3 540,00	16 744	11,9	—
36.	SP 273351215	Zřízení bednění stěn základových desek Plný popis: Bednění základových stěn desek svlék nebo žlité (odklonění), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapálených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vepřů odstranění Výkaz výměr: 0,3*(3,85*2+3,6*2) 0,3*(3,55+4,8*2+3,55+3,6*2+2,2*2)	m2	4,47	—	4,47	249,00	1 113	0,0	—
37.	SP 273351216	Odstranění bednění stěn základových desek Plný popis: Bednění základových stěn desek svlék nebo žlité (odklonění), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapálených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vepřů odstranění	m2	4,47	—	4,47	62,90	281	—	—
38.	SP 273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi káři Plný popis: Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výkaz výměr: 4,73*0,12	t	0,568	—	0,568	31 600,00	17 936	0,6	—
39.	SP 273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15 Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	2,7	—	2,7	3 210,00	8 667	6,3	—
40.	SP 275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15 Plný popis: Základové patky z betonu patky a bloky z betonu lamenem neprokládaného tř. C 12/15 Výkaz výměr: patky zbradli 1,3	m3	1,3	—	1,3	3 030,00	3 939	2,9	—

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zhratné	Výměra	Jedin. cena	Cena	Hmotnost	Suč
004: Vodorovné konstrukce										
41.	SP	434121425 Osazení žb. schodišťových stupňů broušených na desku	m	64,8	-	64,8	542,00	58 263	10,6	-
Plný popis: Osazení schodišťových stupňů železobetonových s vyspřávnutím stýpačků spár s provlákáním dřevěným zábradlím a dotčením zakrytím stupně prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných								35 122	2,2	-
Výkaz výměr: 1,2*54						64,8				
42.	H	94357020-04 Schodišťový vibrolisovaný Srupeň příčný SPV, povrch hladký - 120, délka 1200 mm, šířka 350 mm, výška 150 mm, přírodní	ks	54,0	5,00	56,7	406,20	23 032	8,2	-
Plný popis:										
43.	SP	451573111 Lože pod porubí otevřený výkop ze štrkoplisku	m3	0,12	-	0,12	913,00	110	0,2	-
Plný popis: Lože pod porubí, stoky a drenážní objekty v otevřeném výkopu z pluku a štrkoplisku do 63 mm										
Výkaz výměr: 0,3*0,15*1,0						0,12				
005: Komunikace										
44.	SP	564851111 Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	192,0	-	192,0	104,00	19 968	53,7	-
Plný popis: Podklad ze štrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm										
45.	SP	564871111 Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	500,0	-	500,0	170,00	85 000	236,3	-
Plný popis: Podklad ze štrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm										
46.	SP	596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	192,0	-	192,0	224,00	43 008	16,2	-
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z karmeniva těsného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu										
47.	SP	596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	500,0	-	500,0	231,00	115 500	51,8	-
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z karmeniva těsného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu										
48.	H	5924531R Dlažba kositka 14x14x8 cm přírodní hladká	m2	500,0	5,00	525,0	285,70	149 993	89,3	-
Plný popis:										
49.	H	5924531R2 Dlažba kositka 14x14x8 cm přírodní hladká	m2	192,0	5,00	201,6	256,00	51 610	26,2	-
Plný popis:										
50.	SP	596311111 Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m2	40,32	-	40,32	178,00	7 177	-	-
Plný popis: Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štrkoplisku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5										
Výkaz výměr: 168*0,6*0,4						40,32				
51.	H	94354042-03 B - VELKOPLOŠNÁ DLAŽBA-CSB - FORMELA IV - standard hladký - přírodní, 7,68 m2/pal., ŠEDÁ, VXDŠ 80x60x400 mm, základní kámen	ks	168,0	10,00	184,8	97,90	18 092	5,1	-
Plný popis:										
52.	SP	564211111 Podklad nebo podsyp ze štrkoplisku ŠP tl 50 mm	m2	40,32	-	40,32	40,20	1 621	4,1	-
Plný popis: Podklad nebo podsyp ze štrkoplisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm										
53.	SP	595841220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cementové malty vel. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	48,0	-	48,0	369,00	17 712	7,0	-
Plný popis: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vyznačenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikostí dlaž										
54.	H	94354042-01 B - VELKOPLOŠNÁ DLAŽBA-CSB - FORMELA IV - standard hladký - přírodní, 13,44 m2/pal., ŠEDÁ, VXDŠ 80x60x400 mm, základní kámen	ks	200,0	10,00	220,0	66,10	14 542	6,1	-
Plný popis:										
Výkaz výměr: 48,0/0,5/0,4						200,0				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suř
006: Úpravy povrchu										
55.	SP	637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udušáním	m2	18,0	—	18,0	302,00	12 676	6,6	—
		<i>Plný popis: Okapový chodník z kaménka s udušáním a urovňovacím povrchem z kačírku tl. 200 mm</i>						5 436	5,6	—
56.	SP	634663113 Výplň člátkových spár šířky do 20 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	20,0	—	20,0	362,00	7 240	0,0	—
		<i>Plný popis: Výplň člátkových spár mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spár přes 15 do 20 mm</i>								
008: Trubní vedení										
57.	SP	895941311 Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,0	—	1,0	2 680,00	9 753	0,6	—
		<i>Plný popis: Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50</i>						2 680	0,1	—
58.	SP	899203111 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	kus	1,0	—	1,0	635,00	635	0,0	—
		<i>Plný popis: Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností jednotlivě přes 100 do 150 kg</i>								
59.	H	59223850 Dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	1,0	—	1,0	314,30	314	0,1	—
		<i>Plný popis:</i>								
60.	H	59223857 Skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b 45x30x5 cm	kus	1,0	—	1,0	257,20	257	0,1	—
		<i>Plný popis:</i>								
61.	H	59223862 Skruž betonová pro uliční vpust středové TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	1,0	—	1,0	257,20	257	0,1	—
		<i>Plný popis:</i>								
62.	H	59223864 Prstenec betonový pro uliční vpust vypínávací TBV-Q 390/60/10a 39x6x5 cm	kus	1,0	—	1,0	194,90	195	0,0	—
		<i>Plný popis:</i>								
63.	H	59223866 Skruž betonová pro uliční vpust přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm	kus	1,0	—	1,0	481,00	481	0,1	—
		<i>Plný popis:</i>								
64.	H	59223875 Koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	1,0	—	1,0	679,90	680	0,0	—
		<i>Plný popis:</i>								
65.	H	59223876 Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,0	—	1,0	1 765,00	1 765	0,1	—
		<i>Plný popis:</i>								
66.	H	59223878 Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,0	—	1,0	1 962,70	1 963	0,1	—
		<i>Plný popis:</i>								
67.	SP	871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systému KG tloušťky třídy SN4 DN150	m	1,0	—	1,0	368,00	368	0,0	—
		<i>Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systému KG v otevíracím výkopu ve sklonu do 20 %, tloušťka třídy SN 4 DN 150</i>								
68.	SP	892351111 Tlaková železná vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	1,0	—	1,0	158,00	158	—	—
		<i>Plný popis: Tlakové železná vodou na potrubí DN 150 nebo 200</i>								
009: Ostatní konstrukce a práce										
69.	SP	961044111 Bourání základů z betonu prostého	m3	6,0	—	6,0	3 340,00	234 692	97,0	26,2
		<i>Plný popis: Bourání základů z betonu prostého</i>						20 040	—	12,0
70.	SP	961055111 Bourání základů ze žb	m3	5,0	—	5,0	3 340,00	16 700	—	12,0
		<i>Plný popis: Bourání základů z betonu železobetonového</i>								

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
71.	SP	976071111	Výbourní kovových madel a zábradlí Plný popis: Výbourní kovových madel, zábradlí, dvířek, zábradlí, kovových želez madel a zábradlí	m	41,0	-	41,0	172,00	7 052	-	1,5
72.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	370,5	-	370,5	237,00	87 809	48,0	-
73.	SP	916991121	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizním lože, s vyplněním a zřízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého téže značky Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,115	-	11,115	2 820,00	31 344	25,1	-
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého téže značky											
Výkaz výměr: 370,5*0,03											
74.	H	59217415	Obrubník betonový chodníkový ABC 13-10 100x10x25 cm	kus	370,5	5,00	389,025	84,00	32 678	21,4	-
Plný popis: 11,115											
75.	SP	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	3,0	-	3,0	695,00	2 079	-	-
Plný popis: Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udržením správnosti											
76.	H	XI	sedáčky z betonových bloků prefabrikované 1400 x 500 x 400 mm	kus	3,0	-	3,0	6 644,60	19 934	0,5	-
Plný popis: 11,115											
77.	SP	936457111	Zalivka kotvených šroubů betonem objemu do 0,01 m3	m3	0,65	-	0,65	5 610,00	3 647	1,6	-
Plný popis: Zalivka kotvených šroubů, ocelových konstrukcí, různých druhů opod. betonem se zvýšenými nároky na prostředí objemu jednotlivě do 0,01 m3											
78.	SP	935001001	Montáž prvku městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	10,0	-	10,0	370,00	3 700	-	-
Plný popis: Montáž prvku městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t											
79.	H	58380R	Kameny solitérní do skalky	t	0,5	-	0,5	5 664,00	2 832	0,5	-
Plný popis: 11,115											
80.	SP	977312113	Řezání stávajících betonových mazařin vyztužených hl do 150 mm	m	20,0	-	20,0	217,00	4 340	-	-
Plný popis: Řezání stávajících betonových mazařin s vyztužením houbky přes 100 do 150 mm											
81.	SP	956001212	Odstěrnění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	4,0	-	4,0	157,00	628	-	0,3
Plný popis: Odstěrnění lavičky parkové stabilní přichycené kotvenými šrouby											
82.	SP	95600121R	Odstěrnění venkovního stolu	kus	4,0	-	4,0	413,00	1 652	-	0,3
Plný popis: Odstěrnění lavičky parkové stabilní přichycené kotvenými šrouby											
83.	SP	95600121R2	Odstěrnění slunečnicku	kus	1,0	-	1,0	258,00	258	-	0,1
Plný popis: Odstěrnění lavičky parkové stabilní přichycené kotvenými šrouby											
099: Přesun hmot HSV											
84.	SP	958223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	632,981	-	632,981	135,00	85 452	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vozidlo do 200 m jakékoliv délky objektu											
85.	SP	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	112,427	-	112,427	409,00	45 983	-	-
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot											
86.	SP	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	112,427	-	112,427	331,00	37 213	-	-
Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km											
87.	SP	997221579	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 698,248	-	2 698,248	5,33	14 382	-	-
Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km											
Výkaz výměr: 112,427*24											
2 698,248											

Popis									
	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suf	
88. SP 957221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)								
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového									
Výkaz výměr: 111,752									
	t	45,402	-	45,402	212,00	9 675	-	-	-
89. SP 957221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)								
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva									
Výkaz výměr: 76									
	t	66,35	-	66,35	212,00	14 066	-	-	-
	58,75								
90. SP 957013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)								
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného									
Výkaz výměr: 112,427									
	t	0,675	-	0,675	425,00	287	-	-	-
	-45,402								
	-66,35								
	-								
767: Konstrukce zámečnické									
91. SP 767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdí hmotnosti do 20 kg								
Plný popis: Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdí, hmotností 1 m zábradlí do 20 kg									
92. H 14550250	m	52,0	-	52,0	691,00	47 462	0,4	-	-
Plný popis: Profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x5 mm									
93. SP 958767201	t	0,358	10,00	0,359	27 328,80	35 932	0,0	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m									
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodarevná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m									
	%	1,35	-	1,35	488,362	632	-	-	-
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce									
94. ON 012002000	Kč	1,0	-	1,0	6 500,00	14 000	-	-	-
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce									
95. ON 013254000	Kč	1,0	-	1,0	7 500,00	7 500	-	-	-
Plný popis: Dokumentace skutečného provedení stavby									
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
96. ON 07	%	2,0	-	2,0	15 391,749	7 696	-	-	-
Plný popis: Zařízení staveniště									
Plný popis:									
	%	2,0	-	2,0	15 391,749	7 696	-	-	-
Plný popis:									