

**Dodatek č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/055/2018/OVR**

**"Konzervace nádvorní stěny jižní budovy hradu Šumná u Klášterce nad Ohří"**

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**občanský zákoník**”

**Smluvní strany :**

1.1. Objednatel

**MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ**

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem  
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří  
IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

**Zástupce objednatele ve věcech smluvních :**

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

**Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:**

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

Jana Kühnerová – referent OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

**STAMO, spol. s.r.o.**

zastoupené: Jindřichem Husákem, jednatel a ředitel

se sídlem: Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

IČO: 43222323

DIČ: CZ43222323 /plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

**Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:**

Jindřich Husák, jednatel a ředitel

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních**

Jindřich Husák ml., jednatel

**I.**  
**Preambule**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 30.01.2018 z důvodu delší lhůty pro vydání stanoviska na odboru regionálního rozvoje v Kadani následujícím způsobem:

**II.**

- 2.1. **Čl. III Místo provedení díla a čas plnění bod 3.2.** smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„3.2 Doba realizace díla bude **celkem 92 kalendářních dní.**

**Zhotovitel zahájí provádění díla dnem : 20.06.2018**

**Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem : do 20.09.2018“**

- 2.2. Příloha č. 2 smlouvy (Harmonogram prací) se ruší a nahrazuje novým zněním.

**III.**

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 30.01.2018 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č. 1: Harmonogram prací

V Klášterci nad Ohří dne: .....

V Klášterci nad Ohří dne: .....

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Štefan Drozd - starosta města

.....  
Jindřich Husák - jednatel a ředitel

## Harmonogram stavby "ŠUMNÁ+II.+ETAPA" realizace od 20.6.2018 do 20.9.2018 tj. 92 kalendářních dní

Popis	Rok		2018							2018											
	Měsíc		Červen		Červenec			Srpen		Září		Červen		Červenec			Srpen		Září		
	Začátek	Konec	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	25	26	27	28	
<b>10_VV_SUMNA+II.+ETAPA</b>																					
<b>Zemní práce</b>																					
Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	20.6.2018	20.9.2018																			
Nakládání drnu ze skládky	23.7.2018	10.9.2018																			
Vodorovně přemístění drnu do 100 m																					
Osazení koruny zdiva drny včetně zalití																					
<b>Základy-zvláštní zakládání</b>																					
Očištění sítáčným vzduchem zdiva a rubu klenob	2.7.2018	27.8.2018																			
Vyklinování uvol. kamenů ve zdivu řádk./kvádřovém																					
Hl.spár.1vrstzdiva řádkového hl.10 cm, maltou na bázi hydraulického vápna																					
Hl.spár.1vrstzdiva řádkového hl.20 cm, maltou na bázi hydraulického vápna																					
Výškrabání a vyčištění spár >3cm zdiva řádk <10cm																					
Výškrabání a vyčištění spár >3cm zdiva řádk <20cm																					
Spárování zdiva hl. do 3 cm řádkového, maltou na bázi hydraulického vápna																					
Úprava spár zdiva řádkového/kvadr. zdrsněním																					
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>																					
Zedění zdiva řádkového z kamene/MVC, mtž bez dod kamene/s dod malty	13.8.2018	10.9.2018																			
Příplatek za zedění klenob a záklenků z kamene/MVC, příplatek za mtž bez dod kamene/a bez dod malty																					
Bednění klenbových pásů+klenob-zřízení																					
Bednění klenbových pásů+klenob-odstranění																					
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>																					
Převažení rubu klenby vápen trass omítkou tl. 50mm, mtž+dod	9.7.2018	6.8.2018																			
<b>Lešení a stavební výťahy</b>																					
Lešení a stavební výťahy	25.6.2018	16.9.2018																			
Montáž lešení těž.,řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg																					
Příplatek za každý měsíc použití lešení k poi.1021																					
Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg																					
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m																					
<b>Bourání konstrukcí</b>																					
Rozebrání zdiva nadzákladového kamenného/MVC, s ohledem na znovupoužití	2.7.2018	31.8.2018																			
<b>Ostatní bourací práce,manipulace se suti</b>																					
Vyklízení ulehle suti z pldo 15 m2/ hl. 2 m-ručně	25.6.2018	30.7.2018																			
Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m																					

