S M L O U V A O D Í L O

č.: SD/243/2018/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx, fax: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

Jana Kühnerová – referent OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

STAVMAX Group s.r.o.

zastoupené: p. Jiřím Bezděkem, jednatelem

se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090 /plátce DPH

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kadaň

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Bezděk – jednatel, tel.: xxx, e-mail: xxx

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

xxx – stavbyvedoucí, tel.: xxx, e-mail: xxx

.....

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"Oplocení areálu mateřské školy v ul. Školní v Klášterci nad Ohří"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 01.06.2018
- zadávací dokumentací EC: 07055/ 2018 ze dne 18.05.2018
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2 této smlouvy

Součástí díla je:

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o zkouškách, prohlášení o shodě atd.

2.2. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách

2.3. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístnění, rozsahu a podoby.

2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplati za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV této smlouvy.

III. Místo provedení díla a doba plnění

3.1. Místem provedení díla je areál MŠ Školní v Klášterci nad Ohří.

3.2. Doba realizace díla bude **celkem 31 kalendářních dní**

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem : 01.08.2018

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 31.08.2018
Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí

informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

IV. Cena

4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH 859.393,- Kč

DPH 21% 180.473,- Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 1.039.866,- Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.

5.2. Právo na úhradu ceny díla vzniká zhotoviteli řádným předáním a převzetím díla a na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura), která bude doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele.

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli

5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla / dílčího plnění / potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. **Splatnost faktury činí 30 dnů** ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající **10%** z ceny díla dle smlouvy bez DPH. Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků,

uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

VI. Stavební deník

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součástí díla je vedení stavebního deníku.

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost a umožnit účast na porad, kontrolních dnů a mimořádných kontrol.

7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a

rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.

7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.

7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno jinak.

7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku upozorněn zástupcem objednatele.

7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.

7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.

7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.

7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.

7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 8603408131 u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s..

VIII. Předání a převzetí díla

8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v listinné podobě.

8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán,

protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, provozní řády, manuály.

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení §2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují ustanovení §2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.

8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

IX. Sankce

9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

9.2 Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

9.3 Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

9.4 Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od termínu splatnosti faktury.

9..5 Při nesplnění povinnosti dle čl. VII. bod 7.9. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý zjištěný případ a kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.

9.6 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.

9.7. Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy.

X. Záruční doba, odpovědnost

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** od předání díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu.

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Dílo má neodstranitelné vady
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.

- Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 30 dní.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

XII. Závěrečná ujednání

1.12. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.

12.2 Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Položkový rozpočet)

Příloha č.2: Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne……..

Za objednatele:

…….....

Ing. Štefan Drozd – starosta

V Klášterci nad Ohří dne …….

Za zhotovitele:

…….....

Jiří Bezděk – jednatel

Harmonogram stavby "Oplocení areálu mateřské školy ul. Školní v Klášterci nad Ohří"

Kód položky	Popis	Začátek	Konec	Červenec 26	27	28	29	30	Srpen 31	32	33	34	35
	Oplocení areálu mateřské školy ul. Školní v Klášterci nad Ohří	**1.7.2018**	**31.8.2018**										
001	**Zemní práce**	1.7.2018	31.8.2018										
002	**Základy**	9.7.2018	31.7.2018										
003	**Svislé konstrukce**	9.7.2018	19.8.2018										
005	**Komunikace**	20.8.2018	31.8.2018										
009	**Ostatní konstrukce a práce**	1.7.2018	15.7.2018										
099	**Přesun hmot HSV**	1.7.2018	31.8.2018										
VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**	1.7.2018	31.8.2018										

Pozn.: Harmonogram je pouze orientační. Jeho konečná přesná podoba bude vypracována na základě konkrétních požadavků objednatele a potřeb stavby.

V Klášterci nad Ohří dne: 31.5.2018

.....

Jiří Bezděk - jednatel

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka
2018 / 37A	**Oplocení parcely mateřské školy ul. Školní v Klášterci nad Ohří**

Komentář	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.		
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	25.4.2018
Rok	2018	Datum dokončení	
Typ Firmy	**Název**	**Kontaktní osoba**	**Telefon**
Význam (funkce)	**Jméno**		
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Oplocení		

Celkem (bez DPH)	859 393
DPH	180 473
DPH 21 % ze základny: 859 393	180 473
Celkem (včetně DPH)	**1 039 866**

Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

Oplocení parcely mateřské školy ul. Školní v Klášterci nad Ohří

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Oplocení parcely mateřské školy ul. Školní v Klášterci nad Ohří	**859 393**	**180 473**	**1 039 866**	**65**
SO_01: Oplocení	859 393	180 473	1 039 866	65
001: Zemní práce	60 824	12 773	73 596	16
002: Základy	95 436	20 041	115 477	4
003: Svislé konstrukce	447 673	94 011	541 684	27
005: Komunikace	16 207	3 403	19 610	2
009: Ostatní konstrukce a práce	147 415	30 957	178 373	8
099: Přesun hmot HSV	83 439	17 522	100 961	6
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000	1 260	7 260	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 400	504	2 904	1
Celkem (bez DPH)	**859 393**			
DPH	**180 473**			
DPH 21 % ze základny: 859 393	180 473			
Celkem (včetně DPH)	**1 039 866**			

Zakázka:

Oplocení parcely mateřské školy ul. Školní v Klášterci nad Ohří

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť	Cen. soustava
			S: Oplocení parcely mateřské školy ul. Školní v Klášterci nad Ohří						859 393	93,4	51,9	
			SO_01: Oplocení						859 393	93,4	51,9	
			001: Zemní práce						60 824	0,0	10,5	
1.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	40,235	–	40,235	47,00	1 891	–	10,5	URS 2018/I
			Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámků									
			Výkaz výměr: 0,5*(12,84+9,17+6,8+49,16+2,5)				**40,235**					
2.	SP	112211211	Odstranění pařezů ručně D do 0,2 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypání	kus	1,0	–	1,0	288,00	288	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Odstranění pařezu ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 100 do 200 mm									
3.	SP	112211216	Odstranění pařezů ručně D do 0,7 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypání	kus	1,0	–	1,0	8 880,00	8 880	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Odstranění pařezu ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm									
4.	SP	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	1,0	–	1,0	155,00	155	0,0	–	URS 2018/I
			Plný popis: Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m									
5.	SP	112211113	Spálení pařezu D do 1,0 m	kus	1,0	–	1,0	751,00	751	0,0	–	URS 2018/I
			Plný popis: Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m									
6.	SP	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	kus	7,0	–	7,0	172,00	1 204	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm									
7.	SP	112151016	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 700 mm	kus	1,0	–	1,0	5 250,00	5 250	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm									
8.	SP	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	8,0	–	8,0	337,00	2 696	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách									
9.	SP	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	6,048	–	6,048	844,00	5 105	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných									
			Výkaz výměr: (146+22)*0,2*0,3*0,6				**6,048**					
10.	SP	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	6,048	–	6,048	90,00	544	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3									
11.	SP	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	13,881	–	13,881	821,70	11 406	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných									
			Výkaz výměr: 0,2*0,2*(110,14+12,65+2,53+37,95+2,26+2,53+20,24+10,12+37,95+75,9+65,51+23,76-2*1,0-2*4,0-144*0,28-20*0,21)				**13,881**					
12.	SP	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	13,881	–	13,881	126,00	1 749	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.									
13.	SP	181101133	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 60 m zeminy tř 3	m3	19,929	–	19,929	477,00	9 506	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 40 do 60 m									
14.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	150,0	–	150,0	32,00	4 800	–	–	URS 2018/I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť	Cen. soustava
			Plný popis: *Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5*									
15.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,0	–	150,0	40,00	6 000	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: *Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5*									
16.	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,5	–	4,5	133,00	599	0,0	–	URS 2018/I
			Plný popis: *osivo směs travní parková*									
			Výkaz výměr: **150*0,03**				4,5					
							–					
			002: Základy						95 436	37,9	–	
17.	SP	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	5,4	–	5,4	3 375,00	18 225	12,2	–	URS 2018/I
			Plný popis: *Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15*									
			Výkaz výměr: **podkladní beton patek sloupků**				–					
			(83+85)*0,2*0,3*0,45				4,536					
			22*0,8*3,14*0,25*0,25/4				0,864					
18.	SP	275261111	Osazování bloků základových patek z betonu prostého nebo ŽB do objemu 0,10 m3	kus	168,0	–	168,0	356,40	59 875	21,6	–	URS 2018/I
			Plný popis: *Osazování betonových základových bloků patek na maltu MC-25, objemu přes 0,06 do 0,10 m3*									
			Výkaz výměr: **85+83**				168,0					
							–					
19.	H	X1	Plotové prvky - PP koncová 370x190x300 mm	kus	22,0	5,00	23,1	120,00	2 772	0,7	–	vlastní
			Plný popis:									
20.	H	X2	Plotové prvky - PP průběžná 280x190x300 mm	kus	146,0	5,00	153,3	95,00	14 564	3,4	–	vlastní
			Plný popis:									
			Výkaz výměr: **83+85-22**				146,0					
							–					
			003: Svislé konstrukce						447 673	49,7	–	
21.	SP	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	168,0	–	168,0	235,00	39 480	29,4	–	URS 2018/I
			Plný popis: *Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek*									
			Výkaz výměr: **pohled B**				–					
			22				22,0					
			pohled C				–					
			30				30,0					
			pohled D				–					
			33				33,0					
			pohled A				–					
			45				45,0					
			pohled E				–					
			38				38,0					
22.	H	5534225R1	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2300/38x1,25mm	kus	85,0	5,00	89,25	160,00	14 280	0,3	–	vlastní
			Plný popis: *sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm*									
23.	H	5534239R	sloupek plotový hladký, barvazelená, dl 2200 mm, 60x60x1,5 mm	kus	83,0	5,00	87,15	435,00	37 910	0,3	–	vlastní
			Plný popis: *sloupek plotový hladký, barva šedá grafitová, dl 2400 mm, 60x60x3 mm*									
			Výkaz výměr: **pohled A**				–					
			45				45,0					
			pohled E				–					
			38				38,0					
24.	H	5534239R01	Hliníkový klobouček pro sloupek 60x60 zelený,	kus	83,0	5,00	87,15	26,00	2 266	0,3	–	vlastní
			Plný popis: *sloupek plotový hladký, barva šedá grafitová, dl 2400 mm, 60x60x3 mm*									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť	Cen. soustava
			Výkaz výměr: pohled A				–					
			45				45,0					
			pohled E				–					
			38				38,0					
25.	SP	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	22,0	–	22,0	212,00	4 664	3,8	–	URS 2018/I
			Plný popis: Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek									
			Výkaz výměr: pohled B				–					
			6				6,0					
			pohled C				–					
			8				8,0					
			pohled D				–					
			8				8,0					
							–					
26.	H	5534227R1	vzpěra plotová 38x1,25mm včetně krytky s uchem 2000mm - VZPĚRA Zn + PVC	kus	22,0	5,00	23,1	163,00	3 765	0,1	–	vlastní
			Plný popis: vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm									
27.	SP	348401220	Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	295,83	–	295,83	94,60	27 986	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m									
			Výkaz výměr: 37,95+2,53+12,65+37,95+10,12+26,09+79,27+65,51+23,76				295,83					
							–					
28.	H	31327512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, 150 cm - ČTYŘHRANNÁ PLETIVA – IDEAL	m	295,83	10,00	325,413	65,00	21 152	0,4	–	URS 2018/I
			Plný popis: pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, 150 cm									
29.	SP	348401350	Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	295,83	–	295,83	12,00	3 550	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu napínacího									
			Výkaz výměr: 37,95+2,53+12,65+37,95+10,12+26,09+79,27+65,51+23,76				295,83					
							–					
30.	SP	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	295,83	–	295,83	7,00	2 071	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu									
			Výkaz výměr: 37,95+2,53+12,65+37,95+10,12+26,09+79,27+65,51+23,76				295,83					
							–					
31.	H	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	295,83	10,00	325,413	2,78	905	0,0	–	URS 2018/I
			Plný popis: drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm									
32.	SP	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	3,0	–	3,0	623,00	1 869	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2									
33.	SP	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	2,0	–	2,0	780,00	1 560	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2									
			Výkaz výměr: montáž vrat demontovaných z ul. Souběžná				–					
			1				1,0					
			nová				–					
			1				1,0					
							–					
34.	H	553423R1	branka vchodová kovová IDEAL 1085x1750 mm	kus	1,0	–	1,0	3 500,00	3 500	0,1	–	vlastní
			Plný popis: branka vchodová kovová 1200x940 mm									
			Výkaz výměr: JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA				–					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť	Cen. soustava
			rám z kulatých profilů (uzavřený) • výplň čtyřhranné pletivo • velikost ok 55 x 55 mm • ? drátu 2,50 mm • úprava Zn + PVC • barva zelená RAL 6005 • součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů • součástí branky je zámek s vložkou instalovaný v rámu křídla 1				– 1,0					
35.	H	553423R5	Branka ROBUSTA - NYLOFOR 1000x1430 mm - Rám je ze čtvercových trubek 60 x 60 mm, se svařovanou výplní Nylofor®.	kus	1,0	–	1,0	6 200,00	6 200	0,1	–	vlastní
			Plný popis: branka vchodová kovové 1200x940 mm									
			Výkaz výměr: JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA rám z kulatých profilů (uzavřený) • výplň čtyřhranné pletivo • velikost ok 55 x 55 mm • ? drátu 2,50 mm • úprava Zn + PVC • barva zelená RAL 6005 • součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů • součástí branky je zámek s vložkou instalovaný v rámu křídla 1				– – 1,0					
36.	H	553423R6	Brána ROBUSTA - NYLOFOR 4000x1430 mm - Rám je ze čtvercových trubek 60 x 60 mm, se svařovanou výplní Nylofor®.	kus	1,0	–	1,0	18 400,00	18 400	0,3	–	vlastní
			Plný popis: branka vchodová kovové 1200x940 mm									
			Výkaz výměr: rám z kulatých profilů (uzavřený) • výplň čtyřhranné pletivo • velikost ok 55 x 55 mm • ? drátu 2,50 mm • úprava Zn + PVC • barva zelená RAL 6005 • součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů • součástí branky je zámek s vložkou instalovaný v rámu křídla 1				– 1,0					
37.	SP	348171130	Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°	m	114,48	–	114,48	155,00	17 744	–	–	URS 2018/1
			Plný popis: Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m									
			Výkaz výměr: pohled A 2,5*41 pohled E 2,5*3,4 atyp 1,29+1,2+0,99				– 102,5 – 8,5 – 3,48 –					
38.	H	553423R	plotové pole kovové2500x1430 mm	kus	75,0	5,00	78,75	1 550,00	122 063	6,1	–	vlastní
			Plný popis: plotové pole kovové 1500x2000 mm									
			Výkaz výměr: kompletní systém skládající se ze svařovaných panelů Nylofor® F s horním madlem, přizpůsobených sloupků a fixačním systémem. Polyesterová povrchová úprava pohled A 41 pohled E 34				– – – 41,0 – 34,0 –					
39.	H	553423R2	plotové pole kovové1290x1430 mm	kus	1,0	5,00	1,05	1 300,00	1 365	0,1	–	vlastní
			Plný popis: plotové pole kovové 1500x2000 mm									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť	Cen. soustava
			Výkaz výměr: kompletní systém skládající se				–					
			ze svařovaných panelů Nylofor® F s horním madlem, přizpůsobených									
			sloupků a fixačním systémem.									
			Polyesterová povrchová úprava				–					
			1				1,0					
							–					
40.	H	553423R3	plotové pole kovové1200x1430 mm	kus	1,0	5,00	1,05	1 500,00	1 575	0,1	–	vlastní
			Plný popis: plotové pole kovové 1500x2000 mm									
			Výkaz výměr: kompletní systém skládající se				–					
			ze svařovaných panelů Nylofor® F s horním madlem, přizpůsobených									
			sloupků a fixačním systémem.									
			Polyesterová povrchová úprava				–					
			1				1,0					
							–					
41.	H	553423R4	plotové pole kovové 990x1430 mm	kus	1,0	5,00	1,05	1 550,00	1 628	0,1	–	vlastní
			Plný popis: plotové pole kovové 1500x2000 mm									
			Výkaz výměr: kompletní systém skládající se				–					
			ze svařovaných panelů Nylofor® F s horním madlem, přizpůsobených									
			sloupků a fixačním systémem.									
			Polyesterová povrchová úprava				–					
			1				1,0					
							–					
42.	H	553423R8	VRCHNÍ KOLEJNICE 2.505 mm	kus	78,0	5,00	81,9	326,00	26 699	0,4	–	vlastní
			Plný popis: plotové pole kovové 1500x2000 mm									
43.	H	553423R9	Uchycení vrchní kolejnice - 8xprůběžný, 2x koncový LP	set	8,0	5,00	8,4	350,00	2 940	–	–	vlastní
			Plný popis: plotové pole kovové 1500x2000 mm									
44.	H	553423R10	ÚCHYT PRO PANEL POLYAMID -ZELENÝ, balení 50ks	bal	7,0	5,00	7,35	1 230,00	9 041	–	–	vlastní
			Plný popis: plotové pole kovové 1500x2000 mm									
45.	H	553423R11	BEZPEČNOSTNÍ ŠROUB M6	kus	350,0	5,00	367,5	11,00	4 043	–	–	vlastní
			Plný popis: plotové pole kovové 1500x2000 mm									
46.	SP	348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	78,0	–	78,0	354,00	27 612	0,0	–	URS 2018/I
			Plný popis: Montáž podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m									
47.	H	59233120	deska plotová betonová 245x5x29 cm	kus	78,0	5,00	81,9	530,00	43 407	7,9	–	URS 2018/I
			Plný popis: deska plotová betonová 250x5x29 cm									
			005: Komunikace						**16 207**	**5,9**	**–**	
48.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,235	–	40,235	353,60	14 227	3,4	–	URS 2018/I
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného ma									
49.	SP	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	40,235	–	40,235	49,20	1 980	2,5	–	URS 2018/I
			Plný popis: Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm									
			009: Ostatní konstrukce a práce						**147 415**	**–**	**41,4**	
50.	SP	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	3,0	–	3,0	826,00	2 478	–	0,6	URS 2018/I
			Plný popis: Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2									
51.	SP	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	356,2	–	356,2	173,25	61 712	–	3,3	URS 2018/I
			Plný popis: Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m									
			Výkaz výměr: plotové rámy 2,2x1,1m				–					
			2,2*(10+20+18+16+5+14+37+11+13+17)				354,2					
			plotové rámy 1,0x1,1m				–					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť	Cen. soustava
			1,0*1				1,0					
			plotové rámy 0,5x1,1m				–					
			0,5*2				1,0					
							–					
52.	SP	966072822	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 50 kg	m	49,42	–	49,42	51,40	2 540	–	2,2	URS 2018/I
			Plný popis: Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1m oplocení přes 30 do 50 kg									
			Výkaz výměr: 45,55+3,87				49,42					
							–					
53.	SP	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	26,0	–	26,0	137,00	3 562	–	0,2	URS 2018/I
			Plný popis: Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním									
54.	SP	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	239,0	–	239,0	147,00	35 133	–	15,7	URS 2018/I
			Plný popis: Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných									
			Výkaz výměr: sloupky plotu				–					
			16+30+28+17+5+18+48+15+13+17+26				233,0					
			sloupky branky				–					
			2+2+2				6,0					
							–					
55.	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,738	–	9,738	2 080,00	20 255	–	19,5	URS 2018/I
			Plný popis: Bourání základů z betonu prostého									
			Výkaz výměr: patky sloupků				–					
			0,25*0,3*0,5*(16+30+28+17+5+18+48+15+13+17+26)				8,738					
			podezdívky KB blok				–					
			2*0,5				1,0					
							–					
56.	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	40,235	–	40,235	49,00	1 972	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kar									
57.	SP	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	162,0	–	162,0	122,00	19 764	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových									
			Výkaz výměr: podhrabové desky				–					
			10+20+18+16+5+14+37+11+13+17				161,0					
			1				1,0					
							–					
			099: Přesun hmot HSV						83 439	–	–	
58.	SP	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	127,566	–	127,566	134,00	17 094	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m									
59.	SP	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	41,443	–	41,443	250,00	10 361	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m									
60.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	41,443	–	41,443	49,00	2 031	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započ									
61.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,443	–	41,443	209,00	8 662	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km									
62.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	580,202	–	580,202	10,92	6 336	–	–	URS 2018/I
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km									
			Výkaz výměr: 41,443*14				580,202					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť	Cen. soustava
									–			
63.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	41,443	–	41,443	940,00	38 956	–	–	URS 2018/1
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904									
			V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						6 000	–	–	
64.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	–	1,0	6 000,00	6 000	–	–	URS 2018/1
			Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby									
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						2 400	–	–	
65.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	–	3,0	800,00	2 400	–	–	URS 2018/1
			Plný popis:									